MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

REF.: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2026

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção e pequenos reparos em prédios municipais, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento encaminhado por V.Sas., por meio da plataforma BBMNET, e informamos que o referido pedido foi submetido à apreciação da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras, cuja resposta segue anexa para conhecimento.

Itapecerica da Serra, 16 de novembro de 2026.

TELMA S. PETIZ
Agente de Contratação

34.4 - Playground completo de Madeira de Plástico

34.4	Playground completo de Madeira e Plástico	CJ			28.900,00
	Ajudante geral	H	4,8000	10,47	50,26
	Pedreiro	H	4,8000	12,74	61,15
	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	96,1200	0,67	64,40
	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	M3	0,1960	174,05	34,11
	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	M3	0,2960	160,44	47,49
	Playground de Madeira Plastica, ref. Mundo Mágico, Kaska, KPM 0205 ou equivalente	CJ	1,0000	28.642,59	28.642,59

Será medido por unidade de playground instalado.

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de playground constituído por: uma plataforma única com: Torre de madeira plástica – alt. 1,20m, 2 coberturas e chinesas de madeira plástica, uma escada 5 degraus H1200mm, passarela reta de madeira plástica, Balanço tubo aço anexo torre de madeira plástica, escalada de cordas alt. 1,20m, guarda corpo fechado, corrimão VD 5 degraus de madeira plástica, escorregador reto alt. 1,20m, portal de segurança tipo arco de madeira plástica, conjunto assento ROT, par de pega mão de madeira plástica, ponteira seção de saída, flange de madeira plástica, curva s/ encaixe 90° e curva c/ encaixe 90°, referência Playground de Madeira Plástica, fabricação Mundo Mágico, Kaska, KPM 0205 ou equivalente.

Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS





