



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105.483 /2025	Nº TransfereGOV 984523/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapepecirica da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapepecirica da	MUNICÍPIO / UF Itapepecirica da Serra / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapepecirica da Serra/SP.									591.793,78	
1.			PRAÇA DO CRUZEIRO					-	591.793,78	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	17.621,23	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,60	474,01	BDI 1	584,83	3.859,88	RA
1.1.0.2.	CDHU 200	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	MÊS	5,00	981,38	BDI 1	1.210,83	6.054,15	RA
1.1.0.3.	CDHU 200	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da	MÊS	5,00	1.249,34	BDI 1	1.541,44	7.707,20	RA
1.2.			CAMINHADA / CICLISMO					-	127.551,76	
1.2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	962,76	3,14	BDI 1	3,87	3.725,88	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	48,14	200,92	BDI 1	247,90	11.933,91	RA
1.2.0.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	962,76	68,57	BDI 1	84,60	81.449,50	RA
1.2.0.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	962,76	25,63	BDI 1	31,62	30.442,47	RA
1.3.			PAISAGISMO					-	133.662,03	
1.3.0.1.	CDHU 200	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	3.524,39	14,25	BDI 1	17,58	61.958,78	RA
1.3.0.2.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	120,00	98,76	BDI 1	121,85	14.622,00	RA
1.3.0.3.	CDHU 200	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	25,00	577,75	BDI 1	712,83	17.820,75	RA
1.3.0.4.	CDHU 200	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade	UN	25,00	1.272,83	BDI 1	1.570,42	39.260,50	RA
1.4.			CAMINHOS EM INTERTRAVADO					-	17.678,21	
1.4.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	136,12	3,14	BDI 1	3,87	526,78	RA
1.4.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	6,81	200,92	BDI 1	247,90	1.688,20	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	136,12	92,07	BDI 1	113,60	15.463,23	RA
1.5.			SEDE TURISMO / CRUZ					-	99.074,18	
1.5.1.			FUNDAÇÃO					-	10.417,38	
1.5.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,25	144,12	BDI 1	177,82	400,10	RA
1.5.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	0,45	168,86	BDI 1	208,34	93,75	RA
1.5.1.3.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	13,50	120,49	BDI 1	148,66	2.006,91	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105.483 /2025	Nº TransfereGOV 984523/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapepecirica da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapepecirica da	MUNICÍPIO / UF Itapepecirica da Serra / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapepecirica da Serra/SP.									591.793,78	
1.5.1.4.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	KG	227,84	9,96	BDI 1	12,29	2.800,15	RA
1.5.1.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,41	637,87	BDI 1	787,00	3.470,67	RA
1.5.1.6.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,00	66,70	BDI 1	82,29	1.645,80	RA
1.5.2.			PILARES					-	2.958,89	
1.5.2.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,48	13,94	BDI 1	17,20	317,86	RA
1.5.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,04	9,63	BDI 1	11,88	879,60	RA
1.5.2.3.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,00	59,47	BDI 1	73,37	1.100,55	RA
1.5.2.4.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,90	595,16	BDI 1	734,31	660,88	RA
1.5.3.			PAREDE E REVESTIMENTO					-	30.547,84	
1.5.3.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	130,89	87,21	BDI 1	107,60	14.083,76	RA
1.5.3.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	261,78	9,81	BDI 1	12,10	3.167,54	RA
1.5.3.3.	CDHU 200	17.02.220	Reboco	M2	261,78	14,60	BDI 1	18,01	4.714,66	RA
1.5.3.4.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	67,55	65,27	BDI 1	80,53	5.439,80	RA
1.5.3.5.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	195,89	13,00	BDI 1	16,04	3.142,08	RA
1.5.4.			PISO					-	6.772,46	
1.5.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	55,05	3,14	BDI 1	3,87	213,04	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105.483 /2025	Nº TransfereGOV 984523/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapepecirica da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapepecirica da	MUNICÍPIO / UF Itapepecirica da Serra / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapepecirica da Serra/SP.									591.793,78	
1.5.4.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,75	200,92	BDI 1	247,90	681,73	RA
1.5.4.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	55,05	37,66	BDI 1	46,46	2.557,62	RA
1.5.4.4.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	55,05	48,88	BDI 1	60,31	3.320,07	RA
1.5.5.			COBERTURA					-	30.946,56	
1.5.5.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	59,72	211,62	BDI 1	261,10	15.592,89	RA
1.5.5.2.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	59,72	122,42	BDI 1	151,04	9.020,11	RA
1.5.5.3.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,72	78,11	BDI 1	96,37	5.755,22	RA
1.5.5.4.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,00	52,08	BDI 1	64,26	578,34	RA
1.5.6.			HIDRAULICA					-	12.330,18	
1.5.6.1.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	674,07	BDI 1	831,67	831,67	RA
1.5.6.2.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	100,00	8,49	BDI 1	10,47	1.047,00	RA
1.5.6.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	29,20	BDI 1	36,03	3.603,00	RA
1.5.6.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	320,13	BDI 1	394,98	1.579,92	RA
1.5.6.5.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	47,55	BDI 1	58,67	234,68	RA
1.5.6.6.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	154,20	BDI 1	190,25	761,00	RA
1.5.6.7.	FDE	08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	3.463,21	BDI 1	4.272,91	4.272,91	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105.483 /2025	Nº TransfereGOV 984523/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapepecirica da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapepecirica da	MUNICÍPIO / UF Itapepecirica da Serra / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapepecirica da Serra/SP.									591.793,78	
1.5.7.			ELÉTRICA					-	5.100,87	
1.5.7.1.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	8,26	BDI 1	10,19	1.019,00	RA
1.5.7.2.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	126,04	BDI 1	155,51	155,51	RA
1.5.7.3.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	23,91	BDI 1	29,50	2.950,00	RA
1.5.7.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	16,68	BDI 1	20,58	123,48	RA
1.5.7.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	40,59	BDI 1	50,08	300,48	RA
1.5.7.6.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	44,77	BDI 1	55,24	552,40	RA
1.6.			ESTRUTURA CRUZ					-	27.303,56	
1.6.0.1.	CDHU 200	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	3.000,00	2,53	BDI 1	3,12	9.360,00	RA
1.6.0.2.	SINAPI	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - DEPRECIACÃO. AF_11/2014	H	180,00	51,81	BDI 1	63,92	11.505,60	RA
1.6.0.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	10,00	35,81	BDI 1	44,18	441,80	RA
1.6.0.4.	SINAPI-I	20193	LOCAAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	216,00	22,50	BDI 1	27,76	5.996,16	RA
1.7.			FUNDAÇÃO CRUZ					-	168.902,81	
1.7.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	200,00	3,14	BDI 1	3,87	774,00	RA
1.7.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	200,00	41,63	BDI 1	51,36	10.272,00	RA
1.7.0.3.	SINAPI-I	43127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),	M2	600,00	31,54	BDI 1	38,91	23.346,00	RA
1.7.0.4.	CDHU 200	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	170,00	519,37	BDI 1	640,80	108.936,00	RA
1.7.0.5.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,51	47,84	BDI 1	59,02	30,10	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105.483 /2025	Nº TransfereGOV 984523/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Itapeceirica da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapeceirica da	MUNICÍPIO / UF Itapeceirica da Serra / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapeceirica da Serra/SP.									591.793,78	
1.7.0.6.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,56	92,76	BDI 1	114,45	292,99	RA
1.7.0.7.	SINAPI	104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,70	8,38	BDI 1	10,34	100,30	RA
1.7.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,51	637,87	BDI 1	787,00	401,37	RA
1.7.0.9.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	5,00	131,31	BDI 1	162,01	810,05	RA
1.7.0.10.	CDHU 200	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	3.000,00	6,47	BDI 1	7,98	23.940,00	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itapeceirica da Serra / SP
Local
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: IVANILSON BARREIROS FERREIRA
CREA/CAU: 5071311869-SP
ART/RRT: 2620260047774