

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA	DATA : 16/04/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGRI-PRC-2026-00164-DM	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA	CPTM	2025/12	115,48%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2025/10	-	-
			SIURO NOVO	2025/10	-	-
			SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
			SP Educação	2026/01	122,00%	-
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 21,53	R\$ 0,24
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 11,54	R\$ 0,15
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,13	R\$ 13,25
					TOTAL Material:	R\$ 413,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 35,16	R\$ 13,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 31,15	R\$ 34,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 47,95
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 25,70	R\$ 12,85
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,85
					VALOR:	474,44

1.2. 01.005.005 (E) TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16420	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA,TRAPEZOIDAL 40-ESP. 0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	SIURB	M2	0,430000	R\$ 146,9300	R\$ 63,1799
					TOTAL Material:	R\$ 63,1799
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	SIURB	H	1,000000	R\$ 27,6600	R\$ 27,6600
02020	PEDREIRO (SGSP)	SIURB	H	0,200000	R\$ 32,1100	R\$ 6,4220
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	SIURB	H	1,000000	R\$ 43,9500	R\$ 43,9500
02099	SERVENTE (SGSP)	SIURB	H	1,200000	R\$ 25,8900	R\$ 31,0680
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 109,1000
					VALOR:	172,30

1.3. 01.005.006 (E) PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30746	PORTÃO METÁLICO DE OBRA 5m, PIVOTANTE,2 FOLHAS, PARA TAPUME METÁLICO	SIURB	M2	0,430000	R\$ 425,2800	R\$ 182,8704
					TOTAL Material:	R\$ 182,8704
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	SIURB	H	1,000000	R\$ 27,6600	R\$ 27,6600
02020	PEDREIRO (SGSP)	SIURB	H	0,200000	R\$ 32,1100	R\$ 6,4220

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA	DATA : 16/04/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGRI-PRC-2026-00164-DM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA	CPTM	2025/12	115,48%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2025/10	-	-
			SICRO NOVO	2025/10	-	-
			SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
			SP Educação	2026/01	122,00%	-
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

02045	SERRALHEIRO (SGSP)	SIURB	H	1,000000	R\$ 43,9500	R\$ 43,9500
02099	SERVENTE (SGSP)	SIURB	H	1,200000	R\$ 25,8900	R\$ 31,0680
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 109,1000
					VALOR:	291,99

2.1. 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,08860000	R\$ 21,66	R\$ 1,91
00004107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	SINAPI	UN	0,38461540	R\$ 56,71	R\$ 21,81
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,20000000	R\$ 11,76	R\$ 25,87
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,76000000	R\$ 9,06	R\$ 15,94
00010937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	SINAPI	M2	2,11000000	R\$ 27,30	R\$ 57,60
					TOTAL Material:	R\$ 123,13
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89856900	R\$ 35,87	R\$ 32,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44928450	R\$ 31,15	R\$ 13,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 46,22
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01970200	R\$ 461,49	R\$ 9,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,09
					VALOR:	178,44

2.2. 16.01.092 Pt-50 portao de tela para setorização 120<h<200 cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.80.66	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	SP Educação	L	0,11628	R\$ 55,09	R\$ 6,40
3.75.91	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	SP Educação	L	0,01463	R\$ 312,61	R\$ 4,57
3.13.69	PT-50 PORTÃO DE TELA P/SETORIZAÇÃO (1,00X2,00)M-GALVANIZADO	SP Educação	UN	0,61199	R\$ 1.538,59	R\$ 941,60
3.75.02	TINTA ESMALTE	SP Educação	L	0,18605	R\$ 34,56	R\$ 6,42
					TOTAL Material:	R\$ 958,99
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.01.41	AJUDANTE DE PINTOR	SP Educação	H	0,38160	R\$ 22,55	R\$ 8,60
1.01.45	AJUDANTE SERRALHEIRO	SP Educação	H	0,61995	R\$ 23,73	R\$ 14,71
1.01.40	PINTOR	SP Educação	H	0,38160	R\$ 28,41	R\$ 10,84
1.01.44	SERRALHEIRO	SP Educação	H	0,61995	R\$ 37,82	R\$ 23,44

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA	DATA : 16/04/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGR/PRC-2026-00164-DM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA	DER-SP	2025/10	-	-
			SICRO NOVO	2025/10	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
			SP Educação	2026/01	122,00%	-
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 57,59
VALOR:	1.016,63

3.1. 04.010.000 (I) ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 (M3)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	SIURB	UN	0,047040	R\$ 318,1700	R\$ 14,9667
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	SIURB	UN	0,014000	R\$ 289,9900	R\$ 4,0598
TOTAL Equipamento:						R\$ 19,0265
VALOR:						19,02

3.2. 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02030000	R\$ 75,49	R\$ 1,53
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02670000	R\$ 201,16	R\$ 5,37
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01510000	R\$ 83,93	R\$ 1,26
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 176,77	R\$ 1,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,62
VALOR:						9,62

3.3. 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 75,49	R\$ 0,45
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01390000	R\$ 201,16	R\$ 2,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,24
VALOR:						3,24

3.4. 05.007.000 (I) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	SIURB	UN	0,008000	R\$ 348,1200	R\$ 2,7849
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	SIURB	UN	0,005000	R\$ 202,4400	R\$ 1,0122

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA	DATA : 16/04/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGRI-PRC-2026-00164-DM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA	CPTM	2025/12	115,48%	-
			DER-SP	2025/10	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2025/10	-	-
			SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
			SP Educação	2026/01	122,00%	-
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento:	R\$ 3,7971
VALOR:	3,79

3.5. 16.03.002 Grama esmeralda em placas (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.85.13	ADUBO ORGANICO CURTIDO	SP Educação	L	1,00000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
3.85.02	ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10)	SP Educação	KG	0,10000	R\$ 7,43	R\$ 0,74
3.85.03	CALCARIO DOLOMITICO	SP Educação	KG	0,10000	R\$ 1,35	R\$ 0,13
3.84.77	FORRAÇÃO GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS	SP Educação	M2	1,00000	R\$ 12,69	R\$ 12,69
TOTAL Material:						R\$ 14,10
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.01.01	AJUDANTE	SP Educação	H	0,15000	R\$ 22,33	R\$ 3,34
1.01.26	JARDINEIRO	SP Educação	H	0,05000	R\$ 24,33	R\$ 1,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,55
VALOR:						18,67

3.6. 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão (CJ)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	SP Obras	M3	0,0770	R\$ 170,00	R\$ 13,09
B.02.000.020508	Cimento CPPII-E-32 (sacos de 50 kg)	SP Obras	KG	23,5000	R\$ 0,65	R\$ 15,28
B.05.000.020514	Pedra britada usinada n° 2 posto obra	SP Obras	M3	0,0870	R\$ 152,97	R\$ 13,31
N.05.000.036720	Rede para futebol de salão, em náilon, fio 2	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 99,94	R\$ 99,94
N.05.000.036719	Trave oficial para futebol de salão completa	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 1.985,06	R\$ 1.985,06
O.02.000.062501	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20mm (1/2´)	SP Obras	M	0,8000	R\$ 3,76	R\$ 3,01
O.02.000.062508	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85mm (3´)	SP Obras	M	0,8000	R\$ 62,17	R\$ 49,74
TOTAL Material:						R\$ 2.179,43
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	3,6000	R\$ 27,64	R\$ 99,50
B.01.000.010146	Servente	SP Obras	H	3,6000	R\$ 22,71	R\$ 81,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 181,26
VALOR:						2.360,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA	DATA : 16/04/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGR-PRC-2026-00164-DM	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA	DER-SP	2025/10	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2025/10	-
			SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%
			SP Educação	2026/01	122,00%
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

3.7. 102364 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07967490	R\$ 21,66	R\$ 1,72
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00253040	R\$ 49,78	R\$ 0,12
00007162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02029610	R\$ 61,08	R\$ 62,31
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,89123650	R\$ 43,95	R\$ 39,16
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,62536510	R\$ 73,63	R\$ 46,04
TOTAL Material:						R\$ 149,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75312130	R\$ 36,31	R\$ 27,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37656060	R\$ 31,15	R\$ 11,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 39,06
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00445060	R\$ 382,59	R\$ 1,70
TOTAL Serviço:						R\$ 1,70
VALOR:						190,11

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA	DATA : 16/04/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGRI-PRC-2026-00164-DM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA	CPTM	2025/12	115,48%	-
			DER-SP	2025/10	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2025/10	-	-
			SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
			SP Educação	2026/01	122,00%	-
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Documento assinado digitalmente
 **ALANNA GABRIELE DA SILVA**
Data: 23/04/2026 13:34:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alanna Gabriele da Silva
Engenheira Civil/Responsável Técnica
CREA: 5069954280
ART nº 2620260496430

CHRISTIANE BORBA:22199006816 Assinado de forma digital por CHRISTIANE BORBA:22199006816

CHRISTIANE BORBA PERRUCCI
Secretária Adjunta de Obras e Planejamento