Prefeitura de MAIRIPORÃ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA
DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGRI-PRC-2026-00164-DM
LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

DATA : 16/04/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/12	115,48%	-
DER-SP	2025/10	-	-
SICRO NOVO	2025/10	-	-
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 52.689,78**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R$ 474,44	R$ 118,61	R$ 593,05	R$ 3.842,96
1.2	01.005.005 (E)	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	SIURB	M2	209,00	R$ 172,30	R$ 43,08	R$ 215,38	R$ 45.014,42
1.3	01.005.006 (E)	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	SIURB	M2	10,50	R$ 291,99	R$ 73,00	R$ 364,99	R$ 3.832,40
2	**FECHAMENTO**								**R$ 23.627,42**
2.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	M	82,00	R$ 178,44	R$ 44,61	R$ 223,05	R$ 18.290,10
2.2	16.01.092	Pt-50 portao de tela para setorizaçao 120<h<200 cm	SP Educação	M2	4,20	R$ 1.016,63	R$ 254,16	R$ 1.270,79	R$ 5.337,32
3	**CAMPO**								**R$ 383.946,35**
3.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	675,00	R$ 19,02	R$ 4,76	R$ 23,78	R$ 16.051,50
3.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	877,50	R$ 9,62	R$ 2,41	R$ 12,03	R$ 10.556,33
3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	16.848,00	R$ 3,24	R$ 0,81	R$ 4,05	R$ 68.234,40
3.4	05.007.000 (I)	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)	SIURB	M2	4.500,00	R$ 3,79	R$ 0,95	R$ 4,74	R$ 21.330,00
3.5	16.03.002	Grama esmeralda em placas	SP Educação	M2	4.500,00	R$ 18,67	R$ 4,67	R$ 23,34	R$ 105.030,00
3.6	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	SP Obras	CJ	2,00	R$ 2.360,69	R$ 590,17	R$ 2.950,86	R$ 5.901,72
3.7	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	SINAPI	M2	660,00	R$ 190,11	R$ 47,53	R$ 237,64	R$ 156.842,40

VALOR BDI TOTAL:	**R$ 92.079,10**
VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 368.184,45**
VALOR TOTAL:	**R$ 460.263,55**

Prefeitura de
MAIRIPORÃ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA
DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGRI-PRC-2026-00164-DM
LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

DATA : 16/04/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/12	115,48%	-
DER-SP	2025/10	-	-
SICRO NOVO	2025/10	-	-
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALANNA GABRIELE DA SILVA
Data: 23/04/2026 13:34:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alanna Gabriele da Silva
Engenheira Civil/Responsável Técnica
CREA: 5069954280
ART nº 2620260496430

CHRISTIANE BORBA:22199006816
Assinado de forma digital por CHRISTIANE BORBA:22199006816

CHRISTIANE BORBA PERRUCCI
Secretária Adjunta de Obras e Planejamento