

 <div>Prefeitura de MAIRIPORÃ</div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026	BDI :		23,60%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-		
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-		
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%		
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%		
							SP Educação	2026/04	122,00%	-		
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 52.923,31	R\$ 65.413,57
1.1	17.030.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	6,48	R\$ 399,72	R\$ 494,05	R\$ 2.590,19	R\$ 3.201,44
1.2	01.005.005 (E)	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	SIURB	M2	264,00	R\$ 176,35	R\$ 217,97	R\$ 46.556,40	R\$ 57.544,08
1.3	01.005.006 (E)	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	SIURB	M2	12,60	R\$ 299,74	R\$ 370,48	R\$ 3.776,72	R\$ 4.668,05
2	SERVIÇOS TÉCNICOS							R\$ 264.241,63	R\$ 326.564,84
2.1	01.20.881	Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires	SP Obras	M2	14.491,41	R\$ 0,35	R\$ 0,43	R\$ 5.071,99	R\$ 6.231,31
2.2	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	SP Obras	TX	1,00	R\$ 1.155,32	R\$ 1.427,98	R\$ 1.155,32	R\$ 1.427,98
2.3	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	SP Obras	M	216,00	R\$ 95,68	R\$ 118,26	R\$ 20.666,88	R\$ 25.544,16
2.4	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	SP Obras	TX	1,00	R\$ 1.392,22	R\$ 1.720,78	R\$ 1.392,22	R\$ 1.720,78
2.5	03.053.018 (I)	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB	UN	37,00	R\$ 5.934,20	R\$ 7.334,67	R\$ 219.565,40	R\$ 271.382,79
2.6	01.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA	SP Obras	UN	1,00	R\$ 16.389,82	R\$ 20.257,82	R\$ 16.389,82	R\$ 20.257,82
3	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 138.428,76	R\$ 171.098,75
3.1	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	UNMES	12,00	R\$ 1.541,43	R\$ 1.905,21	R\$ 18.497,16	R\$ 22.862,52
3.2	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	UNMES	12,00	R\$ 998,21	R\$ 1.233,79	R\$ 11.978,52	R\$ 14.805,48
3.3	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	UNMES	12,00	R\$ 1.573,31	R\$ 1.944,61	R\$ 18.879,72	R\$ 23.335,32
3.4	16.06.052	Locação mensal de estrutura de cobertura impermeável (tenda) inclusive montagem e frete.	SP Educação	M2	180,00	R\$ 50,32	R\$ 62,20	R\$ 9.057,60	R\$ 11.196,00
3.5	5519	Guarita (cabine modular), de fibra de vidro para segurança, dimensões aproximadas 1,5 m x 2,5 m x 2,5 m, cor cinza-Munsell N 6,5	CPTM	un	1,00	R\$ 8.724,36	R\$ 10.783,31	R\$ 8.724,36	R\$ 10.783,31
3.6	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	R\$ 5.940,95	R\$ 7.343,01	R\$ 71.291,40	R\$ 88.116,12
4	LOCAÇÃO E MOBILIZAÇÕES							R\$ 87.225,02	R\$ 107.807,86
4.1	99059	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUASCORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	SINAPI	M	915,97	R\$ 82,13	R\$ 101,51	R\$ 75.228,62	R\$ 92.980,11
4.2	16.06.066	Andaime - torre - aluguel mensal	SP Educação	M	25,00	R\$ 28,50	R\$ 35,23	R\$ 712,50	R\$ 880,75
4.3	M0550	Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm	SICRO NOVO	un	30,00	R\$ 376,13	R\$ 464,90	R\$ 11.283,90	R\$ 13.947,00
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 78.731,52	R\$ 97.310,78

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	264,00	R\$ 4,26	R\$ 5,27	R\$ 1.124,64	R\$ 1.391,28
5.2	05.004.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	M2	455,60	R\$ 21,70	R\$ 26,82	R\$ 9.886,52	R\$ 12.219,19
5.3	13.050.001 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	16,55	R\$ 378,81	R\$ 468,21	R\$ 6.269,31	R\$ 7.748,88
5.4	02.01.00.100.10	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras	CPTM	m²	2.811,37	R\$ 12,25	R\$ 15,14	R\$ 34.439,28	R\$ 42.564,14
5.5	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	161,12	R\$ 167,65	R\$ 207,22	R\$ 27.011,77	R\$ 33.387,29
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 373.330,86	R\$ 461.569,15
6.1	01.003.002 (E)	CORTE E ATERRO COMPACTADO	SIURB	M3	2.175,10	R\$ 21,14	R\$ 26,13	R\$ 45.981,61	R\$ 56.835,36
6.2	01.003.005 (E)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	M3	3.861,89	R\$ 32,20	R\$ 39,80	R\$ 124.352,86	R\$ 153.703,22
6.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	3.861,89	R\$ 7,75	R\$ 9,58	R\$ 29.929,65	R\$ 36.996,91
6.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	34.370,82	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 118.923,04	R\$ 147.107,11
6.5	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	SINAPI	M3	3.861,89	R\$ 14,02	R\$ 17,33	R\$ 54.143,70	R\$ 66.926,55
7	CONTENÇÕES							R\$ 1.161.012,71	R\$ 1.435.005,09
7.1	GABIÃO - PÉ DO TALUDE/CAMINHADA							R\$ 25.090,18	R\$ 31.012,03
7.1.1	MURO DE GABIÃO							R\$ 25.090,18	R\$ 31.012,03
7.1.1.1	92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF 03/2024	SINAPI	M3	30,75	R\$ 636,49	R\$ 786,70	R\$ 19.572,07	R\$ 24.191,03
7.1.1.2	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	SICRO NOVO	m³	12,30	R\$ 243,40	R\$ 300,84	R\$ 2.993,82	R\$ 3.700,33
7.1.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	226,32	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 783,07	R\$ 968,65
7.1.1.4	06.048.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM	SIURB	M	26,00	R\$ 66,97	R\$ 82,77	R\$ 1.741,22	R\$ 2.152,02
7.2	CORTINAS DE ESTACAS - EDIFICAÇÃO EM CONFRONTO COM ARQUIBANCADA E CALÇADA RAMPA							R\$ 316.336,12	R\$ 390.984,72
7.2.1	CORTINA CONTENÇÃO 11 METROS							R\$ 27.663,13	R\$ 34.190,96
7.2.1.1	98622	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF 02/2025	SINAPI	M2	12,56	R\$ 421,68	R\$ 521,20	R\$ 5.296,30	R\$ 6.546,27

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02	DATA :		14/08/2026	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
			SP Educação	2026/04	122,00%	-	
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.1.2	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	568,08	R\$ 8,57	R\$ 10,59	R\$ 4.868,45	R\$ 6.015,97
7.2.1.3	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	236,70	R\$ 18,26	R\$ 22,57	R\$ 4.322,14	R\$ 5.342,32
7.2.1.4	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	138,86	R\$ 9,56	R\$ 11,82	R\$ 1.327,50	R\$ 1.641,33
7.2.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	138,86	R\$ 14,57	R\$ 18,01	R\$ 2.023,19	R\$ 2.500,87
7.2.1.6	100349	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	SINAPI	M3	2,20	R\$ 650,84	R\$ 804,44	R\$ 1.431,85	R\$ 1.769,77
7.2.1.7	08.041.000 (I)	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA	SIURB	M2	9,74	R\$ 86,20	R\$ 106,54	R\$ 839,59	R\$ 1.037,70
7.2.1.8	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	19,80	R\$ 213,26	R\$ 263,59	R\$ 4.222,55	R\$ 5.219,08
7.2.1.9	16.15.005	Alvenaria auto portante bloco de concreto estrutural de 14x19x39 cm classe a	SP Educação	M2	12,24	R\$ 117,00	R\$ 144,61	R\$ 1.432,08	R\$ 1.770,03
7.2.1.10	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	44,00	R\$ 6,19	R\$ 7,65	R\$ 272,36	R\$ 336,60
7.2.1.11	24110	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	SIURB	M2	44,00	R\$ 9,83	R\$ 12,15	R\$ 432,52	R\$ 534,60
7.2.1.12	06.026.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - DIÂMETRO 20,0CM	SIURB	M	22,00	R\$ 54,30	R\$ 67,11	R\$ 1.194,60	R\$ 1.476,42
7.2.2	CORTINA CONTENÇÃO EDIFICAÇÃO 51METROS							R\$ 288.672,99	R\$ 356.793,76
7.2.2.1	100349	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	SINAPI	M3	15,30	R\$ 650,84	R\$ 804,44	R\$ 9.957,85	R\$ 12.307,93
7.2.2.2	98622	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF 02/2025	SINAPI	M2	350,00	R\$ 421,68	R\$ 521,20	R\$ 147.588,00	R\$ 182.420,00
7.2.2.3	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	3.313,80	R\$ 8,57	R\$ 10,59	R\$ 28.399,27	R\$ 35.093,14
7.2.2.4	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.656,90	R\$ 18,26	R\$ 22,57	R\$ 30.254,99	R\$ 37.396,23
7.2.2.5	08.041.000 (I)	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA	SIURB	M2	84,02	R\$ 86,20	R\$ 106,54	R\$ 7.242,52	R\$ 8.951,49
7.2.2.6	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	148,92	R\$ 213,26	R\$ 263,59	R\$ 31.758,68	R\$ 39.253,82
7.2.2.7	16.15.005	Alvenaria auto portante bloco de concreto estrutural de 14x19x39 cm classe a	SP Educação	M2	139,40	R\$ 117,00	R\$ 144,61	R\$ 16.309,80	R\$ 20.158,63
7.2.2.8	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	1,00	R\$ 9,56	R\$ 11,82	R\$ 9,56	R\$ 11,82
7.2.2.9	24110	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	SIURB	M2	204,00	R\$ 9,83	R\$ 12,15	R\$ 2.005,32	R\$ 2.478,60
7.2.2.10	17.02.220	Reboco	SP Obras	M2	204,00	R\$ 15,29	R\$ 18,90	R\$ 3.119,16	R\$ 3.855,60

 <div>Prefeitura de MAIRIPORÃ</div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
							SP Educação	2026/04	122,00%	-
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.2.11	06.026.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - DIÂMETRO 20,0CM	SIURB	M	102,00	R\$ 54,30	R\$ 67,11	R\$ 5.538,60	R\$ 6.845,22
7.2.2.12	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	204,00	R\$ 6,19	R\$ 7,65	R\$ 1.262,76	R\$ 1.560,60
7.2.2.13	17.02.120	Emboço comum	SP Obras	M2	204,00	R\$ 25,62	R\$ 31,67	R\$ 5.226,48	R\$ 6.460,68
7.3	MURO/MURETAS - PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL E ARQUIBANCADA BAIXA							R\$ 135.939,76	R\$ 168.020,35
7.3.1	FUNDAÇÃO							R\$ 52.508,58	R\$ 64.898,84
7.3.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	SINAPI	M	114,32	R\$ 69,97	R\$ 86,48	R\$ 7.998,97	R\$ 9.886,39
7.3.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	11,76	R\$ 150,51	R\$ 186,03	R\$ 1.770,00	R\$ 2.187,71
7.3.1.3	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	117,60	R\$ 149,22	R\$ 184,44	R\$ 17.548,27	R\$ 21.690,14
7.3.1.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	58,80	R\$ 43,87	R\$ 54,22	R\$ 2.579,56	R\$ 3.188,14
7.3.1.5	00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	1.110,60	R\$ 6,65	R\$ 8,22	R\$ 7.385,49	R\$ 9.129,13
7.3.1.6	00043061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	1.038,58	R\$ 6,62	R\$ 8,18	R\$ 6.875,40	R\$ 8.495,58
7.3.1.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	11,76	R\$ 710,11	R\$ 877,70	R\$ 8.350,89	R\$ 10.321,75
7.3.2	SUPERESTRUTURA							R\$ 16.808,13	R\$ 20.775,03
7.3.2.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	118,17	R\$ 70,24	R\$ 86,82	R\$ 8.300,26	R\$ 10.259,52
7.3.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	291,47	R\$ 10,09	R\$ 12,47	R\$ 2.940,93	R\$ 3.634,63
7.3.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	85,93	R\$ 14,57	R\$ 18,01	R\$ 1.252,00	R\$ 1.547,60
7.3.2.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022_PS	SINAPI	M3	6,61	R\$ 652,79	R\$ 806,85	R\$ 4.314,94	R\$ 5.333,28
7.3.3	SISTEMA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTOS							R\$ 66.623,05	R\$ 82.346,48
7.3.3.1	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF 07/2026	SINAPI	M2	350,50	R\$ 135,09	R\$ 166,97	R\$ 47.349,05	R\$ 58.522,99
7.3.3.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	350,50	R\$ 6,19	R\$ 7,65	R\$ 2.169,60	R\$ 2.681,33
7.3.3.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	SINAPI	M2	350,50	R\$ 48,80	R\$ 60,32	R\$ 17.104,40	R\$ 21.142,16

 <div>Prefeitura de MAIRIPORÃ</div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026	BDI :		23,60%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01% -	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		- -	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		- -	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI		2026/07 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
							SP Educação		2026/04		122,00% -	
							SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -	
						Composições Próprias		PROPRIA		0,00% 0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.4	TALUDES							R\$ 32.950,97	R\$ 40.720,70
7.4.1	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	SP Obras	M2	1.656,66	R\$ 19,89	R\$ 24,58	R\$ 32.950,97	R\$ 40.720,70
7.5	SOLO GRAMPEADO + JATEAMENTO CONCRETO - MURO ESCOLA							R\$ 581.060,30	R\$ 718.197,17
7.5.1	91074	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF 07/2026	SINAPI	M2	127,50	R\$ 225,92	R\$ 279,24	R\$ 28.804,80	R\$ 35.603,10
7.5.2	91076	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF 07/2026	SINAPI	M2	680,00	R\$ 391,21	R\$ 483,54	R\$ 266.022,80	R\$ 328.807,20
7.5.3	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	SINAPI	M	85,00	R\$ 60,59	R\$ 74,89	R\$ 5.150,15	R\$ 6.365,65
7.5.4	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 344,75	R\$ 426,11	R\$ 689,50	R\$ 852,22
7.5.5	93961	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF 07/2024	SINAPI	M	1.020,00	R\$ 250,41	R\$ 309,51	R\$ 255.418,20	R\$ 315.700,20
7.5.6	2003614	Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m	105,00	R\$ 179,37	R\$ 221,70	R\$ 18.833,85	R\$ 23.278,50
7.5.7	1513943	Proteção de taludes rochosos com telas metálicas - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - fornecimento e posicionamento - inclusive cabos de aço, grampos e cliques de junção	SICRO NOVO	m²	30,00	R\$ 204,70	R\$ 253,01	R\$ 6.141,00	R\$ 7.590,30
7.6	JATEAMENTO CONCRETO - MURO DE DIVISA/RAMPA							R\$ 69.635,38	R\$ 86.070,12
7.6.1	91076	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF 07/2026	SINAPI	M2	178,00	R\$ 391,21	R\$ 483,54	R\$ 69.635,38	R\$ 86.070,12
8	QUADRA DE BASQUETE - MODALIDADE STREETBALL							R\$ 99.497,08	R\$ 122.981,36
8.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	42,00	R\$ 19,19	R\$ 23,72	R\$ 805,98	R\$ 996,24
8.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composições Próprias	M3	54,91	R\$ 40,57	R\$ 50,14	R\$ 2.227,70	R\$ 2.753,19
8.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	488,72	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 1.690,97	R\$ 2.091,72
8.4	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	SP Obras	M3	5,25	R\$ 266,39	R\$ 329,26	R\$ 1.398,55	R\$ 1.728,62
8.5	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	15,75	R\$ 8,59	R\$ 10,62	R\$ 135,29	R\$ 167,27
8.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	472,50	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 1.634,85	R\$ 2.022,30
8.7	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	SINAPI	M3XKM	88,20	R\$ 1,32	R\$ 1,63	R\$ 116,42	R\$ 143,77

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.7	97915	ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026							
8.8	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	SIURB	M3	15,75	R\$ 679,62	R\$ 840,01	R\$ 10.704,02	R\$ 13.230,16
8.9	35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	SP Obras	M2	210,00	R\$ 229,07	R\$ 283,13	R\$ 48.104,70	R\$ 59.457,30
8.10	17.003.063 (E)	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	SIURB	UN	1,00	R\$ 7.281,12	R\$ 8.999,46	R\$ 7.281,12	R\$ 8.999,46
8.11	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	M	44,00	R\$ 182,19	R\$ 225,19	R\$ 8.016,36	R\$ 9.908,36
8.12	16.01.092	Pt-50 portao de tela para setorização 120<h<200 cm	SP Educação	M2	2,10	R\$ 1.024,48	R\$ 1.266,26	R\$ 2.151,41	R\$ 2.659,15
8.13	09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	CJ	2,00	R\$ 4.352,97	R\$ 5.380,27	R\$ 8.705,94	R\$ 10.760,54
8.14	16.05.030	Ca-20 canaleta de aguas pluviais em concreto (15cm)	SP Educação	M	15,00	R\$ 173,78	R\$ 214,79	R\$ 2.606,70	R\$ 3.221,85
8.15	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	UN	15,00	R\$ 202,69	R\$ 250,52	R\$ 3.040,35	R\$ 3.757,80
8.16	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,37	R\$ 127,29	R\$ 157,33	R\$ 47,10	R\$ 58,21
8.17	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,27	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 82,49	R\$ 101,96
8.18	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 663,03	R\$ 819,51	R\$ 663,03	R\$ 819,51
8.19	00012623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	M	1,50	R\$ 52,87	R\$ 65,35	R\$ 79,31	R\$ 98,03
8.20	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,13	R\$ 36,81	R\$ 45,50	R\$ 4,79	R\$ 5,92
9	QUADRA POLIESPORTIVA							R\$ 320.291,38	R\$ 395.890,70
9.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	150,38	R\$ 19,19	R\$ 23,72	R\$ 2.885,79	R\$ 3.567,01
9.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composições Próprias	M3	196,87	R\$ 40,57	R\$ 50,14	R\$ 7.987,02	R\$ 9.871,06
9.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	1.752,13	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 6.062,37	R\$ 7.499,12
9.4	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	SP Obras	M3	18,80	R\$ 266,39	R\$ 329,26	R\$ 5.008,13	R\$ 6.190,09
9.5	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	56,39	R\$ 8,59	R\$ 10,62	R\$ 484,39	R\$ 598,86

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	1.691,75	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 5.853,46	R\$ 7.240,69
9.7	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	315,79	R\$ 1,32	R\$ 1,63	R\$ 416,84	R\$ 514,74
9.8	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	SIURB	M3	56,39	R\$ 679,62	R\$ 840,01	R\$ 38.323,77	R\$ 47.368,16
9.9	35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	SP Obras	M2	751,89	R\$ 229,07	R\$ 283,13	R\$ 172.235,44	R\$ 212.882,62
9.10	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 12/2025	SINAPI	M	113,20	R\$ 182,19	R\$ 225,19	R\$ 20.623,91	R\$ 25.491,51
9.11	17.003.063 (E)	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	SIURB	UN	2,00	R\$ 7.281,12	R\$ 8.999,46	R\$ 14.562,24	R\$ 17.998,92
9.12	17.003.061 (E)	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	SIURB	UN	2,00	R\$ 3.588,28	R\$ 4.435,11	R\$ 7.176,56	R\$ 8.870,22
9.13	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	SP Obras	CJ	1,00	R\$ 1.914,75	R\$ 2.366,63	R\$ 1.914,75	R\$ 2.366,63
9.14	09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	CJ	4,00	R\$ 4.352,97	R\$ 5.380,27	R\$ 17.411,88	R\$ 21.521,08
9.15	16.01.092	Pt-50 portao de tela para setorização 120<h<200 cm	SP Educação	M2	4,20	R\$ 1.024,48	R\$ 1.266,26	R\$ 4.302,82	R\$ 5.318,29
9.16	16.05.030	Ca-20 canaleta de aguas pluviais em concreto (15cm)	SP Educação	M	35,00	R\$ 173,78	R\$ 214,79	R\$ 6.082,30	R\$ 7.517,65
9.17	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	SINAPI	UN	35,00	R\$ 202,69	R\$ 250,52	R\$ 7.094,15	R\$ 8.768,20
9.18	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,33	R\$ 127,29	R\$ 157,33	R\$ 169,30	R\$ 209,25
9.19	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 01/2026	SINAPI	M3	0,66	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 201,65	R\$ 249,24
9.20	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 663,03	R\$ 819,51	R\$ 1.326,06	R\$ 1.639,02
9.21	00012623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	M	3,00	R\$ 52,87	R\$ 65,35	R\$ 158,61	R\$ 196,05
9.22	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	0,27	R\$ 36,81	R\$ 45,50	R\$ 9,94	R\$ 12,29
10	QUADRA DE AREIA							R\$ 98.037,59	R\$ 121.181,25
10.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	89,10	R\$ 19,19	R\$ 23,72	R\$ 1.709,83	R\$ 2.113,45
10.2	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	SINAPI	M	42,00	R\$ 69,97	R\$ 86,48	R\$ 2.938,74	R\$ 3.632,16
10.3	02.001.048 (E)	ARRASAMENTO DE ESTACA	SIURB	UN	14,00	R\$ 74,08	R\$ 91,56	R\$ 1.037,12	R\$ 1.281,84

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.4	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composições Próprias	M3	118,11	R\$ 40,57	R\$ 50,14	R\$ 4.791,72	R\$ 5.922,04
10.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	2.173,22	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 7.519,34	R\$ 9.301,38
10.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	59,40	R\$ 82,01	R\$ 101,36	R\$ 4.871,39	R\$ 6.020,78
10.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,54	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 164,99	R\$ 203,93
10.8	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	208,01	R\$ 10,43	R\$ 12,89	R\$ 2.169,54	R\$ 2.681,25
10.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	88,70	R\$ 14,57	R\$ 18,01	R\$ 1.292,36	R\$ 1.597,49
10.10	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,94	R\$ 618,74	R\$ 764,76	R\$ 3.675,32	R\$ 4.542,67
10.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	70,20	R\$ 48,00	R\$ 59,33	R\$ 3.369,60	R\$ 4.164,97
10.12	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	24,30	R\$ 259,15	R\$ 320,31	R\$ 6.297,35	R\$ 7.783,53
10.13	70.04.26	PÓ DE PEDRA	DER-SP	M3	16,20	R\$ 134,82	R\$ 166,64	R\$ 2.184,08	R\$ 2.699,57
10.14	06.069.004 (I)	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	SIURB	M2	162,00	R\$ 8,62	R\$ 10,65	R\$ 1.396,44	R\$ 1.725,30
10.15	10503	AREIA LAVADA FINA	SIURB	M3	48,60	R\$ 172,38	R\$ 213,06	R\$ 8.377,67	R\$ 10.354,72
10.16	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	M	54,00	R\$ 182,19	R\$ 225,19	R\$ 9.838,26	R\$ 12.160,26
10.17	16.01.092	Pt-50 portao de tela para setorização 120<h<200 cm	SP Educação	M2	2,10	R\$ 1.024,48	R\$ 1.266,26	R\$ 2.151,41	R\$ 2.659,15
10.18	17.003.065 (E)	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	SIURB	M2	162,00	R\$ 25,93	R\$ 32,05	R\$ 4.200,66	R\$ 5.192,10
10.19	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	SP Obras	CJ	1,00	R\$ 1.914,75	R\$ 2.366,63	R\$ 1.914,75	R\$ 2.366,63
10.20	09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	CJ	2,00	R\$ 4.352,97	R\$ 5.380,27	R\$ 8.705,94	R\$ 10.760,54
10.21	102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	M	132,00	R\$ 141,25	R\$ 174,59	R\$ 18.645,00	R\$ 23.045,88
10.22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,21	R\$ 127,29	R\$ 157,33	R\$ 26,73	R\$ 33,04
10.23	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,04	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 12,22	R\$ 15,11
10.24	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 663,03	R\$ 819,51	R\$ 663,03	R\$ 819,51

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01% -
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	- -
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	- -
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01% 71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37% 98,72%
							SP Educação	2026/04	122,00% -
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.24	99253	MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020							
10.25	00012623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	M	1,50	R\$ 52,87	R\$ 65,35	R\$ 79,31	R\$ 98,03
10.26	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,13	R\$ 36,81	R\$ 45,50	R\$ 4,79	R\$ 5,92
11	CAMPO DE FUTEBOL - GRAMA SINTÉTICA							R\$ 1.210.050,89	R\$ 1.495.720,24
11.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	1.237,50	R\$ 19,19	R\$ 23,72	R\$ 23.747,63	R\$ 29.353,50
11.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	1.681,63	R\$ 9,32	R\$ 11,52	R\$ 15.672,79	R\$ 19.372,38
11.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	30.941,99	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 107.059,29	R\$ 132.431,72
11.4	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	SP Obras	M3	1.681,63	R\$ 31,25	R\$ 38,63	R\$ 52.550,94	R\$ 64.961,37
11.5	05.007.000 (I)	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)	SIURB	M2	2.475,00	R\$ 3,77	R\$ 4,66	R\$ 9.330,75	R\$ 11.533,50
11.6	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	742,50	R\$ 259,15	R\$ 320,31	R\$ 192.418,88	R\$ 237.830,18
11.7	70.04.26	PÓ DE PEDRA	DER-SP	M3	495,00	R\$ 134,82	R\$ 166,64	R\$ 66.735,90	R\$ 82.486,80
11.8	06.069.004 (I)	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	SIURB	M2	4.950,00	R\$ 8,62	R\$ 10,65	R\$ 42.669,00	R\$ 52.717,50
11.9	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	SP Obras	M2	4.950,00	R\$ 104,92	R\$ 129,68	R\$ 519.354,00	R\$ 641.916,00
11.10	15.04.001	Caiacao	SP Educação	M2	72,84	R\$ 11,34	R\$ 14,02	R\$ 826,01	R\$ 1.021,22
11.11	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	SP Obras	CJ	2,00	R\$ 2.417,76	R\$ 2.988,35	R\$ 4.835,52	R\$ 5.976,70
11.12	09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	CJ	10,00	R\$ 4.352,97	R\$ 5.380,27	R\$ 43.529,70	R\$ 53.802,70
11.13	102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	M	910,00	R\$ 141,25	R\$ 174,59	R\$ 128.537,50	R\$ 158.876,90
11.14	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,86	R\$ 127,29	R\$ 157,33	R\$ 109,47	R\$ 135,30
11.15	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,07	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 21,39	R\$ 26,43
11.16	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 663,03	R\$ 819,51	R\$ 2.652,12	R\$ 3.278,04
12	PISTA DRENANTE DE CAMINHADA							R\$ 80.140,30	R\$ 99.064,94



Prefeitura de
MAIRIPORÃ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02	DATA :	14/08/2026	BDI : 23,60%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01	FORTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM	2026/05	115,01% -
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2026/04	- -
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/04	- -
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01% 71,18%
TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37% 98,72%
		SP Educação	2026/04	-
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	102,35	R\$ 19,19	R\$ 23,72	R\$ 1.964,10	R\$ 2.427,74
12.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composições Próprias	M3	133,05	R\$ 40,57	R\$ 50,14	R\$ 5.397,84	R\$ 6.671,13
12.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	2.448,09	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 8.470,39	R\$ 10.477,83
12.4	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	824,15	R\$ 49,05	R\$ 60,63	R\$ 40.424,56	R\$ 49.968,21
12.5	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	74,41	R\$ 259,15	R\$ 320,31	R\$ 19.283,35	R\$ 23.834,27
12.6	70.04.26	PÓ DE PEDRA	DER-SP	M3	34,12	R\$ 134,82	R\$ 166,64	R\$ 4.600,06	R\$ 5.685,76
13	PLAYGROUND ECOLOGICO							R\$ 185.035,99	R\$ 228.706,50
13.1	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	SP Obras	M3	51,12	R\$ 17,52	R\$ 21,65	R\$ 895,62	R\$ 1.106,75
13.2	01.004.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	1,91	R\$ 235,35	R\$ 290,89	R\$ 449,52	R\$ 555,60
13.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	254,71	R\$ 49,05	R\$ 60,63	R\$ 12.493,53	R\$ 15.443,07
13.4	70.04.26	PÓ DE PEDRA	DER-SP	M3	12,62	R\$ 134,82	R\$ 166,64	R\$ 1.701,43	R\$ 2.103,00
13.5	18.101.003 (E)	PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	SIURB	M2	252,46	R\$ 444,43	R\$ 549,32	R\$ 112.200,80	R\$ 138.681,33
13.6	79828	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ESCALADA HORIZONTAL - COLOCADO	SIURB	Un	1,00	R\$ 1.871,74	R\$ 2.313,47	R\$ 1.871,74	R\$ 2.313,47
13.7	79820	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPa ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	SIURB	Un	1,00	R\$ 8.878,81	R\$ 10.974,21	R\$ 8.878,81	R\$ 10.974,21
13.8	18.014.044 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	SIURB	UN	2,00	R\$ 5.474,18	R\$ 6.766,09	R\$ 10.948,36	R\$ 13.532,18
13.9	18.014.045 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	SIURB	UN	2,00	R\$ 4.767,67	R\$ 5.892,84	R\$ 9.535,34	R\$ 11.785,68
13.10	18.014.048 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	SIURB	UN	2,00	R\$ 2.906,64	R\$ 3.592,61	R\$ 5.813,28	R\$ 7.185,22
13.11	16.07.015	Am-01 amarelinha	SP Educação	UN	1,00	R\$ 251,59	R\$ 310,97	R\$ 251,59	R\$ 310,97
13.12	18.014.016 (E)	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	SIURB	UN	1,00	R\$ 15.228,88	R\$ 18.822,90	R\$ 15.228,88	R\$ 18.822,90
13.13	18.014.005 (E)	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SIURB	UN	1,00	R\$ 4.767,09	R\$ 5.892,12	R\$ 4.767,09	R\$ 5.892,12
14	BICICLETARIO							R\$ 9.866,38	R\$ 12.194,75

 <p>Prefeitura de MAIRIPORÃ</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
							SP Educação	2026/04	122,00%	-
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.1	16.07.012	BI-02 bicicletário sobre cimentado ou bloco intertravado	SP Educação	UN	5,00	R\$ 1.612,86	R\$ 1.993,49	R\$ 8.064,30	R\$ 9.967,45
14.2	01.004.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	1,05	R\$ 235,35	R\$ 290,89	R\$ 247,12	R\$ 305,43
14.3	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	21,05	R\$ 73,87	R\$ 91,30	R\$ 1.554,96	R\$ 1.921,87
15	ACADEMIA AO AR LIVRE							R\$ 35.643,62	R\$ 44.055,51
15.1	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.366,64	R\$ 2.925,17	R\$ 2.366,64	R\$ 2.925,17
15.2	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.203,96	R\$ 7.668,09	R\$ 6.203,96	R\$ 7.668,09
15.3	00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.789,18	R\$ 5.919,43	R\$ 4.789,18	R\$ 5.919,43
15.4	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.140,43	R\$ 5.117,57	R\$ 4.140,43	R\$ 5.117,57
15.5	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.584,89	R\$ 3.194,92	R\$ 2.584,89	R\$ 3.194,92
15.6	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.003,62	R\$ 2.476,47	R\$ 2.003,62	R\$ 2.476,47
15.7	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.406,65	R\$ 2.974,62	R\$ 2.406,65	R\$ 2.974,62
15.8	00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.175,40	R\$ 6.396,79	R\$ 5.175,40	R\$ 6.396,79
15.9	18.016.008 (E)	REMADA SENTADA	SIURB	UN	1,00	R\$ 2.269,14	R\$ 2.804,66	R\$ 2.269,14	R\$ 2.804,66
15.10	79859	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	SIURB	Un	1,00	R\$ 3.703,71	R\$ 4.577,79	R\$ 3.703,71	R\$ 4.577,79
16	ARQUIBANCADAS							R\$ 140.793,15	R\$ 174.022,85
16.1	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	SP Obras	M3	12,04	R\$ 266,39	R\$ 329,26	R\$ 3.207,34	R\$ 3.964,29
16.2	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	28,11	R\$ 8,59	R\$ 10,62	R\$ 241,46	R\$ 298,53
16.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	843,30	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 2.917,82	R\$ 3.609,32

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	157,42	R\$ 1,32	R\$ 1,63	R\$ 207,79	R\$ 256,59
16.5	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	SIURB	M3	28,11	R\$ 679,62	R\$ 840,01	R\$ 19.104,12	R\$ 23.612,68
16.6	35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	SP Obras	M2	401,46	R\$ 229,07	R\$ 283,13	R\$ 91.962,44	R\$ 113.665,37
16.7	17.005.025 (E)	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	SIURB	M	45,40	R\$ 509,96	R\$ 630,31	R\$ 23.152,18	R\$ 28.616,07
17	PAISAGISMO E MOBILIÁRIOS							R\$ 217.526,94	R\$ 268.850,43
17.1	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	SINAPI	M2	3.000,00	R\$ 7,54	R\$ 9,32	R\$ 22.620,00	R\$ 27.960,00
17.2	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	SINAPI	M2	3.000,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 1.410,00	R\$ 1.740,00
17.3	17.005.025 (E)	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	SIURB	M	138,20	R\$ 509,96	R\$ 630,31	R\$ 70.476,47	R\$ 87.108,84
17.4	35.04.130	Banco de madeira sobre alvenaria	SP Obras	M2	51,90	R\$ 229,88	R\$ 284,13	R\$ 11.930,77	R\$ 14.746,35
17.5	18.012.002 (E)	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	SIURB	CJ	10,00	R\$ 1.929,05	R\$ 2.384,31	R\$ 19.290,50	R\$ 23.843,10
17.6	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	SP Obras	UN	10,00	R\$ 1.292,05	R\$ 1.596,97	R\$ 12.920,50	R\$ 15.969,70
17.7	08.15.013	Lt-04 lavatorio /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo	SP Educação	M	5,00	R\$ 2.153,22	R\$ 2.661,38	R\$ 10.766,10	R\$ 13.306,90
17.8	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	SP Obras	M2	2.809,91	R\$ 19,89	R\$ 24,58	R\$ 55.889,11	R\$ 69.067,59
17.9	16.03.173	Árvore ingá h=0,50m a 1,00m (nativa pioneira-sp)	SP Educação	UN	3,00	R\$ 44,78	R\$ 55,35	R\$ 134,34	R\$ 166,05
17.10	16.03.172	Árvore capixingui h=0,50m a 1,00m (nativa pioneira-sp)	SP Educação	UN	3,00	R\$ 25,56	R\$ 31,59	R\$ 76,68	R\$ 94,77
17.11	16.03.175	Árvore mutambo h=0,50m a 1,00m (nativa pioneira-sp)	SP Educação	UN	3,00	R\$ 33,96	R\$ 41,97	R\$ 101,88	R\$ 125,91
17.12	16.03.177	Árvore pau polvora h=0,50m a 1,00m (nativa pioneira-sp)	SP Educação	UN	3,00	R\$ 24,74	R\$ 30,58	R\$ 74,22	R\$ 91,74
17.13	18.002.025 (E)	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	SIURB	UN	2,00	R\$ 225,00	R\$ 278,10	R\$ 450,00	R\$ 556,20
17.14	18.002.027 (E)	IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	SIURB	UN	2,00	R\$ 352,18	R\$ 435,29	R\$ 704,36	R\$ 870,58
17.15	16.03.356	Frutífera jabuticabeira h=2,00m	SP Educação	UN	3,00	R\$ 503,70	R\$ 622,57	R\$ 1.511,10	R\$ 1.867,71
17.16	16.03.489	Frutífera amoreira h=2,00m	SP Educação	UN	3,00	R\$ 497,72	R\$ 615,18	R\$ 1.493,16	R\$ 1.845,54
17.17	16.03.080	Arbusto h=0,50 a 0,70 m - caliandra	SP Educação	UN	50,00	R\$ 50,57	R\$ 62,50	R\$ 2.528,50	R\$ 3.125,00

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.18	16.03.510	Arvore ornamental urucum - dap 7	SP Educação	UN	5,00	R\$ 1.029,85	R\$ 1.272,89	R\$ 5.149,25	R\$ 6.364,45
18	PISOS							R\$ 230.646,55	R\$ 285.080,94
18.1	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	SP Obras	M3	202,89	R\$ 17,52	R\$ 21,65	R\$ 3.554,63	R\$ 4.392,57
18.2	05.090.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	SIURB	M3	74,33	R\$ 319,80	R\$ 395,27	R\$ 23.770,73	R\$ 29.380,42
18.3	01.004.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	39,62	R\$ 235,35	R\$ 290,89	R\$ 9.324,57	R\$ 11.525,06
18.4	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	158,00	R\$ 49,05	R\$ 60,63	R\$ 7.749,90	R\$ 9.579,54
18.5	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.001,92	R\$ 146,85	R\$ 181,51	R\$ 147.131,95	R\$ 181.858,50
18.6	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	311,23	R\$ 73,87	R\$ 91,30	R\$ 22.990,56	R\$ 28.415,30
18.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	SINAPI	M2	1,35	R\$ 208,38	R\$ 257,56	R\$ 281,31	R\$ 347,71
18.8	102073	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020	SINAPI	M3	3,94	R\$ 4.021,04	R\$ 4.970,01	R\$ 15.842,90	R\$ 19.581,84
19	EDIFICAÇÃO							R\$ 820.736,55	R\$ 1.014.441,64
19.1	ALVENARIA							R\$ 279.838,66	R\$ 345.887,22
19.1.1	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF 05/2020	SINAPI	M	58,50	R\$ 164,78	R\$ 203,67	R\$ 9.639,63	R\$ 11.914,70
19.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	24,76	R\$ 150,51	R\$ 186,03	R\$ 3.726,63	R\$ 4.606,10
19.1.3	02.006.010 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	SIURB	M3	16,09	R\$ 29,52	R\$ 36,49	R\$ 474,98	R\$ 587,12
19.1.4	06.14.020	Carga manual de solo	SP Obras	M3	5,37	R\$ 14,34	R\$ 17,72	R\$ 77,01	R\$ 95,16
19.1.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	98,81	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 341,88	R\$ 422,91
19.1.6	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	SP Obras	M3	5,37	R\$ 31,25	R\$ 38,63	R\$ 167,81	R\$ 207,44
19.1.7	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	123,80	R\$ 149,22	R\$ 184,44	R\$ 18.473,44	R\$ 22.833,67
19.1.8	02.004.004 (E)	ARMADURA EM AÇO CA-50	SIURB	KG	1.238,00	R\$ 10,38	R\$ 12,83	R\$ 12.850,44	R\$ 15.883,54
19.1.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	12,38	R\$ 710,11	R\$ 877,70	R\$ 8.791,16	R\$ 10.865,93
19.1.10	02.006.005 (E)	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	SIURB	M2	123,80	R\$ 141,26	R\$ 174,60	R\$ 17.487,99	R\$ 21.615,48

 <div>Prefeitura de MAIRIPORÃ</div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.1.11	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	228,03	R\$ 3,21	R\$ 3,97	R\$ 731,98	R\$ 905,28
19.1.12	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	SINAPI	M3	22,80	R\$ 644,36	R\$ 796,43	R\$ 14.691,41	R\$ 18.158,60
19.1.13	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	78,00	R\$ 156,38	R\$ 193,29	R\$ 12.197,64	R\$ 15.076,62
19.1.14	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	165,06	R\$ 204,03	R\$ 252,18	R\$ 33.677,19	R\$ 41.624,83
19.1.15	02.004.004 (E)	ARMADURA EM AÇO CA-50	SIURB	KG	1.302,40	R\$ 10,38	R\$ 12,83	R\$ 13.518,91	R\$ 16.709,79
19.1.16	03.003.021 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	SIURB	M3	16,28	R\$ 565,53	R\$ 699,00	R\$ 9.206,83	R\$ 11.379,72
19.1.17	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	SP Obras	M2	515,83	R\$ 141,95	R\$ 175,45	R\$ 73.222,07	R\$ 90.502,37
19.1.18	17.02.020	Chapisco	SP Obras	M2	1.031,66	R\$ 8,10	R\$ 10,01	R\$ 8.356,45	R\$ 10.326,92
19.1.19	17.02.120	Emboço comum	SP Obras	M2	1.031,66	R\$ 25,62	R\$ 31,67	R\$ 26.431,13	R\$ 32.672,67
19.1.20	17.02.220	Reboco	SP Obras	M2	1.031,66	R\$ 15,29	R\$ 18,90	R\$ 15.774,08	R\$ 19.498,37
19.2	COBERTURA							R\$ 89.438,74	R\$ 110.547,44
19.2.1	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	SP Obras	M2	272,10	R\$ 155,68	R\$ 192,42	R\$ 42.360,53	R\$ 52.357,48
19.2.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	143,91	R\$ 97,04	R\$ 119,94	R\$ 13.965,03	R\$ 17.260,57
19.2.3	10.011.033 (E)	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	SIURB	M	143,91	R\$ 105,70	R\$ 130,65	R\$ 15.211,29	R\$ 18.801,84
19.2.4	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	25,60	R\$ 44,43	R\$ 54,92	R\$ 1.137,41	R\$ 1.405,95
19.2.5	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	349,26	R\$ 48,00	R\$ 59,33	R\$ 16.764,48	R\$ 20.721,60
19.3	REVESTIMENTOS E PINTURA							R\$ 90.260,58	R\$ 111.561,48
19.3.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	58,71	R\$ 43,79	R\$ 54,12	R\$ 2.570,91	R\$ 3.177,39
19.3.2	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	169,32	R\$ 58,87	R\$ 72,76	R\$ 9.967,87	R\$ 12.319,72
19.3.3	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	SINAPI	M2	228,03	R\$ 0,92	R\$ 1,14	R\$ 209,79	R\$ 259,95

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
							SP Educação	2026/04	122,00%	-
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.3.4	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 02/2023 PE	SINAPI	M2	228,03	R\$ 74,19	R\$ 91,70	R\$ 16.917,55	R\$ 20.910,35
19.3.5	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 02/2023	SINAPI	M	240,60	R\$ 12,02	R\$ 14,86	R\$ 2.892,01	R\$ 3.575,32
19.3.6	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023 PE	SINAPI	M2	450,00	R\$ 71,53	R\$ 88,41	R\$ 32.188,50	R\$ 39.784,50
19.3.7	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	SP Obras	M2	55,00	R\$ 17,19	R\$ 21,25	R\$ 945,45	R\$ 1.168,75
19.3.8	15.02.025	Tinta latex standard	SP Educação	M2	550,00	R\$ 39,50	R\$ 48,82	R\$ 21.725,00	R\$ 26.851,00
19.3.9	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	550,00	R\$ 5,17	R\$ 6,39	R\$ 2.843,50	R\$ 3.514,50
19.4	ESQUADRIAS							R\$ 47.882,58	R\$ 59.182,37
19.4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	SINAPI	M2	27,80	R\$ 713,19	R\$ 881,50	R\$ 19.826,68	R\$ 24.505,70
19.4.2	05.80.071	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	SP Educação	JG	18,00	R\$ 195,89	R\$ 242,12	R\$ 3.526,02	R\$ 4.358,16
19.4.3	5605942	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	SICRO NOVO	m²	83,09	R\$ 52,77	R\$ 65,22	R\$ 4.384,66	R\$ 5.419,13
19.4.4	3.15.11	MOLA HIDRAULICA AEREA (REF. DORMA TS68)	SP Educação	UN	18,00	R\$ 371,55	R\$ 459,24	R\$ 6.687,90	R\$ 8.266,32
19.4.5	05.01.051	Pm-75 porta sarrafeada macica sanit. acessivel bat. met.	SP Educação	UN	3,00	R\$ 2.527,13	R\$ 3.123,53	R\$ 7.581,39	R\$ 9.370,59
19.4.6	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M2	5,85	R\$ 700,34	R\$ 865,62	R\$ 4.096,99	R\$ 5.063,88
19.4.7	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M2	2,00	R\$ 367,85	R\$ 454,66	R\$ 735,70	R\$ 909,32
19.4.8	00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	35,40	R\$ 29,47	R\$ 36,42	R\$ 1.043,24	R\$ 1.289,27
19.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 31.122,36	R\$ 38.465,80
19.5.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	M	80,00	R\$ 34,25	R\$ 42,33	R\$ 2.740,00	R\$ 3.386,40
19.5.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	M	50,00	R\$ 46,12	R\$ 57,00	R\$ 2.306,00	R\$ 2.850,00
19.5.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	M	75,00	R\$ 40,55	R\$ 50,12	R\$ 3.041,25	R\$ 3.759,00
19.5.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 13,45	R\$ 16,62	R\$ 403,50	R\$ 498,60

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2026/05	115,01%	-		
			DER-SP		2026/04	-	-		
			SICRO NOVO		2026/04	-	-		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SP Educação		2026/04	122,00%	-		
			SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
Composições Próprias			PROPRIA	0,00%	0,00%				
TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.5.5	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 18,20	R\$ 22,50	R\$ 273,00	R\$ 337,50
19.5.6	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 26,37	R\$ 32,59	R\$ 791,10	R\$ 977,70
19.5.7	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 18,46	R\$ 22,82	R\$ 553,80	R\$ 684,60
19.5.8	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 25,21	R\$ 31,16	R\$ 378,15	R\$ 467,40
19.5.9	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 39,41	R\$ 48,71	R\$ 1.182,30	R\$ 1.461,30
19.5.10	105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	25,00	R\$ 14,68	R\$ 18,14	R\$ 367,00	R\$ 453,50
19.5.11	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 10,88	R\$ 13,45	R\$ 217,60	R\$ 269,00
19.5.12	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	12,00	R\$ 36,55	R\$ 45,18	R\$ 438,60	R\$ 542,16
19.5.13	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	9,00	R\$ 24,64	R\$ 30,46	R\$ 221,76	R\$ 274,14
19.5.14	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 17,57	R\$ 21,72	R\$ 351,40	R\$ 434,40
19.5.15	00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	100,00	R\$ 1,03	R\$ 1,27	R\$ 103,00	R\$ 127,00
19.5.16	00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	90,00	R\$ 2,51	R\$ 3,10	R\$ 225,90	R\$ 279,00
19.5.17	00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	80,00	R\$ 5,48	R\$ 6,77	R\$ 438,40	R\$ 541,60
19.5.18	00003907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	30,00	R\$ 6,75	R\$ 8,34	R\$ 202,50	R\$ 250,20
19.5.19	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	R\$ 54,36	R\$ 67,19	R\$ 5.436,00	R\$ 6.719,00
19.5.20	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	R\$ 48,49	R\$ 59,93	R\$ 4.849,00	R\$ 5.993,00
19.5.21	00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	20,00	R\$ 11,05	R\$ 13,66	R\$ 221,00	R\$ 273,20
19.5.22	00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	30,00	R\$ 12,16	R\$ 15,03	R\$ 364,80	R\$ 450,90
19.5.23	00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	30,00	R\$ 10,54	R\$ 13,03	R\$ 316,20	R\$ 390,90
19.5.24	00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	20,00	R\$ 9,25	R\$ 11,43	R\$ 185,00	R\$ 228,60
19.5.25	00001951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	10,00	R\$ 31,91	R\$ 39,44	R\$ 319,10	R\$ 394,40
19.5.26	00001969	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	15,00	R\$ 59,22	R\$ 73,20	R\$ 888,30	R\$ 1.098,00

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM	2026/05	115,01%	-			
			DER-SP	2026/04	-	-			
			SICRO NOVO	2026/04	-	-			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2026/04	122,00%	-			
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-			
Composições Próprias			PROPRIA	0,00%	0,00%				
TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.5.27	00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	10,00	R\$ 31,01	R\$ 38,33	R\$ 310,10	R\$ 383,30
19.5.28	00001970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	15,00	R\$ 77,52	R\$ 95,81	R\$ 1.162,80	R\$ 1.437,15
19.5.29	00001200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	5,00	R\$ 12,84	R\$ 15,87	R\$ 64,20	R\$ 79,35
19.5.30	00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	20,00	R\$ 8,72	R\$ 10,78	R\$ 174,40	R\$ 215,60
19.5.31	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 519,24	R\$ 641,78	R\$ 2.596,20	R\$ 3.208,90
19.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 84.780,21	R\$ 104.794,48
19.6.1	09.003.029 (E)	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	420,00	R\$ 4,05	R\$ 5,01	R\$ 1.701,00	R\$ 2.104,20
19.6.2	09.003.030 (E)	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	420,00	R\$ 7,14	R\$ 8,83	R\$ 2.998,80	R\$ 3.708,60
19.6.3	09.003.036 (E)	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	380,00	R\$ 54,69	R\$ 67,60	R\$ 20.782,20	R\$ 25.688,00
19.6.4	09.003.038 (E)	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	300,00	R\$ 97,11	R\$ 120,03	R\$ 29.133,00	R\$ 36.009,00
19.6.5	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 56,04	R\$ 69,27	R\$ 560,40	R\$ 692,70
19.6.6	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	15,00	R\$ 56,04	R\$ 69,27	R\$ 840,60	R\$ 1.039,05
19.6.7	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	15,00	R\$ 58,51	R\$ 72,32	R\$ 877,65	R\$ 1.084,80
19.6.8	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	15,00	R\$ 65,46	R\$ 80,91	R\$ 981,90	R\$ 1.213,65
19.6.9	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 80,09	R\$ 98,99	R\$ 640,72	R\$ 791,92
19.6.10	09.02.087	Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a	SP Educação	UN	10,00	R\$ 133,11	R\$ 164,52	R\$ 1.331,10	R\$ 1.645,20
19.6.11	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	140,00	R\$ 21,59	R\$ 26,69	R\$ 3.022,60	R\$ 3.736,60
19.6.12	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	140,00	R\$ 23,47	R\$ 29,01	R\$ 3.285,80	R\$ 4.061,40
19.6.13	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	140,00	R\$ 28,10	R\$ 34,73	R\$ 3.934,00	R\$ 4.862,20
19.6.14	09.09.041	Il-88 luminária led de sobrepor c/difusor translúcido <=24w	SP Educação	UN	30,00	R\$ 342,83	R\$ 423,74	R\$ 10.284,90	R\$ 12.712,20
19.6.15	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 41,12	R\$ 50,82	R\$ 493,44	R\$ 609,84
19.6.16	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	40,00	R\$ 48,99	R\$ 60,55	R\$ 1.959,60	R\$ 2.422,00

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM	2026/05	115,01%	-			
			DER-SP	2026/04	-	-			
			SICRO NOVO	2026/04	-	-			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2026/04	122,00%	-			
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-			
Composições Próprias			PROPRIA	0,00%	0,00%				
TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.6.17	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	50,00	R\$ 26,16	R\$ 32,33	R\$ 1.308,00	R\$ 1.616,50
19.6.18	09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERramento TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	2,00	R\$ 177,14	R\$ 218,95	R\$ 354,28	R\$ 437,90
19.6.19	96985	HASTE DE ATERramento, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 89,44	R\$ 110,55	R\$ 178,88	R\$ 221,10
19.6.20	09.083.091 (E)	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	SIURB	UN	2,00	R\$ 55,67	R\$ 68,81	R\$ 111,34	R\$ 137,62
19.7	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 197.413,42	R\$ 244.002,85
19.7.1	PD - PORTA DIVISÓRIA							R\$ 111.780,05	R\$ 138.159,98
19.7.1.1	23.13.040	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm	SP Obras	UN	22,00	R\$ 931,79	R\$ 1.151,69	R\$ 20.499,38	R\$ 25.337,18
19.7.1.2	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 10/2025	SINAPI	M2	91,96	R\$ 980,26	R\$ 1.211,60	R\$ 90.144,71	R\$ 111.418,74
19.7.1.3	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	UN	14,00	R\$ 81,14	R\$ 100,29	R\$ 1.135,96	R\$ 1.404,06
19.7.2	08.82.046	Sifao pvc rigido tipo copo dn 1 1/2x1 1/2"	SP Educação	UN	28,00	R\$ 31,32	R\$ 38,71	R\$ 876,96	R\$ 1.083,88
19.7.3	47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´	SP Obras	UN	8,00	R\$ 528,19	R\$ 652,84	R\$ 4.225,52	R\$ 5.222,72
19.7.4	00011745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	19,00	R\$ 18,46	R\$ 22,82	R\$ 350,74	R\$ 433,58
19.7.5	06.03.087	Br-12 barra de apoio com fixação lateral mictorio individual	SP Educação	UN	16,00	R\$ 734,35	R\$ 907,66	R\$ 11.749,60	R\$ 14.522,56
19.7.6	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	SP Obras	UN	4,00	R\$ 1.080,80	R\$ 1.335,87	R\$ 4.323,20	R\$ 5.343,48
19.7.7	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	9,00	R\$ 175,80	R\$ 217,29	R\$ 1.582,20	R\$ 1.955,61
19.7.8	14.30.080	Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm	SP Obras	M2	1,92	R\$ 1.219,39	R\$ 1.507,17	R\$ 2.341,23	R\$ 2.893,77
19.7.9	100878	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 802,34	R\$ 991,69	R\$ 9.628,08	R\$ 11.900,28
19.7.10	100848	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS	SINAPI	UN	2,00	R\$ 689,53	R\$ 852,26	R\$ 1.379,06	R\$ 1.704,52
19.7.11	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	14,00	R\$ 49,55	R\$ 61,24	R\$ 693,70	R\$ 857,36
19.7.12	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	Composições Próprias	M2	9,90	R\$ 537,00	R\$ 663,73	R\$ 5.316,30	R\$ 6.570,93
19.7.13	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Composições Próprias	UN	17,00	R\$ 68,48	R\$ 84,64	R\$ 1.164,16	R\$ 1.438,88
19.7.14	05.05.037	Bs-08 bancada para fraldário	SP Educação	M	0,45	R\$ 1.174,74	R\$ 1.451,98	R\$ 528,63	R\$ 653,39

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01% -
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	- -
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	- -
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01% 71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37% 98,72%
							SP Educação	2026/04	122,00% -
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.7.15	10.013.005 (E)	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	SIURB	UN	3,00	R\$ 1.161,07	R\$ 1.435,08	R\$ 3.483,21	R\$ 4.305,24
19.7.16	00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	13,00	R\$ 57,60	R\$ 71,19	R\$ 748,80	R\$ 925,47
19.7.17	00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	16,00	R\$ 57,60	R\$ 71,19	R\$ 921,60	R\$ 1.139,04
19.7.18	10.014.052 (E)	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	SIURB	UN	19,00	R\$ 59,52	R\$ 73,57	R\$ 1.130,88	R\$ 1.397,83
19.7.19	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	22,00	R\$ 74,96	R\$ 92,65	R\$ 1.649,12	R\$ 2.038,30
19.7.20	10.014.075 (E)	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	SIURB	M2	8,20	R\$ 632,22	R\$ 781,42	R\$ 5.184,20	R\$ 6.407,64
19.7.21	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00	R\$ 38,08	R\$ 47,07	R\$ 761,60	R\$ 941,40
19.7.22	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	22,00	R\$ 444,27	R\$ 549,12	R\$ 9.773,94	R\$ 12.080,64
19.7.23	08.16.055	Br-09 lavatorio acessivel	SP Educação	CJ	3,00	R\$ 2.032,12	R\$ 2.511,70	R\$ 6.096,36	R\$ 7.535,10
19.7.24	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 325,76	R\$ 402,64	R\$ 325,76	R\$ 402,64
19.7.25	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 364,02	R\$ 449,93	R\$ 1.456,08	R\$ 1.799,72
19.7.26	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 378,04	R\$ 467,26	R\$ 2.268,24	R\$ 2.803,56
19.7.27	30.06.064	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	SP Obras	CJ	3,00	R\$ 705,77	R\$ 872,33	R\$ 2.117,31	R\$ 2.616,99
19.7.28	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	29,00	R\$ 11,91	R\$ 14,72	R\$ 345,39	R\$ 426,88
19.7.29	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	29,00	R\$ 14,95	R\$ 18,48	R\$ 433,55	R\$ 535,92
19.7.30	17.005.097 (E)	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	SIURB	UN	3,00	R\$ 35,81	R\$ 44,26	R\$ 107,43	R\$ 132,78
19.7.31	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 57,39	R\$ 70,93	R\$ 229,56	R\$ 283,72
19.7.32	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	SP Obras	UN	8,00	R\$ 555,12	R\$ 686,13	R\$ 4.440,96	R\$ 5.489,04
20	FECHAMENTO							R\$ 200.940,64	R\$ 248.362,68
20.1	17.001.031 (E)	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	SIURB	M	125,00	R\$ 1.486,61	R\$ 1.837,45	R\$ 185.826,25	R\$ 229.681,25
20.2	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	SP Obras	M2	15,70	R\$ 962,70	R\$ 1.189,90	R\$ 15.114,39	R\$ 18.681,43
21	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 216.802,99	R\$ 267.980,47

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM	2026/05	115,01%	-			
			DER-SP	2026/04	-	-			
			SICRO NOVO	2026/04	-	-			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2026/04	122,00%	-			
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-			
Composições Próprias			PROPRIA	0,00%	0,00%				
TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21.1	ESTRUTURAÇÃO RESERVATÓRIO PRINCIPAL DE ÁGUA							R\$ 32.393,85	R\$ 40.039,60
21.1.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	1,24	R\$ 19,19	R\$ 23,72	R\$ 23,80	R\$ 29,41
21.1.2	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	SINAPI	M	40,00	R\$ 164,78	R\$ 203,67	R\$ 6.591,20	R\$ 8.146,80
21.1.3	02.001.048 (E)	ARRASAMENTO DE ESTACA	SIURB	UN	5,00	R\$ 74,08	R\$ 91,56	R\$ 370,40	R\$ 457,80
21.1.4	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composições Próprias	M3	6,29	R\$ 40,57	R\$ 50,14	R\$ 255,19	R\$ 315,38
21.1.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	115,74	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 400,46	R\$ 495,37
21.1.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,30	R\$ 82,01	R\$ 101,36	R\$ 270,63	R\$ 334,49
21.1.7	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	SP Obras	M3	0,23	R\$ 266,39	R\$ 329,26	R\$ 61,27	R\$ 75,73
21.1.8	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	0,11	R\$ 259,15	R\$ 320,31	R\$ 28,51	R\$ 35,23
21.1.9	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	103,39	R\$ 9,56	R\$ 11,82	R\$ 988,41	R\$ 1.222,07
21.1.10	02.005.010 (E)	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	SIURB	M3	1,24	R\$ 553,21	R\$ 683,77	R\$ 685,98	R\$ 847,87
21.1.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	2,25	R\$ 48,00	R\$ 59,33	R\$ 108,00	R\$ 133,49
21.1.12	M3902	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l	SICRO NOVO	un	1,00	R\$ 22.610,00	R\$ 27.945,96	R\$ 22.610,00	R\$ 27.945,96
21.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA DO PARQUE							R\$ 36.197,50	R\$ 44.739,29
21.2.1	95639	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.034,51	R\$ 1.278,65	R\$ 2.069,02	R\$ 2.557,30
21.2.2	00012776	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.127,25	R\$ 2.629,28	R\$ 4.254,50	R\$ 5.258,56
21.2.3	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	SP Obras	M	170,00	R\$ 51,16	R\$ 63,23	R\$ 8.697,20	R\$ 10.749,10
21.2.4	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	SP Obras	M	200,00	R\$ 42,94	R\$ 53,07	R\$ 8.588,00	R\$ 10.614,00
21.2.5	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	SP Obras	M	20,00	R\$ 35,81	R\$ 44,26	R\$ 716,20	R\$ 885,20
21.2.6	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 72,97	R\$ 90,19	R\$ 291,88	R\$ 360,76
21.2.7	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 53,58	R\$ 66,22	R\$ 321,48	R\$ 397,32

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01% -
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	- -
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	- -
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01% 71,18%
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37% 98,72%
							SP Educação	2026/04	122,00% -
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21.2.8	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	12,00	R\$ 36,55	R\$ 45,18	R\$ 438,60	R\$ 542,16
21.2.9	104159	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 47,14	R\$ 58,27	R\$ 1.367,06	R\$ 1.689,83
21.2.10	89432	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	34,00	R\$ 37,19	R\$ 45,97	R\$ 1.264,46	R\$ 1.562,98
21.2.11	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 20,11	R\$ 24,86	R\$ 80,44	R\$ 99,44
21.2.12	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SINAPI	UN	15,00	R\$ 24,50	R\$ 30,28	R\$ 367,50	R\$ 454,20
21.2.13	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 15,22	R\$ 18,81	R\$ 91,32	R\$ 112,86
21.2.14	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 9,13	R\$ 11,28	R\$ 54,78	R\$ 67,68
21.2.15	00000812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	5,00	R\$ 2,65	R\$ 3,28	R\$ 13,25	R\$ 16,40
21.2.16	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 6,41	R\$ 7,92	R\$ 51,28	R\$ 63,36
21.2.17	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 33,72	R\$ 41,68	R\$ 168,60	R\$ 208,40
21.2.18	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 23,28	R\$ 28,77	R\$ 116,40	R\$ 143,85
21.2.19	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 18,46	R\$ 22,82	R\$ 92,30	R\$ 114,10
21.2.20	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	37,50	R\$ 127,29	R\$ 157,33	R\$ 4.773,38	R\$ 5.899,88
21.2.21	70.04.26	PÓ DE PEDRA	DER-SP	M3	3,55	R\$ 134,82	R\$ 166,64	R\$ 478,61	R\$ 591,57
21.2.22	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	SINAPI	M3	37,01	R\$ 36,81	R\$ 45,50	R\$ 1.362,34	R\$ 1.683,96
21.2.23	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composições Próprias	M3	5,17	R\$ 40,57	R\$ 50,14	R\$ 209,75	R\$ 259,22
21.2.24	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026	SINAPI	M3XKM	95,13	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 329,15	R\$ 407,16
21.3	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE							R\$ 148.211,64	R\$ 183.201,58
21.3.1	10.010.066 (E)	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M	SIURB	UN	2,00	R\$ 17.716,24	R\$ 21.897,27	R\$ 35.432,48	R\$ 43.794,54
21.3.2	98061	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 8.208,07	R\$ 10.145,17	R\$ 32.832,28	R\$ 40.580,68
21.3.3	02.01.03.530.11	Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3,00 m	CPTM	m	12,00	R\$ 3.993,96	R\$ 4.936,53	R\$ 47.927,52	R\$ 59.238,36

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21.3.4	16.05.074	Caixa de alvenaria - tampa de concreto	SP Educação	M2	6,51	R\$ 216,14	R\$ 267,15	R\$ 1.407,07	R\$ 1.739,15
21.3.5	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	16,17	R\$ 259,15	R\$ 320,31	R\$ 4.190,46	R\$ 5.179,41
21.3.6	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composições Próprias	M3	202,96	R\$ 40,57	R\$ 50,14	R\$ 8.234,09	R\$ 10.176,41
21.3.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	3.734,46	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 12.921,23	R\$ 15.983,49
21.3.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	8,85	R\$ 127,29	R\$ 157,33	R\$ 1.126,52	R\$ 1.392,37
21.3.9	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,59	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 180,26	R\$ 222,81
21.3.10	06.068.003 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4")	SIURB	M	59,00	R\$ 54,65	R\$ 67,55	R\$ 3.224,35	R\$ 3.985,45
21.3.11	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 43,28	R\$ 53,49	R\$ 432,80	R\$ 534,90
21.3.12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	8,22	R\$ 36,81	R\$ 45,50	R\$ 302,58	R\$ 374,01
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 150.812,68	R\$ 186.399,63
22.1	09.01.009	Te-09 entrada primária simplif. poste unico - neoenergia - 112,5 kva 15kv- 220/127 v	SP Educação	UN	1,00	R\$ 65.268,63	R\$ 80.672,03	R\$ 65.268,63	R\$ 80.672,03
22.2	09.80.024	Cabo de pot unipolar classe 15kv 25mm2 (isolacao nao halogenado)	SP Educação	M	60,00	R\$ 87,50	R\$ 108,15	R\$ 5.250,00	R\$ 6.489,00
22.3	09.02.061	Ae-21 abrigo e entrada de energia (caixa m ou h): aes eletrop/bandeirante/elektro/cpfl	SP Educação	UN	1,00	R\$ 7.024,48	R\$ 8.682,26	R\$ 7.024,48	R\$ 8.682,26
22.4	09.008.053 (E)	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	SIURB	UN	1,00	R\$ 2.543,27	R\$ 3.143,48	R\$ 2.543,27	R\$ 3.143,48
22.5	09.008.016 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	SIURB	UN	3,00	R\$ 131,23	R\$ 162,20	R\$ 393,69	R\$ 486,60
22.6	09.008.017 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	SIURB	UN	1,00	R\$ 235,39	R\$ 290,94	R\$ 235,39	R\$ 290,94
22.7	09.003.033 (E)	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	775,00	R\$ 16,08	R\$ 19,87	R\$ 12.462,00	R\$ 15.399,25
22.8	09.003.034 (E)	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	450,00	R\$ 27,53	R\$ 34,03	R\$ 12.388,50	R\$ 15.313,50
22.9	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	SP Obras	M	1.000,00	R\$ 13,83	R\$ 17,09	R\$ 13.830,00	R\$ 17.090,00
22.10	09.02.059	Ae-19 abrigo e entrada de energia (caixa ii, iv ou e): aes eletrop/bandeirante/cpfl/elektro	SP Educação	UN	1,00	R\$ 2.895,50	R\$ 3.578,84	R\$ 2.895,50	R\$ 3.578,84
22.11	09.083.057 (E)	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	SIURB	UN	18,00	R\$ 41,70	R\$ 51,54	R\$ 750,60	R\$ 927,72



Prefeitura de
MAIRIPORÃ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02	DATA :	14/08/2026	BDI : 23,60%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01	FORTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM	2026/05	115,01% -
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2026/04	- -
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/04	- -
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01% 71,18%
TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37% 98,72%
		SP Educação	2026/04	-
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
22.12	09.006.093 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	SIURB	M	45,00	R\$ 37,72	R\$ 46,62	R\$ 1.697,40	R\$ 2.097,90
22.13	09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	18,00	R\$ 177,14	R\$ 218,95	R\$ 3.188,52	R\$ 3.941,10
22.14	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	SP Obras	UN	18,00	R\$ 212,50	R\$ 262,65	R\$ 3.825,00	R\$ 4.727,70
22.15	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	SP Obras	UN	18,00	R\$ 9,74	R\$ 12,04	R\$ 175,32	R\$ 216,72
22.16	09.080.021 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	SIURB	UN	18,00	R\$ 27,71	R\$ 34,25	R\$ 498,78	R\$ 616,50
22.17	40.10.106	Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf	SP Obras	UN	2,00	R\$ 755,38	R\$ 933,65	R\$ 1.510,76	R\$ 1.867,30
22.18	09.004.048 (E)	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	SIURB	UN	1,00	R\$ 197,92	R\$ 244,63	R\$ 197,92	R\$ 244,63
22.19	01.05.001	Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m	SP Educação	M3	48,75	R\$ 52,65	R\$ 65,08	R\$ 2.566,69	R\$ 3.172,65
22.20	02.01.01.200.03	Reaterro manual de vala	CPTM	m³	48,75	R\$ 16,14	R\$ 19,95	R\$ 786,83	R\$ 972,56
22.21	09.002.051 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	SIURB	M	10,00	R\$ 52,69	R\$ 65,12	R\$ 526,90	R\$ 651,20
22.22	09.002.053 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	SIURB	M	255,00	R\$ 35,70	R\$ 44,13	R\$ 9.103,50	R\$ 11.253,15
22.23	09.005.069 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	SIURB	UN	20,00	R\$ 184,65	R\$ 228,23	R\$ 3.693,00	R\$ 4.564,60
23	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 224.701,55	R\$ 277.747,90
23.1	-	VALA DE INFILTRAÇÃO		m³	77,37	R\$ 681,25	R\$ 842,03	R\$ 52.708,31	R\$ 65.147,86
23.2	JARDIM DE CHUVA							R\$ 80.586,64	R\$ 99.610,01
23.2.1	04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	51,58	R\$ 19,19	R\$ 23,72	R\$ 989,82	R\$ 1.223,48
23.2.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composições Próprias	M3	67,05	R\$ 40,57	R\$ 50,14	R\$ 2.720,22	R\$ 3.361,89
23.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	1.233,79	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 4.268,91	R\$ 5.280,62
23.2.4	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	25,79	R\$ 259,15	R\$ 320,31	R\$ 6.683,48	R\$ 8.260,79
23.2.5	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	105,00	R\$ 49,05	R\$ 60,63	R\$ 5.150,25	R\$ 6.366,15
23.2.6	01.08.034	Manta geotêxtil não tecido agulhado 100% poliester, rt 10	SP Educação	M2	128,95	R\$ 21,14	R\$ 26,13	R\$ 2.726,00	R\$ 3.369,46
23.2.7	10504	AREIA LAVADA GROSSA	SIURB	M3	19,34	R\$ 175,01	R\$ 216,31	R\$ 3.384,69	R\$ 4.183,44

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
23.2.8	05.003.054 (E)	ARGILA EXPANDIDA SOLTA	SIURB	M3	6,45	R\$ 750,82	R\$ 928,01	R\$ 4.842,79	R\$ 5.985,66
23.2.9	16.03.303	Forração falso-íris	SP Educação	M2	64,47	R\$ 259,90	R\$ 321,24	R\$ 16.755,75	R\$ 20.710,34
23.2.10	16.03.309	Forração helicônia-papagaio	SP Educação	M2	64,47	R\$ 512,87	R\$ 633,91	R\$ 33.064,73	R\$ 40.868,18
23.3	DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS							R\$ 91.406,60	R\$ 112.990,03
23.3.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	247,98	R\$ 6,85	R\$ 8,47	R\$ 1.698,66	R\$ 2.100,39
23.3.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	122,99	R\$ 9,32	R\$ 11,52	R\$ 1.146,27	R\$ 1.416,84
23.3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	2.941,92	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 10.179,04	R\$ 12.591,42
23.3.4	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 01/2026	SINAPI	M3	13,36	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 4.081,88	R\$ 5.045,27
23.3.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	SINAPI	M	68,00	R\$ 346,44	R\$ 428,20	R\$ 23.557,92	R\$ 29.117,60
23.3.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	153,37	R\$ 36,81	R\$ 45,50	R\$ 5.645,55	R\$ 6.978,34
23.3.7	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.035,07	R\$ 1.279,35	R\$ 2.070,14	R\$ 2.558,70
23.3.8	06.023.001 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	SIURB	UN	2,00	R\$ 1.037,80	R\$ 1.282,72	R\$ 2.075,60	R\$ 2.565,44
23.3.9	05.019.001 (I)	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	13,20	R\$ 651,62	R\$ 805,40	R\$ 8.601,38	R\$ 10.631,28
23.3.10	07.012.000 (I)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	SIURB	KG	205,26	R\$ 10,11	R\$ 12,50	R\$ 2.075,18	R\$ 2.565,75
23.3.11	16.05.004	Ca-05 canaleta p/ aguas pluviais (I=60cm)	SP Educação	M	256,00	R\$ 55,31	R\$ 68,36	R\$ 14.159,36	R\$ 17.500,16
23.3.12	2003411	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	16,00	R\$ 868,49	R\$ 1.073,45	R\$ 13.895,84	R\$ 17.175,20
23.3.13	2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 1.109,89	R\$ 1.371,82	R\$ 2.219,78	R\$ 2.743,64
24	DEPÓSITO DE LIXO							R\$ 6.569,74	R\$ 8.120,21
24.1	16.06.023	Al-01 abrigo para lixo	SP Educação	UN	1,00	R\$ 5.659,66	R\$ 6.995,34	R\$ 5.659,66	R\$ 6.995,34
24.2	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 07/2026	SINAPI	M2	4,50	R\$ 202,24	R\$ 249,97	R\$ 910,08	R\$ 1.124,87

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02	DATA :		14/08/2026	BDI :		23,60%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM	2026/05	115,01%	-		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2026/04	-	-		
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2026/04	-	-		
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%		
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%		
			SP Educação	2026/04	122,00%	-		
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
25	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.074.909,41	R\$ 1.328.623,77
25.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 96.111,62	R\$ 118.787,50
25.1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1.750,00	R\$ 27,05	R\$ 33,43	R\$ 47.337,50	R\$ 58.502,50
25.1.2	4915663	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	SICRO NOVO	m³	81,15	R\$ 108,74	R\$ 134,40	R\$ 8.824,25	R\$ 10.906,56
25.1.3	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	1.087,18	R\$ 18,22	R\$ 22,52	R\$ 19.808,42	R\$ 24.483,29
25.1.4	1600989	Demolição de concreto simples com marteleto	SICRO NOVO	m³	24,05	R\$ 485,85	R\$ 600,51	R\$ 11.684,69	R\$ 14.442,27
25.1.5	10.050.032 (E)	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	SIURB	M	29,90	R\$ 5,96	R\$ 7,37	R\$ 178,20	R\$ 220,36
25.1.6	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	49,38	R\$ 167,65	R\$ 207,22	R\$ 8.278,56	R\$ 10.232,52
25.2	DRENAGEM							R\$ 36.732,07	R\$ 45.401,74
25.2.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	18,72	R\$ 6,85	R\$ 8,47	R\$ 128,23	R\$ 158,56
25.2.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	24,34	R\$ 7,75	R\$ 9,58	R\$ 188,64	R\$ 233,18
25.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	216,59	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 749,40	R\$ 927,01
25.2.4	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 01/2026	SINAPI	M3	1,17	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 357,47	R\$ 441,84
25.2.5	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 3.123,80	R\$ 3.861,02	R\$ 15.619,00	R\$ 19.305,10
25.2.6	06.023.002 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	10,00	R\$ 1.149,86	R\$ 1.421,23	R\$ 11.498,60	R\$ 14.212,30
25.2.7	06.023.003 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	1,00	R\$ 1.261,93	R\$ 1.559,75	R\$ 1.261,93	R\$ 1.559,75
25.2.8	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	SINAPI	M	20,00	R\$ 346,44	R\$ 428,20	R\$ 6.928,80	R\$ 8.564,00
25.3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 816.985,86	R\$ 1.009.836,05
25.3.1	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	1.750,00	R\$ 24,13	R\$ 29,82	R\$ 42.227,50	R\$ 52.185,00
25.3.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	341,25	R\$ 9,32	R\$ 11,52	R\$ 3.180,45	R\$ 3.931,20

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
25.3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	3.037,13	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 10.508,47	R\$ 12.998,92
25.3.4	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	SP Obras	M3	341,25	R\$ 31,25	R\$ 38,63	R\$ 10.664,06	R\$ 13.182,49
25.3.5	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	21,25	R\$ 7,75	R\$ 9,58	R\$ 164,69	R\$ 203,58
25.3.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	223,14	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 772,06	R\$ 955,04
25.3.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 01/2026	SINAPI	M3	21,25	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 6.492,51	R\$ 8.024,85
25.3.8	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	36,20	R\$ 45,14	R\$ 55,79	R\$ 1.634,07	R\$ 2.019,60
25.3.9	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF 01/2024	SINAPI	M	543,59	R\$ 89,95	R\$ 111,18	R\$ 48.895,92	R\$ 60.436,34
25.3.10	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF 07/2026	SINAPI	KG	307,53	R\$ 12,37	R\$ 15,29	R\$ 3.804,15	R\$ 4.702,13
25.3.11	05.019.001 (I)	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	14,83	R\$ 651,62	R\$ 805,40	R\$ 9.663,52	R\$ 11.944,08
25.3.12	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	262,50	R\$ 7,75	R\$ 9,58	R\$ 2.034,38	R\$ 2.514,75
25.3.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	5.315,63	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 18.392,08	R\$ 22.750,90
25.3.14	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	735,00	R\$ 1,32	R\$ 1,63	R\$ 970,20	R\$ 1.198,05
25.3.15	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	SINAPI	M3	131,25	R\$ 158,65	R\$ 196,09	R\$ 20.822,81	R\$ 25.736,81
25.3.16	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) REICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	SIURB	M3	350,00	R\$ 679,62	R\$ 840,01	R\$ 237.867,00	R\$ 294.003,50
25.3.17	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	4.454,95	R\$ 6,74	R\$ 8,33	R\$ 30.026,36	R\$ 37.109,73
25.3.18	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	209,22	R\$ 8,59	R\$ 10,62	R\$ 1.797,20	R\$ 2.221,92
25.3.19	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	6.276,68	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 21.717,31	R\$ 26.864,19
25.3.20	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	1.171,65	R\$ 1,32	R\$ 1,63	R\$ 1.546,58	R\$ 1.909,79
25.3.21	05.096.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	209,22	R\$ 1.512,19	R\$ 1.869,07	R\$ 316.380,39	R\$ 391.046,83

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
						SP Educação	2026/04	122,00%	-
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
25.3.22	06.021.000 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	12,00	R\$ 204,11	R\$ 252,28	R\$ 2.449,32	R\$ 3.027,36
25.3.23	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	SP Obras	M2	112,85	R\$ 221,31	R\$ 273,54	R\$ 24.974,83	R\$ 30.868,99
25.4	CONTROLE TECNOLÓGICO							R\$ 3.402,65	R\$ 4.205,68
25.4.1	02.006.021 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	SIURB	ENS.	1,00	R\$ 3.402,65	R\$ 4.205,68	R\$ 3.402,65	R\$ 4.205,68
25.5	PASSEIO							R\$ 48.040,46	R\$ 59.377,36
25.5.1	100973	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026	SINAPI	M3	26,05	R\$ 9,32	R\$ 11,52	R\$ 242,79	R\$ 300,10
25.5.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	SINAPI	M3XKM	273,51	R\$ 3,46	R\$ 4,28	R\$ 946,34	R\$ 1.170,62
25.5.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 01/2026	SINAPI	M3	26,05	R\$ 305,53	R\$ 377,64	R\$ 7.959,06	R\$ 9.837,52
25.5.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	520,97	R\$ 73,87	R\$ 91,30	R\$ 38.484,05	R\$ 47.564,56
25.5.5	06.021.000 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	2,00	R\$ 204,11	R\$ 252,28	R\$ 408,22	R\$ 504,56
25.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 73.636,75	R\$ 91.015,44
25.6.1	5214005	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base	SICRO NOVO	m²	97,58	R\$ 168,81	R\$ 208,65	R\$ 16.472,48	R\$ 20.360,07
25.6.2	5213409	Pintura de setas e zebreados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	SICRO NOVO	m²	223,24	R\$ 97,16	R\$ 120,09	R\$ 21.690,00	R\$ 26.808,89
25.6.3	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	3,00	R\$ 142,56	R\$ 176,20	R\$ 427,68	R\$ 528,60
25.6.4	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	SP Obras	M2	3,35	R\$ 1.737,99	R\$ 2.148,16	R\$ 5.822,27	R\$ 7.196,34
25.6.5	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	SP Obras	UN	18,00	R\$ 1.369,74	R\$ 1.693,00	R\$ 24.655,32	R\$ 30.474,00
25.6.6	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	SICRO NOVO	un	102,00	R\$ 37,15	R\$ 45,92	R\$ 3.789,30	R\$ 4.683,84
25.6.7	70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo	SP Obras	UN	10,00	R\$ 77,97	R\$ 96,37	R\$ 779,70	R\$ 963,70
26	ÁREA TÉCNICA							R\$ 3.324,40	R\$ 4.108,99
26.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 12/2025	SINAPI	M	8,80	R\$ 182,19	R\$ 225,19	R\$ 1.603,27	R\$ 1.981,67
26.2	16.01.092	Pt-50 portao de tela para setorização 120<h<200 cm	SP Educação	M2	1,68	R\$ 1.024,48	R\$ 1.266,26	R\$ 1.721,13	R\$ 2.127,32
27	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 29.384,40	R\$ 36.322,15

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2026/05	115,01%	-		
			DER-SP		2026/04	-	-		
			SICRO NOVO		2026/04	-	-		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SP Educação		2026/04	122,00%	-		
			SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
Composições Próprias			PROPRIA	0,00%	0,00%				
TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
27.1	55.01.020	Limpeza final da obra	SP Obras	M2	1.756,39	R\$ 16,73	R\$ 20,68	R\$ 29.384,40	R\$ 36.322,15
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.773.020,91
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 7.511.606,04
								VALOR TOTAL:	R\$ 9.284.626,95
<div><div>gov.br</div><div>Documento assinado digitalmente FRANCIELLE DE SOUSA SOARES DA SILVA Data: 19/08/2026 14:23:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div></div>									

FRANCIELLE DE SOUSA SOARES DA SILVA
ARQUITETA E URBANISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A279972-3 RRT: 16688630

ALANNA GABRIELE DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL / CORRESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA: 5069954280 ART: 2620260757293

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

gov.br Documento assinado digitalmente
ALANNA GABRIELE DA SILVA
Data: 20/08/2026 09:04:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ICP Brasil Documento assinado digitalmente
EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Data: 20/08/2026 13:16:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>