

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	SP Obras	Serviço	M2	4.950,00	R\$ 129,68	R\$ 641.916,00	6,91%	6,91%	A	
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3XKM	98.971,37	R\$ 4,28	R\$ 423.597,46	4,56%	11,48%	A	
91076	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	SINAPI	Serviço	M2	858,00	R\$ 483,54	R\$ 414.877,32	4,47%	15,94%	A	
05.096.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	Serviço	M3	209,22	R\$ 1.869,07	R\$ 391.046,83	4,21%	20,16%	A	
35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	SP Obras	Serviço	M2	1.363,35	R\$ 283,13	R\$ 386.005,29	4,16%	24,31%	A	
05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	SIURB	Serviço	M3	450,25	R\$ 840,01	R\$ 378.214,50	4,07%	28,39%	A	
93961	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M	1.020,00	R\$ 309,51	R\$ 315.700,20	3,40%	31,79%	A	
05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	Serviço	M3	883,28	R\$ 320,31	R\$ 282.923,42	3,05%	34,83%	A	
03.053.018 (I)	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB	Serviço	UN	37,00	R\$ 7.334,67	R\$ 271.382,79	2,92%	37,76%	A	
17.001.031 (E)	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	SIURB	Serviço	M	125,00	R\$ 1.837,45	R\$ 229.681,25	2,47%	40,23%	A	
98622	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	M2	362,56	R\$ 521,20	R\$ 188.966,27	2,04%	42,27%	A	
102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M	1.042,00	R\$ 174,59	R\$ 181.922,78	1,96%	44,23%	A	
93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.001,92	R\$ 181,51	R\$ 181.858,50	1,96%	46,18%	A	
01.003.005 (E)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	Serviço	M3	3.861,89	R\$ 39,80	R\$ 153.703,22	1,66%	47,84%	A	
18.101.003 (E)	PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	SIURB	Serviço	M2	252,46	R\$ 549,32	R\$ 138.681,33	1,49%	49,33%	A	
17.005.025 (E)	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	SIURB	Serviço	M	183,60	R\$ 630,31	R\$ 115.724,92	1,25%	50,58%	B	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	91,96	R\$ 1.211,60	R\$ 111.418,74	1,20%	51,78%	B	
34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	SP Obras	Serviço	M2	4.466,57	R\$ 24,58	R\$ 109.788,29	1,18%	52,96%	B	
09.020.011 (E)	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETOES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB	Serviço	CJ	18,00	R\$ 5.380,27	R\$ 96.844,86	1,04%	54,01%	B	
70.04.26	PÓ DE PEDRA	DER-SP	Material	M3	561,49	R\$ 166,64	R\$ 93.566,69	1,01%	55,01%	B	
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUASCORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	SINAPI	Serviço	M	915,97	R\$ 101,51	R\$ 92.980,11	1,00%	56,02%	B	
14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	SP Obras	Serviço	M2	515,83	R\$ 175,45	R\$ 90.502,37	0,97%	56,99%	B	
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	12,00	R\$ 7.343,01	R\$ 88.116,12	0,95%	57,94%	B	
94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.341,86	R\$ 60,63	R\$ 81.356,97	0,88%	58,82%	B	
09.01.009	Te-09 entrada primária simplif. poste unico - neoenergia - 112,5 kva 15kv- 220/127 v	SP	Serviço	UN	1,00	R\$ 80.672,03	R\$ 80.672,03	0,87%	59,68%	B	
05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	SP Obras	Serviço	M3	2.028,25	R\$ 38,63	R\$ 78.351,30	0,84%	60,53%	B	
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	853,25	R\$ 91,30	R\$ 77.901,72	0,84%	61,37%	B	
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	3.861,89	R\$ 17,33	R\$ 66.926,55	0,72%	62,09%	B	
-	VALA DE INFILTRAÇÃO		Não cadastrado	m³	77,37	R\$ 842,03	R\$ 65.147,86	0,70%	62,79%	B	
94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	543,59	R\$ 111,18	R\$ 60.436,34	0,65%	63,44%	B	
02.01.03.530.11	Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3,00 m	CPTM	Serviço	m	12,00	R\$ 4.936,53	R\$ 59.238,36	0,64%	64,08%	B	
89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_07/2026	SINAPI	Serviço	M2	350,50	R\$ 166,97	R\$ 58.522,98	0,63%	64,71%	B	
97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.750,00	R\$ 33,43	R\$ 58.502,50	0,63%	65,34%	B	

<div></div> <div>Prefeitura de MAIRIPORÃ</div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01%		-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		-		-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		-		-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
							SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-		
							Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
01.005.005 (E)	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	SIURB	Serviço	M2	264,00	R\$ 217,97	R\$ 57.544,08	0,62%	65,96%	B					
01.003.002 (E)	CORTE E ATERRO COMPACTADO	SIURB	Serviço	M3	2.175,10	R\$ 26,13	R\$ 56.835,36	0,61%	66,57%	B					
06.069.004 (I)	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	SIURB	Serviço	M2	5.112,00	R\$ 10,65	R\$ 54.442,80	0,59%	67,16%	B					
13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	SP Obras	Serviço	M2	272,10	R\$ 192,42	R\$ 52.357,48	0,56%	67,72%	B					
05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	Serviço	M2	1.750,00	R\$ 29,82	R\$ 52.185,00	0,56%	68,28%	B					
98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	220,00	R\$ 225,19	R\$ 49.541,80	0,53%	68,82%	B					
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	241,40	R\$ 184,44	R\$ 44.523,82	0,48%	69,30%	B					
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	168,72	R\$ 263,59	R\$ 44.472,90	0,48%	69,78%	B					
10.010.066 (E)	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 21.897,27	R\$ 43.794,54	0,47%	70,25%	B					
01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	Serviço	M3	210,50	R\$ 207,22	R\$ 43.619,81	0,47%	70,72%	B					
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.893,60	R\$ 22,57	R\$ 42.738,55	0,46%	71,18%	B					
02.01.00.100.10	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras	CPTM	Serviço	m²	2.811,37	R\$ 15,14	R\$ 42.564,14	0,46%	71,64%	B					
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	165,06	R\$ 252,18	R\$ 41.624,83	0,45%	72,08%	B					
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.881,88	R\$ 10,59	R\$ 41.109,11	0,44%	72,53%	B					
16.03.309	Forração helicônia-papagaio	SP	Serviço	M2	64,47	R\$ 633,91	R\$ 40.868,18	0,44%	72,97%	B					
98061	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 10.145,17	R\$ 40.580,68	0,44%	73,40%	B					

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01%		-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		-		-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		-		-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
							SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-		
							Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3	4.169,98	R\$ 9,58	R\$ 39.948,41	0,43%	73,83%	B					
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	450,00	R\$ 88,41	R\$ 39.784,50	0,43%	74,26%	B					
04.010.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	Serviço	M3	1.674,15	R\$ 23,72	R\$ 39.710,84	0,43%	74,69%	B					
COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	Composiçãoe	Serviço	M3	784,41	R\$ 50,14	R\$ 39.330,32	0,42%	75,11%	B					
17.02.120	Emboço comum	SP Obras	Serviço	M2	1.235,66	R\$ 31,67	R\$ 39.133,35	0,42%	75,54%	B					
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	88,00	R\$ 428,20	R\$ 37.681,60	0,41%	75,94%	B					
05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	Serviço	M2	4.454,95	R\$ 8,33	R\$ 37.109,73	0,40%	76,34%	B					
55.01.020	Limpeza final da obra	SP Obras	Serviço	M2	1.756,39	R\$ 20,68	R\$ 36.322,15	0,39%	76,73%	B					
09.003.038 (E)	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	Serviço	M	300,00	R\$ 120,03	R\$ 36.009,00	0,39%	77,12%	B					
91074	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	SINAPI	Serviço	M2	127,50	R\$ 279,24	R\$ 35.603,10	0,38%	77,50%	B					
02.004.004 (E)	ARMADURA EM AÇO CA-50	SIURB	Serviço	KG	2.540,40	R\$ 12,83	R\$ 32.593,33	0,35%	77,85%	B					
70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	SP Obras	Serviço	M2	112,85	R\$ 273,54	R\$ 30.868,99	0,33%	78,19%	B					
70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	SP Obras	Serviço	UN	18,00	R\$ 1.693,00	R\$ 30.474,00	0,33%	78,52%	B					
05.090.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	SIURB	Serviço	M3	74,33	R\$ 395,27	R\$ 29.380,42	0,32%	78,83%	B					
98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	3.000,00	R\$ 9,32	R\$ 27.960,00	0,30%	79,13%	B					
M3902	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l	SICRO	Material	un	1,00	R\$ 27.945,96	R\$ 27.945,96	0,30%	79,43%	B					
17.003.063 (E)	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	SIURB	Serviço	UN	3,00	R\$ 8.999,46	R\$ 26.998,38	0,29%	79,72%	B					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
15.02.025	Tinta latex standard	SP	Serviço	M2	550,00	R\$ 48,82	R\$ 26.851,00	0,29%	80,01%	C	
5213409	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	SICRO	Serviço	m²	223,24	R\$ 120,09	R\$ 26.808,89	0,29%	80,30%	C	
96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	131,25	R\$ 196,09	R\$ 25.736,81	0,28%	80,58%	C	
09.003.036 (E)	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	Serviço	M	380,00	R\$ 67,60	R\$ 25.688,00	0,28%	80,86%	C	
01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	SP Obras	Serviço	M	216,00	R\$ 118,26	R\$ 25.544,16	0,28%	81,13%	C	
23.13.040	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm	SP Obras	Serviço	UN	22,00	R\$ 1.151,69	R\$ 25.337,18	0,27%	81,40%	C	
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3	2.171,92	R\$ 11,52	R\$ 25.020,52	0,27%	81,67%	C	
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	421,71	R\$ 59,33	R\$ 25.020,05	0,27%	81,94%	C	
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	27,80	R\$ 881,50	R\$ 24.505,70	0,26%	82,21%	C	
104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	1.087,18	R\$ 22,52	R\$ 24.483,29	0,26%	82,47%	C	
92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M3	30,75	R\$ 786,70	R\$ 24.191,02	0,26%	82,73%	C	
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M3	64,00	R\$ 377,64	R\$ 24.168,96	0,26%	82,99%	C	
18.012.002 (E)	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	SIURB	Serviço	CJ	10,00	R\$ 2.384,31	R\$ 23.843,10	0,26%	83,25%	C	
17.02.220	Reboco	SP Obras	Serviço	M2	1.235,66	R\$ 18,90	R\$ 23.353,97	0,25%	83,50%	C	
02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	Serviço	UNMES	12,00	R\$ 1.944,61	R\$ 23.335,32	0,25%	83,75%	C	
2003614	Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria	SICRO	Serviço	m	105,00	R\$ 221,70	R\$ 23.278,50	0,25%	84,00%	C	
02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	Serviço	UNMES	12,00	R\$ 1.905,21	R\$ 22.862,52	0,25%	84,25%	C	
05.019.001 (I)	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	Serviço	M3	28,03	R\$ 805,40	R\$ 22.575,36	0,24%	84,49%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
16.15.005	Alvenaria auto portante bloco de concreto estrutural de 14x19x39 cm classe a	SP	Serviço	M2	151,64	R\$ 144,61	R\$ 21.928,66	0,24%	84,73%	C	
02.006.005 (E)	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	SIURB	Serviço	M2	123,80	R\$ 174,60	R\$ 21.615,48	0,23%	84,96%	C	
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	24,14	R\$ 877,70	R\$ 21.187,68	0,23%	85,19%	C	
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	350,50	R\$ 60,32	R\$ 21.142,16	0,23%	85,42%	C	
87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	228,03	R\$ 91,70	R\$ 20.910,35	0,23%	85,64%	C	
16.03.303	Forração falso-íris	SP	Serviço	M2	64,47	R\$ 321,24	R\$ 20.710,34	0,22%	85,86%	C	
5214005	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base	SICRO	Serviço	m²	97,58	R\$ 208,65	R\$ 20.360,07	0,22%	86,08%	C	
01.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA	SP Obras	Serviço	UN	1,00	R\$ 20.257,82	R\$ 20.257,82	0,22%	86,30%	C	
101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	98,50	R\$ 203,67	R\$ 20.061,50	0,22%	86,52%	C	
102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M3	3,94	R\$ 4.970,01	R\$ 19.581,84	0,21%	86,73%	C	
97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 3.861,02	R\$ 19.305,10	0,21%	86,94%	C	
18.014.016 (E)	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	SIURB	Serviço	UN	1,00	R\$ 18.822,90	R\$ 18.822,90	0,20%	87,14%	C	
10.011.033 (E)	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	SIURB	Serviço	M	143,91	R\$ 130,65	R\$ 18.801,84	0,20%	87,34%	C	
24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	SP Obras	Serviço	M2	15,70	R\$ 1.189,90	R\$ 18.681,43	0,20%	87,54%	C	
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	SINAPI	Serviço	M3	22,80	R\$ 796,43	R\$ 18.158,60	0,20%	87,74%	C	
16.05.004	Ca-05 canaleta p/ aguas pluviais (l=60cm)	SP	Serviço	M	256,00	R\$ 68,36	R\$ 17.500,16	0,19%	87,93%	C	
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	143,91	R\$ 119,94	R\$ 17.260,57	0,19%	88,11%	C	
2003411	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais	SICRO	Serviço	m	16,00	R\$ 1.073,45	R\$ 17.175,20	0,18%	88,30%	C	
39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	SP Obras	Serviço	M	1.000,00	R\$ 17,09	R\$ 17.090,00	0,18%	88,48%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	SP Obras	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.596,97	R\$ 15.969,70	0,17%	88,65%	C	
09.003.033 (E)	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	Serviço	M	775,00	R\$ 19,87	R\$ 15.399,25	0,17%	88,82%	C	
09.003.034 (E)	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	Serviço	M	450,00	R\$ 34,03	R\$ 15.313,50	0,16%	88,99%	C	
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	78,00	R\$ 193,29	R\$ 15.076,62	0,16%	89,15%	C	
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	Serviço	UNMES	12,00	R\$ 1.233,79	R\$ 14.805,48	0,16%	89,31%	C	
35.04.130	Banco de madeira sobre alvenaria	SP Obras	Serviço	M2	51,90	R\$ 284,13	R\$ 14.746,35	0,16%	89,47%	C	
06.03.087	Br-12 barra de apoio com fixação lateral microrio individual	SP	Serviço	UN	16,00	R\$ 907,66	R\$ 14.522,56	0,16%	89,62%	C	
1600989	Demolição de concreto simples com martelo	SICRO	Serviço	m³	24,05	R\$ 600,51	R\$ 14.442,27	0,16%	89,78%	C	
06.023.002 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.421,23	R\$ 14.212,30	0,15%	89,93%	C	
100349	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPa - BOMBEADO	SINAPI	Serviço	M3	17,50	R\$ 804,44	R\$ 14.077,70	0,15%	90,08%	C	
M0550	Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm	SICRO	Material	un	30,00	R\$ 464,90	R\$ 13.947,00	0,15%	90,23%	C	
18.014.044 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 6.766,09	R\$ 13.532,18	0,15%	90,38%	C	
101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	156,32	R\$ 86,48	R\$ 13.518,55	0,15%	90,52%	C	
08.15.013	Lt-04 lavatório /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo	SP	Serviço	M	5,00	R\$ 2.661,38	R\$ 13.306,90	0,14%	90,67%	C	
16.01.092	Pt-50 portão de tela para setorização 120<h<200 cm	SP	Serviço	M2	10,08	R\$ 1.266,26	R\$ 12.763,90	0,14%	90,81%	C	
09.09.041	Il-88 luminária led de sobrepor c/difusor translúcido <=24w	SP	Serviço	UN	30,00	R\$ 423,74	R\$ 12.712,20	0,14%	90,94%	C	
103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	Serviço	UN	50,00	R\$ 250,52	R\$ 12.526,00	0,13%	91,08%	C	
01.004.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	Serviço	M3	42,58	R\$ 290,89	R\$ 12.386,10	0,13%	91,21%	C	
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	169,32	R\$ 72,76	R\$ 12.319,72	0,13%	91,34%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
05.004.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	Serviço	M2	455,60	R\$ 26,82	R\$ 12.219,19	0,13%	91,47%	C	
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R\$ 549,12	R\$ 12.080,64	0,13%	91,60%	C	
11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	SP Obras	Serviço	M3	36,32	R\$ 329,26	R\$ 11.958,72	0,13%	91,73%	C	
100878	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 991,69	R\$ 11.900,28	0,13%	91,86%	C	
18.014.045 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 5.892,84	R\$ 11.785,68	0,13%	91,99%	C	
05.007.000 (I)	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)	SIURB	Serviço	M2	2.475,00	R\$ 4,66	R\$ 11.533,50	0,12%	92,11%	C	
03.003.021 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPa - USINADO E BOMBEÁVEL	SIURB	Serviço	M3	16,28	R\$ 699,00	R\$ 11.379,72	0,12%	92,24%	C	
09.002.053 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	SIURB	Serviço	M	255,00	R\$ 44,13	R\$ 11.253,15	0,12%	92,36%	C	
16.06.052	Locação mensal de estrutura de cobertura impermeável (tenda) inclusive montagem e frete.	SP	Serviço	M2	180,00	R\$ 62,20	R\$ 11.196,00	0,12%	92,48%	C	
79820	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	SIURB	Material	Un	1,00	R\$ 10.974,21	R\$ 10.974,21	0,12%	92,60%	C	
4915663	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	SICRO	Serviço	m³	81,15	R\$ 134,40	R\$ 10.906,56	0,12%	92,71%	C	
5519	Guarita (cabine modular), de fibra de vidro para segurança, dimensões aproximadas 1,5 m x 2,5 m x 2,5 m, cor cinza-Munsell N 6,5	CPTM	Material	un	1,00	R\$ 10.783,31	R\$ 10.783,31	0,12%	92,83%	C	
46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	SP Obras	Serviço	M	170,00	R\$ 63,23	R\$ 10.749,10	0,12%	92,94%	C	
16.05.030	Ca-20 canaleta de aguas pluviais em concreto (15cm)	SP	Serviço	M	50,00	R\$ 214,79	R\$ 10.739,50	0,12%	93,06%	C	
46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	SP Obras	Serviço	M	200,00	R\$ 53,07	R\$ 10.614,00	0,11%	93,17%	C	
10503	AREIA LAVADA FINA	SIURB	Material	M3	48,60	R\$ 213,06	R\$ 10.354,72	0,11%	93,29%	C	
17.02.020	Chapisco	SP Obras	Serviço	M2	1.031,66	R\$ 10,01	R\$ 10.326,92	0,11%	93,40%	C	
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	118,17	R\$ 86,82	R\$ 10.259,52	0,11%	93,51%	C	
08.041.000 (I)	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA	SIURB	Serviço	M2	93,76	R\$ 106,54	R\$ 9.989,19	0,11%	93,62%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
16.07.012	BI-02 bicicletário sobre cimentado ou bloco intertravado	SP	Serviço	UN	5,00	R\$ 1.993,49	R\$ 9.967,45	0,11%	93,72%	C	
05.01.051	Pm-75 porta sarrafeada macica sanit. acessivel bat. met.	SP	Serviço	UN	3,00	R\$ 3.123,53	R\$ 9.370,59	0,10%	93,82%	C	
00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	Material	KG	1.110,60	R\$ 8,22	R\$ 9.129,13	0,10%	93,92%	C	
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	199,13	R\$ 45,50	R\$ 9.060,42	0,10%	94,02%	C	
17.003.061 (E)	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 4.435,11	R\$ 8.870,22	0,10%	94,12%	C	
09.02.061	Ae-21 abrigo e entrada de energia (caixa m ou h): aes eletrop/bandeirante/elektro/cpfl	SP	Serviço	UN	1,00	R\$ 8.682,26	R\$ 8.682,26	0,09%	94,21%	C	
00043061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	Material	KG	1.038,58	R\$ 8,18	R\$ 8.495,58	0,09%	94,30%	C	
06.026.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - DIÂMETRO 20,0CM	SIURB	Serviço	M	124,00	R\$ 67,11	R\$ 8.321,64	0,09%	94,39%	C	
3.15.11	MOLA HIDRAULICA AEREA (REF. DORMA TS68)	SP	Material	UN	18,00	R\$ 459,24	R\$ 8.266,32	0,09%	94,48%	C	
13.050.001 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	Serviço	M3	16,55	R\$ 468,21	R\$ 7.748,88	0,08%	94,56%	C	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	49,12	R\$ 157,33	R\$ 7.728,05	0,08%	94,65%	C	
103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 7.668,09	R\$ 7.668,09	0,08%	94,73%	C	
1513943	Proteção de taludes rochosos com telas metálicas - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - fornecimento e posicionamento - inclusive cabos de aço, grampos e cliques de junção	SICRO	Serviço	m²	30,00	R\$ 253,01	R\$ 7.590,30	0,08%	94,81%	C	
08.16.055	Br-09 lavatorio acessivel	SP	Serviço	CJ	3,00	R\$ 2.511,70	R\$ 7.535,10	0,08%	94,89%	C	
70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	SP Obras	Serviço	M2	3,35	R\$ 2.148,16	R\$ 7.196,34	0,08%	94,97%	C	
18.014.048 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 3.592,61	R\$ 7.185,22	0,08%	95,05%	C	
16.06.023	AI-01 abrigo para lixo	SP	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.995,34	R\$ 6.995,34	0,08%	95,12%	C	
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	36,52	R\$ 186,03	R\$ 6.793,82	0,07%	95,19%	C	
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 67,19	R\$ 6.719,00	0,07%	95,27%	C	
FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	Composiçõe	Serviço	M2	9,90	R\$ 663,73	R\$ 6.570,93	0,07%	95,34%	C	

<div></div> <div>Prefeitura de MAIRIPORÃ</div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01%		-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		-		-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		-		-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
		TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SP Educação		2026/04		157,37%		98,72%	
								SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		122,00%		-	
						Composições Próprias		PROPRIA		128,23%		-			
										0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 819,51	R\$ 6.556,08	0,07%	95,41%	C					
09.80.024	Cabo de pot unipolar classe 15kv 25mm2 (isolacao nao halogenado)	SP	Serviço	M	60,00	R\$ 108,15	R\$ 6.489,00	0,07%	95,48%	C					
10.014.075 (E)	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	SIURB	Serviço	M2	8,20	R\$ 781,42	R\$ 6.407,64	0,07%	95,55%	C					
00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 6.396,79	R\$ 6.396,79	0,07%	95,62%	C					
102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	Serviço	M	85,00	R\$ 74,89	R\$ 6.365,65	0,07%	95,68%	C					
16.03.510	Arvore ornamental urucum - dap 7	SP	Serviço	UN	5,00	R\$ 1.272,89	R\$ 6.364,45	0,07%	95,75%	C					
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	62,70	R\$ 101,36	R\$ 6.355,27	0,07%	95,82%	C					
01.20.881	Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires	SP Obras	Serviço	M2	14.491,41	R\$ 0,43	R\$ 6.231,31	0,07%	95,89%	C					
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 59,93	R\$ 5.993,00	0,06%	95,95%	C					
05.003.054 (E)	ARGILA EXPANDIDA SOLTA	SIURB	Serviço	M3	6,45	R\$ 928,01	R\$ 5.985,66	0,06%	96,02%	C					
35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	SP Obras	Serviço	CJ	2,00	R\$ 2.988,35	R\$ 5.976,70	0,06%	96,08%	C					
00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5.919,43	R\$ 5.919,43	0,06%	96,15%	C					
18.014.005 (E)	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SIURB	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.892,12	R\$ 5.892,12	0,06%	96,21%	C					
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	313,49	R\$ 18,01	R\$ 5.645,95	0,06%	96,27%	C					
07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	SP Obras	Serviço	M3	254,01	R\$ 21,65	R\$ 5.499,32	0,06%	96,33%	C					
44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	SP Obras	Serviço	UN	8,00	R\$ 686,13	R\$ 5.489,04	0,06%	96,39%	C					
5605942	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	SICRO	Serviço	m²	83,09	R\$ 65,22	R\$ 5.419,13	0,06%	96,45%	C					
44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	SP Obras	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.335,87	R\$ 5.343,48	0,06%	96,50%	C					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	6,61	R\$ 806,85	R\$ 5.333,28	0,06%	96,56%	C	
00012776	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 2.629,28	R\$ 5.258,56	0,06%	96,62%	C	
47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´	SP Obras	Serviço	UN	8,00	R\$ 652,84	R\$ 5.222,72	0,06%	96,67%	C	
17.003.065 (E)	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	SIURB	Serviço	M2	162,00	R\$ 32,05	R\$ 5.192,10	0,06%	96,73%	C	
103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.117,57	R\$ 5.117,57	0,06%	96,79%	C	
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	5,85	R\$ 865,62	R\$ 5.063,88	0,05%	96,84%	C	
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	140,00	R\$ 34,73	R\$ 4.862,20	0,05%	96,89%	C	
35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	SP Obras	Serviço	CJ	2,00	R\$ 2.366,63	R\$ 4.733,26	0,05%	96,94%	C	
42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	SP Obras	Serviço	UN	18,00	R\$ 262,65	R\$ 4.727,70	0,05%	96,99%	C	
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026	SINAPI	Serviço	KG	307,53	R\$ 15,29	R\$ 4.702,13	0,05%	97,05%	C	
5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	SICRO	Serviço	un	102,00	R\$ 45,92	R\$ 4.683,84	0,05%	97,10%	C	
01.005.006 (E)	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	SIURB	Serviço	M2	12,60	R\$ 370,48	R\$ 4.668,05	0,05%	97,15%	C	
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	598,50	R\$ 7,65	R\$ 4.578,52	0,05%	97,20%	C	
79859	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	SIURB	Material	Un	1,00	R\$ 4.577,79	R\$ 4.577,79	0,05%	97,24%	C	
09.005.069 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	SIURB	Serviço	UN	20,00	R\$ 228,23	R\$ 4.564,60	0,05%	97,29%	C	
102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	5,94	R\$ 764,76	R\$ 4.542,67	0,05%	97,34%	C	

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORNTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01%		-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		-		-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		-		-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
								SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	Serviço	UN	20,00	R\$ 218,95	R\$ 4.379,00	0,05%	97,39%	C					
05.80.071	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	SP	Serviço	JG	18,00	R\$ 242,12	R\$ 4.358,16	0,05%	97,44%	C					
10.013.005 (E)	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	SIURB	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.435,08	R\$ 4.305,24	0,05%	97,48%	C					
02.006.021 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	SIURB	Serviço	ENS.	1,00	R\$ 4.205,68	R\$ 4.205,68	0,05%	97,53%	C					
10504	AREIA LAVADA GROSSA	SIURB	Material	M3	19,34	R\$ 216,31	R\$ 4.183,44	0,05%	97,57%	C					
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	140,00	R\$ 29,01	R\$ 4.061,40	0,04%	97,62%	C					
97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3XKM	2.468,06	R\$ 1,63	R\$ 4.022,94	0,04%	97,66%	C					
06.068.003 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4")	SIURB	Serviço	M	59,00	R\$ 67,55	R\$ 3.985,45	0,04%	97,70%	C					
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	75,00	R\$ 50,12	R\$ 3.759,00	0,04%	97,74%	C					
91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	140,00	R\$ 26,69	R\$ 3.736,60	0,04%	97,78%	C					
09.003.030 (E)	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	Serviço	M	420,00	R\$ 8,83	R\$ 3.708,60	0,04%	97,82%	C					
4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	SICRO	Serviço	m³	12,30	R\$ 300,84	R\$ 3.700,33	0,04%	97,86%	C					
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	291,47	R\$ 12,47	R\$ 3.634,63	0,04%	97,90%	C					
09.02.059	Ae-19 abrigo e entrada de energia (caixa ii, iv ou e): aes eletrop/bandeirante/cpfl/elektro	SP	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.578,84	R\$ 3.578,84	0,04%	97,94%	C					
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	240,60	R\$ 14,86	R\$ 3.575,32	0,04%	97,98%	C					
06.021.000 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	Serviço	UN	14,00	R\$ 252,28	R\$ 3.531,92	0,04%	98,02%	C					
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	550,00	R\$ 6,39	R\$ 3.514,50	0,04%	98,06%	C					
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	80,00	R\$ 42,33	R\$ 3.386,40	0,04%	98,09%	C					

<div></div> <div>Prefeitura de MAIRIPORÃ</div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01%		-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		-		-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		-		-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
								SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
01.08.034	Manta geotêxtil não tecido agulhado 100% poliester, rt 10	SP	Serviço	M2	128,95	R\$ 26,13	R\$ 3.369,46	0,04%	98,13%	C					
100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3	309,47	R\$ 10,62	R\$ 3.286,57	0,04%	98,16%	C					
97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 641,78	R\$ 3.208,90	0,03%	98,20%	C					
17.030.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	Serviço	M2	6,48	R\$ 494,05	R\$ 3.201,44	0,03%	98,23%	C					
103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.194,92	R\$ 3.194,92	0,03%	98,27%	C					
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	58,80	R\$ 54,22	R\$ 3.188,14	0,03%	98,30%	C					
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	58,71	R\$ 54,12	R\$ 3.177,39	0,03%	98,34%	C					
01.05.001	Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m	SP	Serviço	M3	48,75	R\$ 65,08	R\$ 3.172,65	0,03%	98,37%	C					
09.008.053 (E)	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	SIURB	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.143,48	R\$ 3.143,48	0,03%	98,40%	C					
16.03.080	Arbusto h=0,50 a 0,70 m - caliadra	SP	Serviço	UN	50,00	R\$ 62,50	R\$ 3.125,00	0,03%	98,44%	C					
24110	MANTA GEOTÊXTEL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	SIURB	Material	M2	248,00	R\$ 12,15	R\$ 3.013,20	0,03%	98,47%	C					
103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.974,62	R\$ 2.974,62	0,03%	98,50%	C					
103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.925,17	R\$ 2.925,17	0,03%	98,53%	C					
14.30.080	Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm	SP Obras	Serviço	M2	1,92	R\$ 1.507,17	R\$ 2.893,77	0,03%	98,57%	C					
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	243,25	R\$ 11,82	R\$ 2.875,22	0,03%	98,60%	C					
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	50,00	R\$ 57,00	R\$ 2.850,00	0,03%	98,63%	C					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
18.016.008 (E)	REMADA SENTADA	SIURB	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.804,66	R\$ 2.804,66	0,03%	98,66%	C	
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 467,26	R\$ 2.803,56	0,03%	98,69%	C	
2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	un	2,00	R\$ 1.371,82	R\$ 2.743,64	0,03%	98,72%	C	
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	208,01	R\$ 12,89	R\$ 2.681,25	0,03%	98,75%	C	
30.06.064	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	SP Obras	Serviço	CJ	3,00	R\$ 872,33	R\$ 2.616,99	0,03%	98,77%	C	
07.012.000 (I)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	SIURB	Serviço	KG	205,26	R\$ 12,50	R\$ 2.565,75	0,03%	98,80%	C	
06.023.001 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.282,72	R\$ 2.565,44	0,03%	98,83%	C	
97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.279,35	R\$ 2.558,70	0,03%	98,86%	C	
95639	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.278,65	R\$ 2.557,30	0,03%	98,88%	C	
103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.476,47	R\$ 2.476,47	0,03%	98,91%	C	
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 60,55	R\$ 2.422,00	0,03%	98,94%	C	
79828	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ESCALADA HORIZONTAL - COLOCADO	SIURB	Material	Un	1,00	R\$ 2.313,47	R\$ 2.313,47	0,02%	98,96%	C	
90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	266,70	R\$ 8,47	R\$ 2.258,95	0,02%	98,99%	C	
06.048.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM	SIURB	Serviço	M	26,00	R\$ 82,77	R\$ 2.152,02	0,02%	99,01%	C	
09.003.029 (E)	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	Serviço	M	420,00	R\$ 5,01	R\$ 2.104,20	0,02%	99,03%	C	
09.006.093 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	SIURB	Serviço	M	45,00	R\$ 46,62	R\$ 2.097,90	0,02%	99,05%	C	
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R\$ 92,65	R\$ 2.038,30	0,02%	99,08%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
	TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	36,20	R\$ 55,79	R\$ 2.019,60	0,02%	99,10%	C	
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 217,29	R\$ 1.955,61	0,02%	99,12%	C	
16.03.356	Frutífera jabuticabeira h=2,00m	SP	Serviço	UN	3,00	R\$ 622,57	R\$ 1.867,71	0,02%	99,14%	C	
40.10.106	Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf	SP Obras	Serviço	UN	2,00	R\$ 933,65	R\$ 1.867,30	0,02%	99,16%	C	
16.03.489	Frutífera amoreira h=2,00m	SP	Serviço	UN	3,00	R\$ 615,18	R\$ 1.845,54	0,02%	99,18%	C	
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 449,93	R\$ 1.799,72	0,02%	99,20%	C	
98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	3.000,00	R\$ 0,58	R\$ 1.740,00	0,02%	99,22%	C	
02.001.048 (E)	ARRASAMENTO DE ESTACA	SIURB	Serviço	UN	19,00	R\$ 91,56	R\$ 1.739,64	0,02%	99,24%	C	
16.05.074	Caixa de alvenaria - tampa de concreto	SP	Serviço	M2	6,51	R\$ 267,15	R\$ 1.739,15	0,02%	99,26%	C	
01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	SP Obras	Serviço	TX	1,00	R\$ 1.720,78	R\$ 1.720,78	0,02%	99,27%	C	
100848	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 852,26	R\$ 1.704,52	0,02%	99,29%	C	
104159	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R\$ 58,27	R\$ 1.689,83	0,02%	99,31%	C	
09.02.087	Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a	SP	Serviço	UN	10,00	R\$ 164,52	R\$ 1.645,20	0,02%	99,33%	C	
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	50,00	R\$ 32,33	R\$ 1.616,50	0,02%	99,35%	C	
89432	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	34,00	R\$ 45,97	R\$ 1.562,98	0,02%	99,36%	C	
06.023.003 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.559,75	R\$ 1.559,75	0,02%	99,38%	C	
104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 48,71	R\$ 1.461,30	0,02%	99,39%	C	
FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Composiçãoe	Serviço	UN	17,00	R\$ 84,64	R\$ 1.438,88	0,02%	99,41%	C	
00001970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 95,81	R\$ 1.437,15	0,02%	99,43%	C	

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01%		-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		-		-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		-		-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
							SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-		
							Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	SP Obras	Serviço	TX	1,00	R\$ 1.427,98	R\$ 1.427,98	0,02%	99,44%	C					
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	25,60	R\$ 54,92	R\$ 1.405,95	0,02%	99,46%	C					
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 100,29	R\$ 1.404,06	0,02%	99,47%	C					
10.014.052 (E)	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	SIURB	Serviço	UN	19,00	R\$ 73,57	R\$ 1.397,83	0,02%	99,49%	C					
97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	264,00	R\$ 5,27	R\$ 1.391,28	0,01%	99,50%	C					
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	35,40	R\$ 36,42	R\$ 1.289,27	0,01%	99,52%	C					
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 80,91	R\$ 1.213,65	0,01%	99,53%	C					
33.02.060	Massa corrida a base de PVA	SP Obras	Serviço	M2	55,00	R\$ 21,25	R\$ 1.168,75	0,01%	99,54%	C					
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	16,00	R\$ 71,19	R\$ 1.139,04	0,01%	99,55%	C					
97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 249,97	R\$ 1.124,86	0,01%	99,57%	C					
00001969	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 73,20	R\$ 1.098,00	0,01%	99,58%	C					
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 72,32	R\$ 1.084,80	0,01%	99,59%	C					
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R\$ 45,18	R\$ 1.084,32	0,01%	99,60%	C					
08.82.046	Sifao pvc rígido tipo copo dn 1 1/2x1 1/2"	SP	Serviço	UN	28,00	R\$ 38,71	R\$ 1.083,88	0,01%	99,61%	C					
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 69,27	R\$ 1.039,05	0,01%	99,62%	C					
15.04.001	Caiacao	SP	Serviço	M2	72,84	R\$ 14,02	R\$ 1.021,22	0,01%	99,63%	C					
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 32,59	R\$ 977,70	0,01%	99,65%	C					
02.01.01.200.03	Reaterro manual de vala	CPTM	Serviço	m³	48,75	R\$ 19,95	R\$ 972,56	0,01%	99,66%	C					
70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo	SP Obras	Serviço	UN	10,00	R\$ 96,37	R\$ 963,70	0,01%	99,67%	C					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA : 14/08/2026		BDI : 23,60%		
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2026/05	115,01%	-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2026/04	-	-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2026/04	-	-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	
							SP Educação	2026/04	122,00%	-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	20,00	R\$ 47,07	R\$ 941,40	0,01%	99,68%	C	
09.083.057 (E)	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	SIURB	Serviço	UN	18,00	R\$ 51,54	R\$ 927,72	0,01%	99,69%	C	
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	Material	UN	13,00	R\$ 71,19	R\$ 925,47	0,01%	99,70%	C	
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R\$ 454,66	R\$ 909,32	0,01%	99,71%	C	
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	228,03	R\$ 3,97	R\$ 905,28	0,01%	99,72%	C	
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	SP Obras	Serviço	M	20,00	R\$ 44,26	R\$ 885,20	0,01%	99,73%	C	
16.06.066	Andaime - torre - aluguel mensal	SP	Serviço	M	25,00	R\$ 35,23	R\$ 880,75	0,01%	99,73%	C	
18.002.027 (E)	IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 435,29	R\$ 870,58	0,01%	99,74%	C	
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 61,24	R\$ 857,36	0,01%	99,75%	C	
99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 426,11	R\$ 852,22	0,01%	99,76%	C	
02.005.010 (E)	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	SIURB	Serviço	M3	1,24	R\$ 683,77	R\$ 847,87	0,01%	99,77%	C	
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R\$ 22,82	R\$ 798,70	0,01%	99,78%	C	
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 98,99	R\$ 791,92	0,01%	99,79%	C	
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 69,27	R\$ 692,70	0,01%	99,80%	C	
05.05.037	Bs-08 bancada para fraldário	SP	Serviço	M	0,45	R\$ 1.451,98	R\$ 653,39	0,01%	99,80%	C	
09.002.051 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	SIURB	Serviço	M	10,00	R\$ 65,12	R\$ 651,20	0,01%	99,81%	C	
09.080.021 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	SIURB	Serviço	UN	18,00	R\$ 34,25	R\$ 616,50	0,01%	99,82%	C	

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01%		-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		-		-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		-		-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
									SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-
							Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 50,82	R\$ 609,84	0,01%	99,82%	C					
02.006.010 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	SIURB	Serviço	M3	16,09	R\$ 36,49	R\$ 587,12	0,01%	99,83%	C					
18.002.025 (E)	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 278,10	R\$ 556,20	0,01%	99,84%	C					
00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 6,77	R\$ 541,60	0,01%	99,84%	C					
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R\$ 18,48	R\$ 535,92	0,01%	99,85%	C					
89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 53,49	R\$ 534,90	0,01%	99,85%	C					
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 176,20	R\$ 528,60	0,01%	99,86%	C					
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 16,62	R\$ 498,60	0,01%	99,86%	C					
09.008.016 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	SIURB	Serviço	UN	3,00	R\$ 162,20	R\$ 486,60	0,01%	99,87%	C					
89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 31,16	R\$ 467,40	0,01%	99,87%	C					
94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 30,28	R\$ 454,20	0,00%	99,88%	C					
105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 18,14	R\$ 453,50	0,00%	99,88%	C					
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 15,03	R\$ 450,90	0,00%	99,89%	C					
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 21,72	R\$ 434,40	0,00%	99,89%	C					
00011745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	Material	UN	19,00	R\$ 22,82	R\$ 433,58	0,00%	99,90%	C					
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R\$ 14,72	R\$ 426,88	0,00%	99,90%	C					
100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 402,64	R\$ 402,64	0,00%	99,91%	C					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :	14/08/2026	BDI :	23,60%
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM	2026/05	115,01%	-
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP	2026/04	-	-
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO	2026/04	-	-
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
								SP Educação	2026/04	122,00%	-
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 66,22	R\$ 397,32	0,00%	99,91%	C	
00001951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 39,44	R\$ 394,40	0,00%	99,92%	C	
00012623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	Material	M	6,00	R\$ 65,35	R\$ 392,10	0,00%	99,92%	C	
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 13,03	R\$ 390,90	0,00%	99,92%	C	
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 38,33	R\$ 383,30	0,00%	99,93%	C	
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 90,19	R\$ 360,76	0,00%	99,93%	C	
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1,35	R\$ 257,56	R\$ 347,71	0,00%	99,94%	C	
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 22,50	R\$ 337,50	0,00%	99,94%	C	
16.07.015	Am-01 amarelinha	SP	Serviço	UN	1,00	R\$ 310,97	R\$ 310,97	0,00%	99,94%	C	
09.008.017 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	SIURB	Serviço	UN	1,00	R\$ 290,94	R\$ 290,94	0,00%	99,95%	C	
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 70,93	R\$ 283,72	0,00%	99,95%	C	
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	90,00	R\$ 3,10	R\$ 279,00	0,00%	99,95%	C	
103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 30,46	R\$ 274,14	0,00%	99,96%	C	
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 13,66	R\$ 273,20	0,00%	99,96%	C	
103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 13,45	R\$ 269,00	0,00%	99,96%	C	
99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	228,03	R\$ 1,14	R\$ 259,95	0,00%	99,96%	C	
00003907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 8,34	R\$ 250,20	0,00%	99,97%	C	
09.004.048 (E)	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	SIURB	Serviço	UN	1,00	R\$ 244,63	R\$ 244,63	0,00%	99,97%	C	
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 11,43	R\$ 228,60	0,00%	99,97%	C	
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 110,55	R\$ 221,10	0,00%	99,97%	C	

<div></div> <div>Prefeitura de MAIRIPORÃ</div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02					DATA :		14/08/2026		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP					CPTM		2026/05		115,01%		-	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					DER-SP		2026/04		-		-	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SICRO NOVO		2026/04		-		-	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
		TELEFONE/EM AIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
							SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-		
							Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
10.050.032 (E)	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	SIURB	Serviço	M	29,90	R\$ 7,37	R\$ 220,36	0,00%	99,98%	C					
42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	SP Obras	Serviço	UN	18,00	R\$ 12,04	R\$ 216,72	0,00%	99,98%	C					
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 10,78	R\$ 215,60	0,00%	99,98%	C					
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 41,68	R\$ 208,40	0,00%	99,98%	C					
16.03.173	Árvore ingá h=0,50m a 1,00m (nativa pioneira-sp)	SP	Serviço	UN	3,00	R\$ 55,35	R\$ 166,05	0,00%	99,99%	C					
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 28,77	R\$ 143,85	0,00%	99,99%	C					
09.083.091 (E)	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	SIURB	Serviço	UN	2,00	R\$ 68,81	R\$ 137,62	0,00%	99,99%	C					
17.005.097 (E)	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	SIURB	Serviço	UN	3,00	R\$ 44,26	R\$ 132,78	0,00%	99,99%	C					
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 1,27	R\$ 127,00	0,00%	99,99%	C					
16.03.175	Árvore mutambo h=0,50m a 1,00m (nativa pioneira-sp)	SP	Serviço	UN	3,00	R\$ 41,97	R\$ 125,91	0,00%	99,99%	C					
94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 18,81	R\$ 112,86	0,00%	99,99%	C					
89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 24,86	R\$ 99,44	0,00%	99,99%	C					
06.14.020	Carga manual de solo	SP Obras	Serviço	M3	5,37	R\$ 17,72	R\$ 95,16	0,00%	100,00%	C					
16.03.172	Árvore capixingui h=0,50m a 1,00m (nativa pioneira-sp)	SP	Serviço	UN	3,00	R\$ 31,59	R\$ 94,77	0,00%	100,00%	C					
16.03.177	Árvore pau polvora h=0,50m a 1,00m (nativa pioneira-sp)	SP	Serviço	UN	3,00	R\$ 30,58	R\$ 91,74	0,00%	100,00%	C					
00001200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 15,87	R\$ 79,35	0,00%	100,00%	C					
94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 11,28	R\$ 67,68	0,00%	100,00%	C					
103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 7,92	R\$ 63,36	0,00%	100,00%	C					
00000812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 3,28	R\$ 16,40	0,00%	100,00%	C					

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO TERRA PRETA_R02				DATA :		14/08/2026	BDI :		23,60%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO EM TERRA PRETA, RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP - REV 01				FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL DA OBRA:	RUA PAPA PAULO VI, TERRA PRETA- MAIRIPORÃ/SP				CPTM		2026/05		115,01% -	
						DER-SP		2026/04		- -	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				SICRO NOVO		2026/04		- -	
						SINAPI		2026/07 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
						SP Educação		2026/04		122,00% -	
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ,535- CENTRO - MAIRIPORÃ/SP				SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -	
Composições Próprias						PROPRIA		0,00% 0,00%			
TELEFONE/EMAIL:	(11)4604-0909/ so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br										

Subtotal até 100,00%%R\$ 9.284.626,88

OutrosR\$ 0,07

Valor total do OrçamentoR\$ 9.284.626,95

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLE DE SOUSA SOARES DA SILVA**
Data: 19/08/2026 14:23:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCIELLE DE SOUSA SOARES DA SILVA
ARQUITETA E URBANISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A279972-3 RRT: 16688630

ALANNA GABRIELE DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL / CORRESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA: 5069954280 ART: 2620260757293

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

 Documento assinado digitalmente
EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Data: 20/08/2026 13:18:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>