

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%			
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 575.212,16				
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	R\$ 506,66	23,60	R\$ 626,23	R\$ 6.262,30				
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	99,00	R\$ 99,99	23,60	R\$ 123,59	R\$ 12.235,41				
1.3	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 2.249,26	23,60	R\$ 2.780,09	R\$ 2.780,09				
1.4	FNDE 03	Composições Próprias	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 3.345,32	23,60	R\$ 4.134,82	R\$ 4.134,82				
1.5	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	127,78	R\$ 80,10	23,60	R\$ 99,00	R\$ 12.650,22				
1.6	FNDE 231	Composições Próprias	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	12,00	R\$ 1.085,09	23,60	R\$ 1.341,17	R\$ 16.094,04				
1.7	FNDE 230	Composições Próprias	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	12,00	R\$ 894,23	23,60	R\$ 1.105,27	R\$ 13.263,24				
1.8	FNDE 232	Composições Próprias	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	12,00	R\$ 1.303,21	23,60	R\$ 1.610,77	R\$ 19.329,24				
1.9	FNDE 392	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	UN	1,00	R\$ 395.196,44	23,60	R\$ 488.462,80	R\$ 488.462,80				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								R\$ 70.449,39				
2.1	EDIFICAÇÃO								R\$ 66.957,84				
2.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	7.183,60	R\$ 0,76	23,60	R\$ 0,94	R\$ 6.752,58				
2.1.2	94306	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	158,44	R\$ 75,51	23,60	R\$ 93,33	R\$ 14.787,21				
2.1.3	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	250,58	R\$ 131,68	23,60	R\$ 162,76	R\$ 40.784,40				
2.1.4	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	107,09	R\$ 4,63	23,60	R\$ 5,72	R\$ 612,55				
2.1.5	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	210,86	R\$ 15,43	23,60	R\$ 19,07	R\$ 4.021,10				
2.2	MURETA ABRIGO DE GÁS								R\$ 2.846,34				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
2.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	M3	15,68	R\$ 131,68	23,60	R\$ 162,76	R\$ 2.552,08				
2.2.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2026	M2	13,37	R\$ 4,63	23,60	R\$ 5,72	R\$ 76,48				
2.2.3	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	11,42	R\$ 15,43	23,60	R\$ 19,07	R\$ 217,78				
2.3	CASTELO D'ÁGUA								R\$ 645,21				
2.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	M3	3,65	R\$ 131,68	23,60	R\$ 162,76	R\$ 594,07				
2.3.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2026	M2	4,84	R\$ 4,63	23,60	R\$ 5,72	R\$ 27,68				
2.3.3	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	1,23	R\$ 15,43	23,60	R\$ 19,07	R\$ 23,46				
3	FUNDAÇÕES								R\$ 466.681,86				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS								R\$ 75.376,86				
3.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	M2	46,65	R\$ 43,32	23,60	R\$ 53,54	R\$ 2.497,64				
3.1.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	366,94	R\$ 12,00	23,60	R\$ 14,83	R\$ 5.441,72				
3.1.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	225,00	R\$ 10,06	23,60	R\$ 12,43	R\$ 2.796,75				
3.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	134,38	R\$ 17,59	23,60	R\$ 21,74	R\$ 2.921,42				
3.1.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	M3	15,55	R\$ 732,22	23,60	R\$ 905,02	R\$ 14.073,06				
3.1.6	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	M2	60,44	R\$ 43,32	23,60	R\$ 53,54	R\$ 3.235,96				
3.1.7	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 01/2024	M3	3,89	R\$ 866,59	23,60	R\$ 1.071,11	R\$ 4.166,62				
3.1.8	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	349,55	R\$ 93,15	23,60	R\$ 115,13	R\$ 40.243,69				
3.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME								R\$ 65.611,48				
3.2.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	660,10	R\$ 13,78	23,60	R\$ 17,03	R\$ 11.241,50				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
3.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	113,60	R\$ 12,00	23,60	R\$ 14,83	R\$ 1.684,69				
3.2.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,41	R\$ 10,06	23,60	R\$ 12,43	R\$ 328,28				
3.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	356,91	R\$ 21,85	23,60	R\$ 27,01	R\$ 9.640,14				
3.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	24,18	R\$ 694,96	23,60	R\$ 858,97	R\$ 20.769,89				
3.2.6	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	317,20	R\$ 15,51	23,60	R\$ 19,17	R\$ 6.080,72				
3.2.7	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,25	R\$ 13,78	23,60	R\$ 17,03	R\$ 702,49				
3.2.8	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	131,71	R\$ 93,15	23,60	R\$ 115,13	R\$ 15.163,77				
3.3	ESTACAS DA EDIFICAÇÃO								R\$ 301.766,77				
3.3.1	02.02.070	SP Educação	Estaca tipo helice dn 25cm	M	540,00	R\$ 65,89	23,60	R\$ 81,44	R\$ 43.977,60				
3.3.2	02.02.073	SP Educação	Estaca tipo helice dn 40cm	M	285,00	R\$ 131,08	23,60	R\$ 162,01	R\$ 46.172,85				
3.3.3	02.02.074	SP Educação	Estaca tipo helice dn 50cm	M	345,00	R\$ 189,83	23,60	R\$ 234,63	R\$ 80.947,35				
3.3.4	00043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	14.973,84	R\$ 6,39	23,60	R\$ 7,90	R\$ 118.293,34				
3.3.5	00043062	SINAPI	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	457,88	R\$ 6,73	23,60	R\$ 8,32	R\$ 3.809,56				
3.3.6	00043061	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	187,11	R\$ 6,36	23,60	R\$ 7,86	R\$ 1.470,68				
3.3.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	66,18	R\$ 57,84	23,60	R\$ 71,49	R\$ 4.731,21				
3.3.8	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	78,00	R\$ 24,52	23,60	R\$ 30,31	R\$ 2.364,18				
3.4	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA								R\$ 6.796,99				
3.4.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	35,00	R\$ 59,07	23,60	R\$ 73,01	R\$ 2.555,35				
3.4.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 24,52	23,60	R\$ 30,31	R\$ 151,55				
3.4.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,84	R\$ 43,32	23,60	R\$ 53,54	R\$ 259,13				
3.4.4	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,40	R\$ 149,93	23,60	R\$ 185,31	R\$ 815,36				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEPHONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
3.4.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,61	R\$ 13,70	23,60	R\$ 16,93	R\$ 1.974,21				
3.4.6	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,78	R\$ 10,06	23,60	R\$ 12,43	R\$ 1.041,39				
3.5	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS								R\$ 3.921,69				
3.5.1	104915	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,87	R\$ 8,46	23,60	R\$ 10,46	R\$ 145,08				
3.5.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,08	R\$ 21,85	23,60	R\$ 27,01	R\$ 353,29				
3.5.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,42	R\$ 694,96	23,60	R\$ 858,97	R\$ 2.078,71				
3.5.4	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	17,50	R\$ 59,07	23,60	R\$ 73,01	R\$ 1.277,68				
3.5.5	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,25	R\$ 43,32	23,60	R\$ 53,54	R\$ 66,93				
3.6	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME								R\$ 13.208,07				
3.6.1	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,00	R\$ 149,93	23,60	R\$ 185,31	R\$ 926,55				
3.6.2	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,63	R\$ 694,96	23,60	R\$ 858,97	R\$ 541,15				
3.6.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	13,25	R\$ 43,32	23,60	R\$ 53,54	R\$ 709,41				
3.6.4	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,97	R\$ 112,55	23,60	R\$ 139,11	R\$ 6.255,78				
3.6.5	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	84,20	R\$ 13,78	23,60	R\$ 17,03	R\$ 1.433,93				
3.6.6	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,64	R\$ 694,96	23,60	R\$ 858,97	R\$ 3.126,65				
3.6.7	103797	SINAPI	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	10,19	R\$ 17,04	23,60	R\$ 21,06	R\$ 214,60				
4	SUPERESTRUTURA								R\$ 364.360,31				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES								R\$ 59.281,45				

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
 Prefeitura de MAIRIPORÃ	OBRA:		NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA				DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%					
	DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:		RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP				SICRO NOVO		2026/01		-		-	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ				SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
	SECRETARIA:		SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
	EMAIL / TELEFONE:		so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910				SP Educação		2026/04		122,00%		-	
							SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$					
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	333,34	R\$ 57,97	23,60	R\$ 71,65	R\$ 23.883,81					
4.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	839,33	R\$ 9,72	23,60	R\$ 12,01	R\$ 10.080,35					
4.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	312,88	R\$ 8,03	23,60	R\$ 9,93	R\$ 3.106,90					
4.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,22	R\$ 14,04	23,60	R\$ 17,35	R\$ 7.811,32					
4.1.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	18,25	R\$ 638,34	23,60	R\$ 788,99	R\$ 14.399,07					
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS								R\$ 59.808,79					
4.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	344,10	R\$ 57,97	23,60	R\$ 71,65	R\$ 24.654,77					
4.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	675,91	R\$ 11,19	23,60	R\$ 13,83	R\$ 9.347,84					
4.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,64	R\$ 9,72	23,60	R\$ 12,01	R\$ 115,78					
4.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	365,31	R\$ 14,04	23,60	R\$ 17,35	R\$ 6.338,13					
4.2.5	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	24,55	R\$ 637,77	23,60	R\$ 788,28	R\$ 19.352,27					
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS								R\$ 4.679,32					
4.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	124,12	R\$ 30,50	23,60	R\$ 37,70	R\$ 4.679,32					
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES								R\$ 2.733,74					
4.4.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,00	R\$ 57,97	23,60	R\$ 71,65	R\$ 1.289,70					
4.4.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,92	R\$ 11,19	23,60	R\$ 13,83	R\$ 607,41					
4.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,66	R\$ 14,04	23,60	R\$ 17,35	R\$ 237,00					
4.4.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,76	R\$ 638,34	23,60	R\$ 788,99	R\$ 599,63					
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE								R\$ 3.485,28					
4.5.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,24	R\$ 57,97	23,60	R\$ 71,65	R\$ 1.378,55					

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%	
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP					SICRO NOVO	2026/01	-	-
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação	2026/04	122,00%	-
					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-			
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$		
4.5.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,26	R\$ 12,50	23,60	R\$ 15,45	R\$ 235,77		
4.5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,45	R\$ 11,19	23,60	R\$ 13,83	R\$ 268,99		
4.5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,01	R\$ 9,72	23,60	R\$ 12,01	R\$ 336,40		
4.5.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,06	R\$ 14,04	23,60	R\$ 17,35	R\$ 295,99		
4.5.6	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,23	R\$ 637,77	23,60	R\$ 788,28	R\$ 969,58		
4.6	ESTRUTURA METÁLICA								R\$ 150.149,37		
4.6.1	FNDE 607	Composições Próprias	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	9.693,31	R\$ 12,53	23,60	R\$ 15,49	R\$ 150.149,37		
4.7	PISO DE CONCRETO								R\$ 84.222,36		
4.7.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM								R\$ 66.999,28		
4.7.1.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	783,72	R\$ 4,56	23,60	R\$ 5,64	R\$ 4.420,18		
4.7.1.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	39,19	R\$ 214,58	23,60	R\$ 265,22	R\$ 10.393,97		
4.7.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	783,72	R\$ 3,20	23,60	R\$ 3,96	R\$ 3.103,53		
4.7.1.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	54,86	R\$ 723,84	23,60	R\$ 894,67	R\$ 49.081,60		
4.7.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM								R\$ 17.223,08		
4.7.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	254,80	R\$ 4,56	23,60	R\$ 5,64	R\$ 1.437,07		
4.7.2.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	12,74	R\$ 214,58	23,60	R\$ 265,22	R\$ 3.378,90		
4.7.2.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	254,80	R\$ 3,20	23,60	R\$ 3,96	R\$ 1.009,01		
4.7.2.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,74	R\$ 723,84	23,60	R\$ 894,67	R\$ 11.398,10		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 29.610,36		

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
			OBRA:					NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA :		20/08/2026		BDI :		23,60%	
			DESCRIÇÃO:					CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
			LOCAL:					RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		-		-	
			CLIENTE:					PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
			SECRETARIA:					SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
			EMAIL / TELEFONE:					so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
										SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
										Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$											
5.1	FNDE 172	Composições Próprias	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	394,02	R\$ 46,12	23,60	R\$ 57,00	R\$ 22.459,14											
5.2	FNDE 174	Composições Próprias	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	125,46	R\$ 46,12	23,60	R\$ 57,00	R\$ 7.151,22											
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL																R\$ 296.228,62			
6.1	ELEMENTOS VAZADOS																R\$ 2.026,36			
6.1.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,10	R\$ 268,76	23,60	R\$ 332,19	R\$ 2.026,36							R\$ 2.026,36				
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																R\$ 271.891,68			
6.2.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	572,77	R\$ 67,19	23,60	R\$ 83,05	R\$ 47.568,55							R\$ 47.568,55				
6.2.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.038,00	R\$ 114,22	23,60	R\$ 141,18	R\$ 146.544,84							R\$ 146.544,84				
6.2.3	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	564,11	R\$ 90,37	23,60	R\$ 111,70	R\$ 63.011,09							R\$ 63.011,09				
6.2.4	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	9,72	R\$ 160,68	23,60	R\$ 198,60	R\$ 1.930,39							R\$ 1.930,39				
6.2.5	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	311,80	R\$ 33,31	23,60	R\$ 41,17	R\$ 12.836,81							R\$ 12.836,81				
6.3	ALVENARIA DA MURETA																R\$ 7.031,52			
6.3.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	62,95	R\$ 90,37	23,60	R\$ 111,70	R\$ 7.031,52							R\$ 7.031,52				
6.4	DIVISÓRIAS																R\$ 15.279,06			
6.4.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	8,06	R\$ 975,51	23,60	R\$ 1.205,73	R\$ 9.718,18							R\$ 9.718,18				
6.4.2	FNDE 129	Composições Próprias	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	7,20	R\$ 594,79	23,60	R\$ 735,16	R\$ 5.293,15							R\$ 5.293,15				
6.4.3	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	3,60	R\$ 60,17	23,60	R\$ 74,37	R\$ 267,73							R\$ 267,73				
7	ESQUADRIAS																R\$ 377.017,70			

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
7.1	PORTAS DE MADEIRA								R\$ 42.961,07				
7.1.1	FNDE 247	Composições Próprias	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 1.913,71	23,60	R\$ 2.365,35	R\$ 7.096,05				
7.1.2	FNDE 246	Composições Próprias	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 1.466,77	23,60	R\$ 1.812,93	R\$ 10.877,58				
7.1.3	FNDE 434	Composições Próprias	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 1.466,77	23,60	R\$ 1.812,93	R\$ 5.438,79				
7.1.4	FNDE 430	Composições Próprias	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	R\$ 1.913,71	23,60	R\$ 2.365,35	R\$ 11.826,75				
7.1.5	FNDE 432	Composições Próprias	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	UN	4,00	R\$ 1.354,89	23,60	R\$ 1.674,64	R\$ 6.698,56				
7.1.6	FNDE 431	Composições Próprias	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	1,80	R\$ 287,39	23,60	R\$ 355,21	R\$ 639,38				
7.1.7	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	4,00	R\$ 77,66	23,60	R\$ 95,99	R\$ 383,96				
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS								R\$ 7.210,24				
7.2.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	R\$ 319,86	23,60	R\$ 395,35	R\$ 3.162,80				
7.2.2	FNDE 04	Composições Próprias	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	12,80	R\$ 185,63	23,60	R\$ 229,44	R\$ 2.936,83				
7.2.3	FNDE 251		PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	R\$ 898,55	23,60	R\$ 1.110,61	R\$ 1.110,61				
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO								R\$ 58.828,93				
7.3.1	FNDE 252	Composições Próprias	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	R\$ 704,32	23,60	R\$ 870,54	R\$ 1.462,51				
7.3.2	FNDE 253	Composições Próprias	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36	R\$ 704,32	23,60	R\$ 870,54	R\$ 2.925,01				
7.3.3	FNDE 435	Composições Próprias	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	83,48	R\$ 502,77	23,60	R\$ 621,42	R\$ 51.876,14				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
			OBRA:					NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA :		20/08/2026		BDI :		23,60%	
			DESCRIÇÃO:					CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
			LOCAL:					RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		-		-	
			CLIENTE:					PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
			SECRETARIA:					SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
			EMAIL / TELEFONE:					so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
										SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
										Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$											
7.3.4	FNDE 436	Composições Próprias	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,04	R\$ 704,32	23,60	R\$ 870,54	R\$ 1.775,90											
7.3.5	FNDE 258	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 789,37											
7.4	JANELAS EM ALUMÍNIO								R\$ 64.599,91											
7.4.1	FNDE 438	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,15	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 1.928,57											
7.4.2	FNDE 275	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,61	R\$ 769,71	23,60	R\$ 951,36	R\$ 1.531,69											
7.4.3	FNDE 439	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,73	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 2.448,84											
7.4.4	FNDE 440	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,16	R\$ 769,71	23,60	R\$ 951,36	R\$ 2.054,94											
7.4.5	FNDE 441	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 941,86											
7.4.6	FNDE 264	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 11.302,33											
7.4.7	FNDE 268	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 7.534,88											
7.4.8	FNDE 265	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 5.651,16											
7.4.9	FNDE 442	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 941,86											
7.4.10	FNDE 270	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 4.709,30											
7.4.11	FNDE 443	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,20	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 3.767,44											
7.4.12	FNDE 444	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	R\$ 725,74	23,60	R\$ 897,01	R\$ 15.069,77											
7.4.13	FNDE 445	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,72	R\$ 769,71	23,60	R\$ 951,36	R\$ 2.587,70											

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026BDI : 23,60%				
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE VERSÃO HORA MES				
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO 2026/01 - -				
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 115,01% 71,18%				
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB 2026/01 SEM DESONERAÇÃO 157,37% 98,72%				
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação 2026/04 122,00% -				
					SP Obras 201 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -							
					Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%							
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$			
7.4.14	FNDE 05	Composições Próprias	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,28	R\$ 207,02	23,60	R\$ 255,88	R\$ 2.630,45			
7.4.15	FNDE 437	Composições Próprias	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	1,00	R\$ 1.212,88	23,60	R\$ 1.499,12	R\$ 1.499,12			
7.5	PORTAS DE VIDRO								R\$ 3.603,91			
7.5.1	FNDE 280	Composições Próprias	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	R\$ 946,68	23,60	R\$ 1.170,10	R\$ 3.603,91			
7.6	ESQUADRIA GERAL								R\$ 199.813,64			
7.6.1	FNDE 08	Composições Próprias	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,94	R\$ 931,41	23,60	R\$ 1.151,22	R\$ 3.384,59			
7.6.2	FNDE 281	Composições Próprias	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	116,76	R\$ 927,35	23,60	R\$ 1.146,20	R\$ 133.830,31			
7.6.3	FNDE 283	Composições Próprias	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	71,89	R\$ 316,06	23,60	R\$ 390,65	R\$ 28.083,83			
7.6.4	FNDE 446	Composições Próprias	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,30	R\$ 1.204,80	23,60	R\$ 1.489,13	R\$ 9.381,52			
7.6.5	FNDE 447	Composições Próprias	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,00	R\$ 1.204,80	23,60	R\$ 1.489,13	R\$ 5.956,52			
7.6.6	FNDE 448	Composições Próprias	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,24	R\$ 1.204,80	23,60	R\$ 1.489,13	R\$ 9.292,17			
7.6.7	FNDE 433		PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 1.332,89	23,60	R\$ 1.647,45	R\$ 9.884,70			
8	SISTEMAS DE COBERTURA								R\$ 288.922,63			
8.1	FNDE 20	Composições Próprias	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	850,66	R\$ 227,61	23,60	R\$ 281,33	R\$ 239.316,18			
8.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,15	R\$ 171,41	23,60	R\$ 211,86	R\$ 14.650,12			
8.3	FNDE 422	Composições Próprias	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	93,60	R\$ 60,16	23,60	R\$ 74,36	R\$ 6.960,10			
8.4	FNDE 423	Composições Próprias	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	45,70	R\$ 60,16	23,60	R\$ 74,36	R\$ 3.398,25			
8.5	FNDE 424	Composições Próprias	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	126,60	R\$ 60,16	23,60	R\$ 74,36	R\$ 9.413,98			
8.6	FNDE 167	Composições Próprias	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	233,60	R\$ 52,59	23,60	R\$ 65,00	R\$ 15.184,00			

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%					
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP					SICRO NOVO		2026/01		-		-	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$						
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								R\$ 346.065,03						
9.1	EDIFICAÇÃO								R\$ 339.588,82						
9.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.569,60	R\$ 5,94	23,60	R\$ 7,34	R\$ 18.860,86						
9.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.589,78	R\$ 37,60	23,60	R\$ 46,47	R\$ 73.877,08						
9.1.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	979,82	R\$ 47,50	23,60	R\$ 58,71	R\$ 57.525,23						
9.1.4	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.024,77	R\$ 25,75	23,60	R\$ 31,83	R\$ 32.618,43						
9.1.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	456,39	R\$ 74,60	23,60	R\$ 92,21	R\$ 42.083,72						
9.1.6	FNDE 293	Composições Próprias	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	94,00	R\$ 73,21	23,60	R\$ 90,49	R\$ 8.506,06						
9.1.7	FNDE 294	Composições Próprias	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,60	R\$ 73,21	23,60	R\$ 90,49	R\$ 416,25						
9.1.8	FNDE 295	Composições Próprias	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	9,71	R\$ 73,21	23,60	R\$ 90,49	R\$ 878,66						
9.1.9	FNDE 296	Composições Próprias	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,92	R\$ 73,21	23,60	R\$ 90,49	R\$ 445,21						
9.1.10	FNDE 245	Composições Próprias	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	127,20	R\$ 48,24	23,60	R\$ 59,62	R\$ 7.583,66						
9.1.11	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	438,37	R\$ 78,46	23,60	R\$ 96,98	R\$ 42.513,12						
9.1.12	FNDE 18	Composições Próprias	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	259,43	R\$ 169,28	23,60	R\$ 209,23	R\$ 54.280,54						
9.2	MURETA								R\$ 6.476,21						
9.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	98,05	R\$ 5,94	23,60	R\$ 7,34	R\$ 719,69						

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA				DATA : 20/08/2026BDI : 23,60%			
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP				FONTE VERSÃO HORA MES			
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP				SICRO NOVO 2026/01 - -			
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ				SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 115,01% 71,18%			
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB 2026/01 SEM DESONERAÇÃO 157,37% 98,72%			
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910				SP Educação 2026/04 122,00% -			
				SP Obras 201 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -						
				Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%						
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
9.2.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	98,05	R\$ 47,50	23,60	R\$ 58,71	R\$ 5.756,52	
10	SISTEMAS DE PISOS								R\$ 182.634,57	
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA								R\$ 150.084,04	
10.1.1	FNDE 182	Composições Próprias	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M2	282,92	R\$ 43,02	23,60	R\$ 53,17	R\$ 15.042,86	
10.1.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	375,34	R\$ 47,17	23,60	R\$ 58,30	R\$ 21.882,32	
10.1.3	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	125,46	R\$ 57,55	23,60	R\$ 71,13	R\$ 8.923,97	
10.1.4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	42,90	R\$ 67,03	23,60	R\$ 82,85	R\$ 3.554,27	
10.1.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	148,95	R\$ 56,49	23,60	R\$ 69,82	R\$ 10.399,69	
10.1.6	FNDE 425	Composições Próprias	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	M2	216,53	R\$ 232,30	23,60	R\$ 287,12	R\$ 62.170,09	
10.1.7	FNDE 09	Composições Próprias	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	216,53	R\$ 7,44	23,60	R\$ 9,20	R\$ 1.992,08	
10.1.8	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	68,00	R\$ 12,88	23,60	R\$ 15,92	R\$ 1.082,56	
10.1.9	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	127,20	R\$ 75,78	23,60	R\$ 93,66	R\$ 11.913,55	
10.1.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	53,45	R\$ 141,86	23,60	R\$ 175,34	R\$ 9.371,92	
10.1.11	FNDE 426	Composições Próprias	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,75	R\$ 125,14	23,60	R\$ 154,67	R\$ 270,67	
10.1.12	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	37,42	R\$ 75,24	23,60	R\$ 93,00	R\$ 3.480,06	
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								R\$ 32.550,53	
10.2.1	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	254,80	R\$ 42,18	23,60	R\$ 52,13	R\$ 13.282,72	
10.2.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	27,74	R\$ 113,07	23,60	R\$ 139,75	R\$ 3.876,67	
10.2.3	FNDE 190	Composições Próprias	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	4,88	R\$ 263,16	23,60	R\$ 325,27	R\$ 1.587,32	
10.2.4	FNDE 427	Composições Próprias	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	7,50	R\$ 263,16	23,60	R\$ 325,27	R\$ 2.439,53	

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
			OBRA:					NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA			DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%							
			DESCRIÇÃO:					CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
			LOCAL:					RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		-		-	
			CLIENTE:					PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
			SECRETARIA:					SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
			EMAIL / TELEFONE:					so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
										SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
										Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$											
10.2.5	FNDE 10	Composições Próprias	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	21,96	R\$ 120,73	23,60	R\$ 149,22	R\$ 3.276,87											
10.2.6	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	344,81	R\$ 18,04	23,60	R\$ 22,30	R\$ 7.689,26											
10.2.7	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	8,06	R\$ 39,97	23,60	R\$ 49,40	R\$ 398,16											
11	PINTURAS E ACABAMENTOS								R\$ 194.961,53											
11.1	PINTURA EDIFICAÇÃO								R\$ 138.641,20											
11.1.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.004,59	R\$ 22,48	23,60	R\$ 27,79	R\$ 55.707,56											
11.1.2	FNDE 402	Composições Próprias	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.902,96	R\$ 14,87	23,60	R\$ 18,38	R\$ 34.976,40											
11.1.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	126,01	R\$ 21,05	23,60	R\$ 26,02	R\$ 3.278,78											
11.1.4	FNDE 201	Composições Próprias	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	12,72	R\$ 21,05	23,60	R\$ 26,02	R\$ 330,97											
11.1.5	FNDE 428	Composições Próprias	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	101,63	R\$ 168,88	23,60	R\$ 208,74	R\$ 21.214,25											
11.1.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	593,16	R\$ 31,55	23,60	R\$ 39,00	R\$ 23.133,24											
11.2	PINTURA DE FORROS								R\$ 24.570,38											
11.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	442,55	R\$ 26,99	23,60	R\$ 33,36	R\$ 14.763,47											
11.2.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	442,55	R\$ 17,93	23,60	R\$ 22,16	R\$ 9.806,91											
11.3	PINTURA - DIVERSOS								R\$ 27.277,89											
11.3.1	ESTRUTURA METÁLICA								R\$ 27.277,89											
11.3.1.1	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.285,48	R\$ 17,17	23,60	R\$ 21,22	R\$ 27.277,89											
11.4	MURETA								R\$ 4.472,06											
11.4.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	98,05	R\$ 22,03	23,60	R\$ 27,23	R\$ 2.669,90											
11.4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	98,05	R\$ 14,87	23,60	R\$ 18,38	R\$ 1.802,16											

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
			OBRA:					NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA :		20/08/2026		BDI :		23,60%	
			DESCRIÇÃO:					CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
			LOCAL:					RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		-		-	
			CLIENTE:					PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
			SECRETARIA:					SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
			EMAIL / TELEFONE:					so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
										SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
										Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$								
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS											R\$ 78.891,64								
12.1	100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	4,00	R\$ 754,91	23,60	R\$ 933,07	R\$ 3.732,28								
12.2	100848	SINAPI	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS				UN	9,00	R\$ 647,02	23,60	R\$ 799,72	R\$ 7.197,48								
12.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	4,00	R\$ 46,15	23,60	R\$ 57,04	R\$ 228,16								
12.4	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	9,00	R\$ 91,50	23,60	R\$ 113,09	R\$ 1.017,81								
12.5	FNDE 11	Composições Próprias	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO				UN	2,00	R\$ 434,85	23,60	R\$ 537,47	R\$ 1.074,94								
12.6	FNDE 219	Composições Próprias	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	3,00	R\$ 163,17	23,60	R\$ 201,68	R\$ 605,04								
12.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	13,00	R\$ 167,95	23,60	R\$ 207,59	R\$ 2.698,67								
12.8	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	3,00	R\$ 327,93	23,60	R\$ 405,32	R\$ 1.215,96								
12.9	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	5,00	R\$ 821,36	23,60	R\$ 1.015,20	R\$ 5.076,00								
12.10	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	5,00	R\$ 206,07	23,60	R\$ 254,70	R\$ 1.273,50								
12.11	FNDE 217	Composições Próprias	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	6,00	R\$ 232,36	23,60	R\$ 287,20	R\$ 1.723,20								
12.12	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	1,00	R\$ 225,14	23,60	R\$ 278,27	R\$ 278,27								
12.13	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	24,00	R\$ 66,96	23,60	R\$ 82,76	R\$ 1.986,24								
12.14	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	38,00	R\$ 14,33	23,60	R\$ 17,71	R\$ 672,98								
12.15	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	9,00	R\$ 120,26	23,60	R\$ 148,64	R\$ 1.337,76								
12.16	FNDE 224	Composições Próprias	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN	16,00	R\$ 129,81	23,60	R\$ 160,45	R\$ 2.567,20								
12.17	FNDE 14	Composições Próprias	TORNEIRA ELETTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)				UN	2,00	R\$ 297,47	23,60	R\$ 367,67	R\$ 735,34								
12.18	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	7,00	R\$ 52,99	23,60	R\$ 65,50	R\$ 458,50								
12.19	FNDE 225	Composições Próprias	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA				UN	3,00	R\$ 316,50	23,60	R\$ 391,19	R\$ 1.173,57								
12.20	FNDE 13	Composições Próprias	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE				UN	2,00	R\$ 219,66	23,60	R\$ 271,50	R\$ 543,00								
12.21	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	25,00	R\$ 53,91	23,60	R\$ 66,63	R\$ 1.665,75								
12.22	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				UN	8,00	R\$ 180,95	23,60	R\$ 223,65	R\$ 1.789,20								

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA :	20/08/2026		BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	LOCAL:	RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO	2026/01		-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%	71,18%	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%	98,72%	
	EMAIL / TELEFONE:	so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação	2026/04		122,00%	-	
							SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-	
						Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.23	FNDE 226	Composições Próprias	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 308,41	23,60	R\$ 381,19	R\$ 3.430,71
12.24	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R\$ 338,48	23,60	R\$ 418,36	R\$ 2.091,80
12.25	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R\$ 350,87	23,60	R\$ 433,68	R\$ 3.035,76
12.26	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R\$ 1.065,30	23,60	R\$ 1.316,71	R\$ 1.316,71
12.27	FNDE 215	Composições Próprias	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 444,16	23,60	R\$ 548,98	R\$ 7.136,74
12.28	FNDE 15	Composições Próprias	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	17,00	R\$ 96,86	23,60	R\$ 119,72	R\$ 2.035,24
12.29	FNDE 16	Composições Próprias	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	9,00	R\$ 60,13	23,60	R\$ 74,32	R\$ 668,88
12.30	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	14,00	R\$ 77,46	23,60	R\$ 95,74	R\$ 1.340,36
12.31	FNDE 12	Composições Próprias	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	7,50	R\$ 618,28	23,60	R\$ 764,19	R\$ 5.731,43
12.32	FNDE 17	Composições Próprias	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	10,00	R\$ 178,87	23,60	R\$ 221,08	R\$ 2.210,80
12.33	FNDE 34	Composições Próprias	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	107,00	R\$ 67,98	23,60	R\$ 84,02	R\$ 8.990,14
12.34	FNDE 449	Composições Próprias	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	M	9,70	R\$ 154,49	23,60	R\$ 190,95	R\$ 1.852,22
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								R\$ 113.522,37
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO								R\$ 48.414,02
13.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,60	R\$ 14,88	23,60	R\$ 18,39	R\$ 507,56
13.1.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	166,90	R\$ 33,51	23,60	R\$ 41,42	R\$ 6.913,00
13.1.3	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,05	R\$ 39,74	23,60	R\$ 49,12	R\$ 3.981,18
13.1.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,00	R\$ 35,85	23,60	R\$ 44,31	R\$ 487,41
13.1.5	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	134,60	R\$ 58,18	23,60	R\$ 71,91	R\$ 9.679,09
13.1.6	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,55	R\$ 79,96	23,60	R\$ 98,83	R\$ 5.391,18
13.1.7	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 286,41	23,60	R\$ 354,00	R\$ 2.124,00

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA :		20/08/2026		BDI :		23,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		-		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
	EMAIL / TELEFONE:	so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
							SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.8	94714	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 401,09	23,60	R\$ 495,75	R\$ 991,50
13.1.9	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 7,68	23,60	R\$ 9,49	R\$ 37,96
13.1.10	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72,00	R\$ 8,96	23,60	R\$ 11,07	R\$ 797,04
13.1.11	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R\$ 22,05	23,60	R\$ 27,25	R\$ 1.090,00
13.1.12	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 36,51	23,60	R\$ 45,13	R\$ 270,78
13.1.13	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 48,50	23,60	R\$ 59,95	R\$ 119,90
13.1.14	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 24,93	23,60	R\$ 30,81	R\$ 184,86
13.1.15	FNDE 205	Composições Próprias	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 18,25	23,60	R\$ 22,56	R\$ 45,12
13.1.16	FNDE 229	Composições Próprias	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 18,25	23,60	R\$ 22,56	R\$ 90,24
13.1.17	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R\$ 18,51	23,60	R\$ 22,88	R\$ 686,40
13.1.18	103969	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,82	23,60	R\$ 29,44	R\$ 29,44
13.1.19	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 34,82	23,60	R\$ 43,04	R\$ 215,20
13.1.20	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 8,04	23,60	R\$ 9,94	R\$ 29,82
13.1.21	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 21,19	23,60	R\$ 26,19	R\$ 52,38
13.1.22	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 99,33	23,60	R\$ 122,77	R\$ 982,16
13.1.23	89523	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 121,12	23,60	R\$ 149,70	R\$ 299,40
13.1.24	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 11,13	23,60	R\$ 13,76	R\$ 55,04
13.1.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 11,13	23,60	R\$ 13,76	R\$ 55,04
13.1.26	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 18,11	23,60	R\$ 22,38	R\$ 626,64
13.1.27	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 50,29	23,60	R\$ 62,16	R\$ 248,64

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
13.1.28	94682	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	26,00	R\$ 131,05	23,60	R\$ 161,98	R\$ 4.211,48				
13.1.29	94684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 158,15	23,60	R\$ 195,47	R\$ 1.172,82				
13.1.30	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,00	R\$ 17,18	23,60	R\$ 21,23	R\$ 997,81				
13.1.31	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 17,18	23,60	R\$ 21,23	R\$ 254,76				
13.1.32	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 18,00	23,60	R\$ 22,25	R\$ 378,25				
13.1.33	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 28,27	23,60	R\$ 34,94	R\$ 489,16				
13.1.34	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 96,79	23,60	R\$ 119,63	R\$ 837,41				
13.1.35	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 126,51	23,60	R\$ 156,37	R\$ 625,48				
13.1.36	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 24,97	23,60	R\$ 30,86	R\$ 308,60				
13.1.37	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 73,73	23,60	R\$ 91,13	R\$ 182,26				
13.1.38	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R\$ 73,73	23,60	R\$ 91,13	R\$ 1.184,69				
13.1.39	FNDE 208	Composições Próprias	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 36,98	23,60	R\$ 45,71	R\$ 137,13				
13.1.40	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 28,86	23,60	R\$ 35,67	R\$ 285,36				
13.1.41	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 26,59	23,60	R\$ 32,87	R\$ 295,83				
13.1.42	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 286,41	23,60	R\$ 354,00	R\$ 1.062,00				
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS								R\$ 7.536,66				
13.2.1	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 286,02	23,60	R\$ 353,52	R\$ 1.060,56				
13.2.2	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 347,67	23,60	R\$ 429,72	R\$ 429,72				
13.2.3	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 83,07	23,60	R\$ 102,67	R\$ 205,34				
13.2.4	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 167,37	23,60	R\$ 206,87	R\$ 1.654,96				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA				DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%				
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP				SICRO NOVO		2026/01		-		-	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910				SP Educação		2026/04		122,00%		-	
				SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$					
13.2.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 94,82	23,60	R\$ 117,20	R\$ 3.516,00					
13.2.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 90,36	23,60	R\$ 111,68	R\$ 670,08					
13.3	RESERVATÓRIO 15.000 L								R\$ 48.676,93					
13.3.1	FNDE 391	Composições Próprias	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	UN	1,00	R\$ 39.382,63	23,60	R\$ 48.676,93	R\$ 48.676,93					
13.4	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA								R\$ 8.894,76					
13.4.1	COTAÇÃO		CISTERNA MODULAR VERTICAL 600L COM FILTRO SMART E CONEXÕES REF. ECO SUSTENTAVEL, REF. tecnotri, REF. ecosoli		4,00	R\$ 1.799,10	23,60	R\$ 2.223,69	R\$ 8.894,76					
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 25.540,64					
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								R\$ 17.732,56					
14.1.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	246,60	R\$ 42,49	23,60	R\$ 52,52	R\$ 12.951,43					
14.1.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,00	R\$ 87,62	23,60	R\$ 108,30	R\$ 324,90					
14.1.3	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 55,16	23,60	R\$ 68,18	R\$ 749,98					
14.1.4	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	47,00	R\$ 53,86	23,60	R\$ 66,57	R\$ 3.128,79					
14.1.5	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 95,13	23,60	R\$ 117,58	R\$ 470,32					
14.1.6	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 86,68	23,60	R\$ 107,14	R\$ 107,14					
14.2	ACESSÓRIOS								R\$ 7.808,08					
14.2.1	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 643,87	23,60	R\$ 795,82	R\$ 7.162,38					
14.2.2	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 47,49	23,60	R\$ 58,70	R\$ 645,70					
15	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO								R\$ 90.899,21					
15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES								R\$ 53.527,75					

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
15.1.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	149,30	R\$ 52,63	23,60	R\$ 65,05	R\$ 9.711,97				
15.1.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	115,30	R\$ 30,27	23,60	R\$ 37,41	R\$ 4.313,37				
15.1.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	173,10	R\$ 37,79	23,60	R\$ 46,71	R\$ 8.085,50				
15.1.4	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	69,55	R\$ 46,92	23,60	R\$ 57,99	R\$ 4.033,20				
15.1.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32,00	R\$ 13,96	23,60	R\$ 17,25	R\$ 552,00				
15.1.6	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31,00	R\$ 19,22	23,60	R\$ 23,76	R\$ 736,56				
15.1.7	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 28,51	23,60	R\$ 35,24	R\$ 317,16				
15.1.8	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 34,02	23,60	R\$ 42,05	R\$ 252,30				
15.1.9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 32,97	23,60	R\$ 40,75	R\$ 489,00				
15.1.10	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	106,00	R\$ 13,67	23,60	R\$ 16,90	R\$ 1.791,40				
15.1.11	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	16,00	R\$ 643,87	23,60	R\$ 795,82	R\$ 12.733,12				
15.1.12	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 122,86	23,60	R\$ 151,85	R\$ 2.885,15				
15.1.13	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 22,41	23,60	R\$ 27,70	R\$ 83,10				
15.1.14	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 13,64	23,60	R\$ 16,86	R\$ 151,74				
15.1.15	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 13,37	23,60	R\$ 16,53	R\$ 413,25				
15.1.16	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 18,30	23,60	R\$ 22,62	R\$ 407,16				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
15.1.17	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 29,48	23,60	R\$ 36,44	R\$ 473,72				
15.1.18	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 27,28	23,60	R\$ 33,72	R\$ 944,16				
15.1.19	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 28,26	23,60	R\$ 34,93	R\$ 314,37				
15.1.20	FNDE 209		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	14,00	R\$ 55,91	23,60	R\$ 69,10	R\$ 967,40				
15.1.21	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 64,17	23,60	R\$ 79,31	R\$ 634,48				
15.1.22	FNDE 210		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	R\$ 47,95	23,60	R\$ 59,27	R\$ 59,27				
15.1.23	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 22,30	23,60	R\$ 27,56	R\$ 248,04				
15.1.24	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 36,80	23,60	R\$ 45,48	R\$ 45,48				
15.1.25	89696	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 102,60	23,60	R\$ 126,81	R\$ 1.521,72				
15.1.26	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 63,49	23,60	R\$ 78,47	R\$ 78,47				
15.1.27	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 24,29	23,60	R\$ 30,02	R\$ 360,24				
15.1.28	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 23,51	23,60	R\$ 29,06	R\$ 435,90				
15.1.29	FNDE 214		TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00	R\$ 98,81	23,60	R\$ 122,13	R\$ 488,52				
15.2	UNIDADE DE TRATAMENTO								R\$ 37.371,46				
15.2.1	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 12.780,07	23,60	R\$ 15.796,17	R\$ 15.796,17				
15.2.2	98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 8.486,21	23,60	R\$ 10.488,96	R\$ 10.488,96				
15.2.3	98090	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 8.969,52	23,60	R\$ 11.086,33	R\$ 11.086,33				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%				
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		-		-	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00%		-	
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$						
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								R\$ 5.298,13						
16.1	FNDE 29	Composições Próprias	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	R\$ 667,71	23,60	R\$ 825,29	R\$ 825,29						
16.2	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 45,71	23,60	R\$ 56,50	R\$ 113,00						
16.3	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	45,80	R\$ 44,99	23,60	R\$ 55,61	R\$ 2.546,94						
16.4	FNDE 301	Composições Próprias	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 18,81	23,60	R\$ 23,25	R\$ 23,25						
16.5	FNDE 260	Composições Próprias	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00	R\$ 28,89	23,60	R\$ 35,71	R\$ 142,84						
16.6	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 51,09	23,60	R\$ 63,15	R\$ 126,30						
16.7	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 60,98	23,60	R\$ 75,37	R\$ 301,48						
16.8	92705	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	R\$ 55,88	23,60	R\$ 69,07	R\$ 69,07						
16.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	R\$ 29,65	23,60	R\$ 36,65	R\$ 293,20						
16.10	97548	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	R\$ 60,53	23,60	R\$ 74,82	R\$ 149,64						
16.11	97547	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	R\$ 39,98	23,60	R\$ 49,42	R\$ 98,84						
16.12	FNDE 302	Composições Próprias	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24	R\$ 537,21	23,60	R\$ 663,99	R\$ 159,36						
16.13	97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	R\$ 60,53	23,60	R\$ 74,82	R\$ 448,92						
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								R\$ 45.841,84						
17.1	EXTINTORES								R\$ 3.767,26						
17.1.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	UN	6,00	R\$ 264,94	23,60	R\$ 327,47	R\$ 1.964,82						
17.1.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	UN	2,00	R\$ 729,14	23,60	R\$ 901,22	R\$ 1.802,44						
17.2	HIDRANTES								R\$ 3.799,84						
17.2.1	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	R\$ 1.947,03	23,60	R\$ 2.406,53	R\$ 2.406,53						

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					DATA :		20/08/2026		BDI :		23,60%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SICRO NOVO		2026/01		-		-	
								SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
								SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
								SP Educação		2026/04		122,00%		-	
SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-									
Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%									
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$						
17.2.2	106677	SINAPI	REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	R\$ 1.127,27	23,60	R\$ 1.393,31	R\$ 1.393,31						
17.3	ACESSÓRIOS								R\$ 21.960,69						
17.3.1	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 286,02	23,60	R\$ 353,52	R\$ 1.767,60						
17.3.2	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 825,33	23,60	R\$ 1.020,11	R\$ 3.060,33						
17.3.3	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	R\$ 200,42	23,60	R\$ 247,72	R\$ 247,72						
17.3.4	FNDE 332	Composições Próprias	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.291,86	23,60	R\$ 4.068,74	R\$ 4.068,74						
17.3.5	FNDE 112	Composições Próprias	PRESSOSTATO	UN	1,00	R\$ 518,90	23,60	R\$ 641,36	R\$ 641,36						
17.3.6	FNDE 114	Composições Próprias	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	un	1,00	R\$ 3.355,75	23,60	R\$ 4.147,71	R\$ 4.147,71						
17.3.7	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 PS	UN	2,00	R\$ 993,59	23,60	R\$ 1.228,08	R\$ 2.456,16						
17.3.8	FNDE 67	Composições Próprias	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	UN	1,00	R\$ 4.507,34	23,60	R\$ 5.571,07	R\$ 5.571,07						
17.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES								R\$ 11.927,03						
17.4.1	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	R\$ 138,28	23,60	R\$ 170,91	R\$ 1.196,37						
17.4.2	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	63,00	R\$ 114,33	23,60	R\$ 141,31	R\$ 8.902,53						
17.4.3	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 149,03	23,60	R\$ 184,20	R\$ 184,20						
17.4.4	92665	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	R\$ 90,93	23,60	R\$ 112,39	R\$ 224,78						
17.4.5	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4,00	R\$ 241,19	23,60	R\$ 298,11	R\$ 1.192,44						
17.4.6	FNDE 343		ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	1,00	R\$ 183,42	23,60	R\$ 226,71	R\$ 226,71						
17.5	SINALIZAÇÕES								R\$ 4.387,02						
17.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	R\$ 19,84	23,60	R\$ 24,52	R\$ 882,72						
17.5.2	FNDE 303	Composições Próprias	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	34,00	R\$ 67,96	23,60	R\$ 84,00	R\$ 2.856,00						

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
			OBRA:				NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA				DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%					
			DESCRIÇÃO:				CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
			LOCAL:				RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP				SICRO NOVO		2026/01		-		-	
			CLIENTE:				PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
			SECRETARIA:				SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
			EMAIL / TELEFONE:				so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910				SP Educação		2026/04		122,00%		-	
								SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
								Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$									
17.5.3	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	M2	5,00	R\$ 104,90	23,60	R\$ 129,66	R\$ 648,30									
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V								R\$ 336.688,83									
18.1	QUADROS								R\$ 4.267,21									
18.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,00	R\$ 428,32	23,60	R\$ 529,40	R\$ 529,40									
18.1.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	2,00	R\$ 567,81	23,60	R\$ 701,81	R\$ 1.403,62									
18.1.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	3,00	R\$ 590,61	23,60	R\$ 729,99	R\$ 2.189,97									
18.1.4	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,00	R\$ 116,68	23,60	R\$ 144,22	R\$ 144,22									
18.2	DISJUNTORES								R\$ 14.772,29									
18.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	57,00	R\$ 11,94	23,60	R\$ 14,76	R\$ 841,32									
18.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	8,00	R\$ 11,94	23,60	R\$ 14,76	R\$ 118,08									
18.2.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,00	R\$ 13,16	23,60	R\$ 16,27	R\$ 65,08									
18.2.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	18,00	R\$ 56,54	23,60	R\$ 69,88	R\$ 1.257,84									
18.2.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,00	R\$ 63,40	23,60	R\$ 78,36	R\$ 313,44									
18.2.6	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,00	R\$ 69,33	23,60	R\$ 85,69	R\$ 85,69									
18.2.7	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	2,00	R\$ 76,13	23,60	R\$ 94,10	R\$ 188,20									
18.2.8	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	2,00	R\$ 105,04	23,60	R\$ 129,83	R\$ 259,66									
18.2.9	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	8,00	R\$ 165,37	23,60	R\$ 204,40	R\$ 1.635,20									
18.2.10	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	2,00	R\$ 1.269,58	23,60	R\$ 1.569,20	R\$ 3.138,40									
18.2.11	FNDE 86	Composições Próprias	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	1,00	R\$ 149,92	23,60	R\$ 185,30	R\$ 185,30									
18.2.12	FNDE 395	Composições Próprias	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA	UN	5,00	R\$ 273,59	23,60	R\$ 338,16	R\$ 1.690,80									
18.2.13	FNDE 88	Composições Próprias	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	UN	24,00	R\$ 109,05	23,60	R\$ 134,79	R\$ 3.234,96									

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
18.2.14	FNDE 89	Composições Próprias	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	UN	8,00	R\$ 177,82	23,60	R\$ 219,79	R\$ 1.758,32				
18.3	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS								R\$ 38.956,23				
18.3.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	408,30	R\$ 21,73	23,60	R\$ 26,86	R\$ 10.966,94				
18.3.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,40	R\$ 24,60	23,60	R\$ 30,41	R\$ 5.303,50				
18.3.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	334,90	R\$ 19,62	23,60	R\$ 24,25	R\$ 8.121,33				
18.3.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,20	R\$ 27,80	23,60	R\$ 34,36	R\$ 350,47				
18.3.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 45,71	23,60	R\$ 56,50	R\$ 2.260,00				
18.3.6	FNDE 94	Composições Próprias	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,80	R\$ 35,57	23,60	R\$ 43,96	R\$ 1.310,01				
18.3.7	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 194,32	23,60	R\$ 240,18	R\$ 2.641,98				
18.3.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 21,14	23,60	R\$ 26,13	R\$ 2.613,00				
18.3.9	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	170,00	R\$ 25,65	23,60	R\$ 31,70	R\$ 5.389,00				
18.4	CABOS E FIOS CONDUTORES								R\$ 214.579,23				
18.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.858,00	R\$ 5,57	23,60	R\$ 6,88	R\$ 19.663,04				
18.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.309,30	R\$ 8,48	23,60	R\$ 10,48	R\$ 24.201,46				
18.4.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.412,10	R\$ 11,77	23,60	R\$ 14,55	R\$ 35.096,06				
18.4.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	143,60	R\$ 20,78	23,60	R\$ 25,68	R\$ 3.687,65				
18.4.5	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,10	R\$ 30,09	23,60	R\$ 37,19	R\$ 933,47				
18.4.6	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	47,90	R\$ 33,15	23,60	R\$ 40,97	R\$ 1.962,46				
18.4.7	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,90	R\$ 45,54	23,60	R\$ 56,29	R\$ 2.189,68				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
18.4.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	191,40	R\$ 65,74	23,60	R\$ 81,25	R\$ 15.551,25				
18.4.9	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	187,20	R\$ 90,72	23,60	R\$ 112,13	R\$ 20.990,74				
18.4.10	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	167,80	R\$ 151,96	23,60	R\$ 187,82	R\$ 31.516,20				
18.4.11	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	159,80	R\$ 297,64	23,60	R\$ 367,88	R\$ 58.787,22				
18.5	ELETROCALHAS								R\$ 22.335,15				
18.5.1	FNDE 313	Composições Próprias	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,20	R\$ 215,71	23,60	R\$ 266,62	R\$ 20.049,82				
18.5.2	104764	SINAPI	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF 09/2023	M	75,20	R\$ 24,59	23,60	R\$ 30,39	R\$ 2.285,33				
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS								R\$ 41.778,72				
18.6.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	95,00	R\$ 42,43	23,60	R\$ 52,44	R\$ 4.981,80				
18.6.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	23,00	R\$ 44,79	23,60	R\$ 55,36	R\$ 1.273,28				
18.6.3	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	34,00	R\$ 78,17	23,60	R\$ 96,62	R\$ 3.285,08				
18.6.4	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	R\$ 49,59	23,60	R\$ 61,29	R\$ 183,87				
18.6.5	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 107,90	23,60	R\$ 133,36	R\$ 266,72				
18.6.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 82,31	23,60	R\$ 101,74	R\$ 101,74				
18.6.7	FNDE 309	Composições Próprias	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00	R\$ 17,50	23,60	R\$ 21,63	R\$ 216,30				
18.6.8	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	1,00	R\$ 481,87	23,60	R\$ 595,59	R\$ 595,59				
18.6.9	FNDE 705	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81,00	R\$ 210,29	23,60	R\$ 259,92	R\$ 21.053,52				
18.6.10	FNDE 704	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R\$ 121,05	23,60	R\$ 149,62	R\$ 1.645,82				
18.6.11	FNDE 610	Composições Próprias	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W	UN	8,00	R\$ 284,76	23,60	R\$ 351,96	R\$ 2.815,68				
18.6.12	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	8,00	R\$ 97,60	23,60	R\$ 120,63	R\$ 965,04				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%			
								FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
								SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
								SP Educação		2026/04		122,00% -	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910													
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
18.6.13	09.09.036	SP Educação	Il-57 refletor c/ grade p/ vapor met 150w	UN	4,00	R\$ 888,81	23,60	R\$ 1.098,57	R\$ 4.394,28				
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								R\$ 17.186,64				
19.1	DUTOS								R\$ 13.574,70				
19.1.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	R\$ 6,18	23,60	R\$ 7,64	R\$ 172,66				
19.1.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	R\$ 9,02	23,60	R\$ 11,15	R\$ 1.476,26				
19.1.3	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,90	R\$ 28,24	23,60	R\$ 34,90	R\$ 589,81				
19.1.4	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	154,90	R\$ 45,95	23,60	R\$ 56,79	R\$ 8.796,77				
19.1.5	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	138,00	R\$ 14,89	23,60	R\$ 18,40	R\$ 2.539,20				
19.2	DRENO								R\$ 3.611,94				
19.2.1	103981	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 23,27	23,60	R\$ 28,76	R\$ 345,12				
19.2.2	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 23,20	23,60	R\$ 28,68	R\$ 401,52				
19.2.3	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 32,92	23,60	R\$ 40,69	R\$ 122,07				
19.2.4	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,90	R\$ 34,73	23,60	R\$ 42,93	R\$ 2.743,23				
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO								R\$ 42.156,60				
20.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO								R\$ 15.174,32				
20.1.1	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	R\$ 1.171,65	23,60	R\$ 1.448,16	R\$ 4.344,48				
20.1.2	FNDE 76	Composições Próprias	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UN	1,00	R\$ 3.089,48	23,60	R\$ 3.818,60	R\$ 3.818,60				
20.1.3	FNDE 385	Composições Próprias	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	19,00	R\$ 71,68	23,60	R\$ 88,60	R\$ 1.683,40				
20.1.4	FNDE 123	Composições Próprias	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	3,00	R\$ 32,99	23,60	R\$ 40,78	R\$ 122,34				
20.1.5	FNDE 122	Composições Próprias	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00	R\$ 215,12	23,60	R\$ 265,89	R\$ 531,78				
20.1.6	100555	SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	R\$ 1.207,35	23,60	R\$ 1.492,28	R\$ 4.476,84				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026			BDI : 23,60%		
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
			LOCAL: RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP					SICRO NOVO		2026/01		- -	
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01% 71,18%	
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37% 98,72%	
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação		2026/04		122,00% -	
					SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23% -				
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$				
20.1.7	FNDE 125	Composições Próprias	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	4,00	R\$ 39,82	23,60	R\$ 49,22	R\$ 196,88				
20.2	CAIXAS E QUADROS								R\$ 1.816,62				
20.2.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 194,32	23,60	R\$ 240,18	R\$ 960,72				
20.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	R\$ 25,65	23,60	R\$ 31,70	R\$ 855,90				
20.3	DISPOSITIVOS								R\$ 2.207,83				
20.3.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	19,00	R\$ 68,97	23,60	R\$ 85,25	R\$ 1.619,75				
20.3.2	FNDE 375	Composições Próprias	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 33,06	23,60	R\$ 40,86	R\$ 326,88				
20.3.3	FNDE 70	Composições Próprias	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	10,00	R\$ 21,13	23,60	R\$ 26,12	R\$ 261,20				
20.4	ELETROCALHA E ELETRODUTOS								R\$ 14.316,34				
20.4.1	09.013.021 (E)	SIURB	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	51,65	R\$ 120,93	23,60	R\$ 149,47	R\$ 7.720,13				
20.4.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,20	R\$ 27,63	23,60	R\$ 34,15	R\$ 519,08				
20.4.3	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,05	R\$ 23,03	23,60	R\$ 28,47	R\$ 3.190,06				
20.4.4	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,80	R\$ 21,86	23,60	R\$ 27,02	R\$ 129,70				
20.4.5	FNDE 346	Composições Próprias	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UND	4,00	R\$ 19,12	23,60	R\$ 23,63	R\$ 94,52				
20.4.6	FNDE 90	Composições Próprias	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55,20	R\$ 39,03	23,60	R\$ 48,24	R\$ 2.662,85				
20.5	CABEAMENTO								R\$ 8.641,49				
20.5.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	579,00	R\$ 10,34	23,60	R\$ 12,78	R\$ 7.399,62				
20.5.2	100554	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	113,00	R\$ 8,89	23,60	R\$ 10,99	R\$ 1.241,87				
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								R\$ 11.660,20				
21.1	FNDE 619	Composições Próprias	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	4,00	R\$ 120,60	23,60	R\$ 149,06	R\$ 596,24				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
			OBRA: NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%	
			DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			LOCAL: RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÁ/SP					SICRO NOVO	2026/01	-	-
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
			SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
			EMAIL / TELEFONE: so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação	2026/04	122,00%	-
					SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-			
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$		
21.2	FNDE 45	Composições Próprias	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	un	1,00	R\$ 8.951,42	23,60	R\$ 11.063,96	R\$ 11.063,96		
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								R\$ 65.137,01		
22.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 140,13	23,60	R\$ 173,20	R\$ 173,20		
22.2	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,00	R\$ 10,95	23,60	R\$ 13,53	R\$ 608,85		
22.3	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	R\$ 29,69	23,60	R\$ 36,70	R\$ 403,70		
22.4	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	R\$ 32,40	23,60	R\$ 40,05	R\$ 160,20		
22.5	FNDE 68	Composições Próprias	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1,00	R\$ 404,81	23,60	R\$ 500,35	R\$ 500,35		
22.6	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00	R\$ 33,70	23,60	R\$ 41,65	R\$ 1.374,45		
22.7	FNDE 69	Composições Próprias	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	1,00	R\$ 313,14	23,60	R\$ 387,04	R\$ 387,04		
22.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	26,18	R\$ 122,78	23,60	R\$ 151,76	R\$ 3.973,08		
22.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,18	R\$ 35,79	23,60	R\$ 44,24	R\$ 1.158,20		
22.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	R\$ 87,65	23,60	R\$ 108,34	R\$ 1.191,74		
22.11	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	287,00	R\$ 87,24	23,60	R\$ 107,83	R\$ 30.947,21		
22.12	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	174,50	R\$ 66,92	23,60	R\$ 82,71	R\$ 14.432,90		
22.13	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 60,49	23,60	R\$ 74,77	R\$ 822,47		
22.14	FNDE 70	Composições Próprias	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	251,00	R\$ 21,13	23,60	R\$ 26,12	R\$ 6.556,12		
22.15	FNDE 71	Composições Próprias	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	R\$ 90,01	23,60	R\$ 111,25	R\$ 2.447,50		
23	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 143.217,13		
23.1	FNDE 39	Composições Próprias	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 25.226,55	23,60	R\$ 31.180,02	R\$ 31.180,02		
23.2	FNDE 40	Composições Próprias	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,96	R\$ 780,16	23,60	R\$ 964,28	R\$ 41.425,47		
23.3	FNDE 47	Composições Próprias	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,89	R\$ 714,68	23,60	R\$ 883,34	R\$ 23.753,01		
23.4	FNDE 48	Composições Próprias	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	30,15	R\$ 138,51	23,60	R\$ 171,20	R\$ 5.161,68		
23.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	79,65	R\$ 180,38	23,60	R\$ 222,95	R\$ 17.757,97		

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA					DATA :	20/08/2026	BDI :	23,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA, 7629-040 , MAIRIPORÃ/SP					SICRO NOVO	2026/01	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
	EMAIL / TELEFONE:	so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910					SP Educação	2026/04	122,00%	-
							SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
23.6	100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	148,00	R\$ 47,32	23,60	R\$ 58,49	R\$ 8.656,52
23.7	99856	Composições Próprias	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	4,12	R\$ 205,53	23,60	R\$ 254,04	R\$ 1.046,64
23.8	FNDE 51	Composições Próprias	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	9,32	R\$ 615,22	23,60	R\$ 760,41	R\$ 7.087,02
23.9	FNDE 38	Composições Próprias	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	2,00	R\$ 18,98	23,60	R\$ 23,46	R\$ 46,92
23.10	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	R\$ 506,66	23,60	R\$ 626,23	R\$ 1.252,46
23.11	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	891,68	R\$ 5,31	23,60	R\$ 6,56	R\$ 5.849,42
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 795.912,83
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 3.372.271,57
								VALOR TOTAL:	R\$ 4.168.184,40

KEZYA DE SOUZA GOMES
RESPONSÁVEL TÉCNICA/ENGENHEIRA CIVIL
CREA N° 5069846797-SP ART n° 2620262675993

Documento assinado digitalmente
gov.br KEZYA DE SOUZA GOMES
Data: 24/08/2026 16:42:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF N° 136.843.168-22

EDUARDO DE SOUZA
MARTINS:13684316822
Assinado de forma digital por EDUARDO DE SOUZA MARTINS:13684316822