



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E SUPRIMENTOS

ANEXO II - PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE MÊS	C UNIT C/ BDI	CUSTO MENSAL C/ BDI	CUSTO EM 12 MESES
1	CPU I	COMPOS IÇÃO	Aplicação de Concreto Asfáltico em Serviço de Tapa Buraco com TBR ou Similar	ton	576	R\$ 698,69	R\$ 402.445,44	R\$ 4.829.345,28
2	CPU II	COMPOS IÇÃO	Aplicação de Concreto Asfáltico em Serviço de Tapa Buraco com TBR ou Similar	ton	720	R\$ 658,44	R\$ 474.076,80	R\$ 5.688.921,60
3	030510 00	SIURB - INFRA	(1) TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	192	R\$ 82,89	R\$ 15.914,88	R\$ 190.978,56
4	030290 00	SIURB - INFRA	(1) ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	192	R\$ 233,77	R\$ 44.883,84	R\$ 538.606,08
5	S.06.00 0.08034 9	CDHU	(2) VEÍCULO LEVE COM CAPACIDADE 84CV	H	384	R\$ 50,14	R\$ 19.253,76	R\$ 231.045,12
6	090030 00	SIURB - INFRA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M²	300	R\$ 25,02	R\$ 7.506,00	R\$ 90.072,00
7	050100 00	SIURB - INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M²	700	R\$ 38,40	R\$ 26.880,00	R\$ 322.560,00
8	CPU III	COMPOS IÇÃO	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	1.700	R\$ 2,27	R\$ 3.859,00	R\$ 46.308,00
9	CPU IV	COMPOS IÇÃO	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	1.000	R\$ 2,25	R\$ 2.250,00	R\$ 27.000,00
10	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON X KM	78,00	R\$ 3,02	R\$ 235,56	R\$ 2.826,72
11	CPU V	COMPOS IÇÃO	BASE DE BRITA GRADUADA	M³	7	R\$ 34,50	R\$ 241,50	R\$ 2.898,00
12	050790 01	SIURB - INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M³	7	R\$ 27,04	R\$ 189,28	R\$ 2.271,36
13	050790 07	SIURB - INFRA	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M³ X KM	147	R\$ 3,89	R\$ 571,83	R\$ 6.861,96
14	22.08.0 35	DER	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M.	M²	280	R\$ 187,42	R\$ 52.477,60	R\$ 629.731,20

15	050099 01	SIURB - INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M³	77	R\$ 666,48	R\$ 51.318,96	R\$ 615.827,52
16	050770 01	SIURB - INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M³	77	R\$ 26,20	R\$ 2.017,40	R\$ 24.208,80
17	050770 07	SIURB - INFRA	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M³ X KM	1.617	R\$ 3,94	R\$ 6.370,98	R\$ 76.451,76
18	CPU VI	COMPOS IÇÃO	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M³	50	R\$ 179,72	R\$ 8.986,00	R\$ 107.832,00
19	050780 01	SIURB - INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M³	50	R\$ 27,04	R\$ 1.352,00	R\$ 16.224,00
20	050780 07	SIURB - INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M³ X KM	1.050	R\$ 3,89	R\$ 4.084,50	R\$ 49.014,00
							TOTAL	13.498.983,96