



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Processo: 1702/2024



OBRA: REFORMA NO VELÓRIO DO CEMITÉRIO PARQUE DO CAMBIRI
Av. Dom Pedro II 3146 - Ferraz de Vasconcelos - SP

Data base: 07/01/2024

SIURB JAN/25 CDHU FEV/25

Referência	Item	DESCRIÇÃO	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
		1 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
EDIF	17.030.002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	400,96	2405,76
EDIF	01.005.001	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	10,00	86,52	865,20
EDIF	01.001.007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	12,88	156,30	2013,14
					Subtotal:	R\$ 5.284,10
		2 - ESQUADRIAS				
EDIF	07.060.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	17,00	15,61	265,37
EDIF	07.060.002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	7,00	64,44	451,08
EDIF	07.001.050	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	7,00	891,09	6237,63
EDIF	07.001.012	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	6,00	372,39	2234,34
EDIF	07.002.002	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	9,00	328,34	2955,06
CDHU	23.20.310	FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 60 X 210 CM	UN	8,00	297,06	2376,48
EDIF	07.002.050	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM	UN	8,00	203,12	1624,96
EDIF	07.001.013	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	1,00	468,45	468,45
EDIF	07.001.048	PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM	UN	2,00	953,40	1906,80
EDIF	15.002.060	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	59,22	29,54	1749,35
					Subtotal:	R\$ 20.269,52
		3 - VIDROS				
EDIF	14.050.001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	10,66	99,09	1056,29
EDIF	14.001.011	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	10,66	185,66	1979,13
					Subtotal:	R\$ 3.035,42
		4 - COBERTURA				
EDIF	06.060.020	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	135,36	12,05	1631,08
EDIF	06.002.005	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	M2	135,36	103,33	13986,74
EDIF	10.060.032	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	38,00	7,69	292,22
EDIF	10.011.001	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	38,00	80,11	3044,18
EDIF	15.003.004	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	18,24	11,08	202,09
					Subtotal:	R\$ 19.156,31
		5 - PINTURA				
EDIF	15.050.003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	1646,80	7,38	12153,38
EDIF	15.001.016	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	494,04	46,93	23185,29
EDIF	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1152,76	18,50	21326,06
					Subtotal:	R\$ 56.664,73
		6 - FORRO				
EDIF	12.060.001	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	170,16	18,30	3113,92
EDIF	12.001.043	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	170,16	109,12	18567,85
					Subtotal:	R\$ 21.681,77
		7 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
EDIF	10.060.035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	14,00	46,13	645,82
EDIF	10.013.001	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	9,00	382,09	3438,81
EDIF	10.080.086	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2"	UN	5,00	65,61	328,05
					Subtotal:	R\$ 4.412,68
		8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
EDIF	09.052.011	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	35,00	43,84	1534,40
EDIF	09.009.111	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W	UN	35,00	54,06	1892,10
EDIF	09.003.004	CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00	3,45	1380,00
EDIF	09.003.005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	150,00	4,31	646,50
EDIF	09.009.039	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	6,00	278,02	1668,12
					Subtotal:	R\$ 7.121,12
		9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
EDIF	17.004.001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	605,80	14,46	8759,86
					Subtotal:	R\$ 8.759,86


Total Geral: R\$ 146.385,51

BDI: R\$ 36.596,38

Total: R\$ 182.981,89

Referência	Item	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
EDIF	15.001.016	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	494,04	46,93	R\$ 23.185,29
EDIF	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1152,76	18,50	R\$ 21.326,06
EDIF	12.001.043	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	170,16	109,12	R\$ 18.567,85

Data: 02/06/2025



Victor Almeida de Jesus

Engenheiro Civil

CREA-SP 5071292700

