



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE IMPERIAL

Processo: 7356/2025

Rua Manoel José Lopes da Silva Marcelino - Parque Imperial - Ferraz de Vasconcelos - SP

Data base: SIURB Jan/26 CDHU 201 Feb/26

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
SIURB-EDIF	17.030.002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 399,72	R\$ 2.398,32
SIURB-EDIF	01.001.001	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	675,00	R\$ 1,78	R\$ 1.201,50
SIURB-EDIF	01.001.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	13,00	R\$ 594,16	R\$ 7.724,08
SIURB-EDIF	01.001.022	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	8,00	R\$ 742,70	R\$ 5.941,60
SIURB-EDIF	01.001.023	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM	UN	2,00	R\$ 891,24	R\$ 1.782,48
SIURB-EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	87,75	R\$ 167,65	R\$ 14.711,29
SIURB-EDIF	01-002-001	CORTE	M3	41,93	R\$ 51,78	R\$ 2.171,14
SIURB-EDIF	01-003-006	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	6,00	R\$ 8,03	R\$ 48,18
SIURB-EDIF	01-003-005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	1,12	R\$ 32,20	R\$ 36,06
SIURB-EDIF	01-003-010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	15,68	R\$ 3,08	R\$ 48,29
CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R\$ 999,52	R\$ 5.997,12
CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	R\$ 1.213,99	R\$ 7.283,94
SIURB-EDIF	17-001-076	MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	51,20	R\$ 497,19	R\$ 25.456,13
					Subtotal:	R\$ 74.800,13
PISOS						
SIURB-EDIF	17-002-042	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	23,86	R\$ 877,54	R\$ 20.935,30
SIURB-EDIF	13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	294,06	R\$ 6,47	R\$ 1.902,57
SIURB-EDIF	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	200,00	R\$ 19,17	R\$ 3.834,00
SIURB-EDIF	17-002-010	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	52,14	R\$ 114,36	R\$ 5.962,73
SIURB-EDIF	18.003.001	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	73,30	R\$ 24,34	R\$ 1.784,12
					Subtotal:	R\$ 34.418,72
GUIAS E SARJETAS						
SIURB-EDIF	17-002-050	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	54,00	R\$ 101,57	R\$ 5.484,78
SIURB-EDIF	17-002-052	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	2,43	R\$ 834,91	R\$ 2.028,83
					Subtotal:	R\$ 7.513,61
TANQUE DE AREIA						
SIURB-EDIF	18.013.041	TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	18,77	R\$ 69,91	R\$ 1.312,21
SIURB-EDIF	18.013.042	TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM	M	113,25	R\$ 124,67	R\$ 14.118,88
SIURB-EDIF	18.013.043	TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO	M3	3,75	R\$ 560,59	R\$ 2.104,45
SIURB-EDIF	18.013.044	TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA	M	66,02	R\$ 438,49	R\$ 28.949,11
SIURB-EDIF	18.013.046	TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA	M3	15,02	R\$ 199,70	R\$ 2.998,70
					Subtotal:	R\$ 49.483,35
ILUMINAÇÃO						
SIURB-EDIF	09.001.053	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00	R\$ 4.499,17	R\$ 4.499,17
SIURB-EDIF	09.020.035	POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	R\$ 4.080,55	R\$ 32.644,40
SIURB-EDIF	09.083.063	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	16,00	R\$ 168,30	R\$ 2.692,80
SIURB-EDIF	09.009.043	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	24,00	R\$ 276,02	R\$ 6.624,48
SIURB-EDIF	09.003.005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	250,00	R\$ 4,80	R\$ 1.200,00
					Subtotal:	R\$ 47.660,85
PAISAGISMO						
SIURB-EDIF	18.012.002	CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	3,00	R\$ 1.929,05	R\$ 5.787,15
CDHU	35.04.120	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	UN	9,00	R\$ 588,77	R\$ 5.298,93
					Subtotal:	R\$ 11.086,08
					Total Geral:	R\$ 224.962,74
					BDI 25,00%:	R\$ 56.240,68
					Total:	R\$ 281.203,42

Item de Maior Relevancia (50,00%)						
Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade		
SIURB-EDIF	17.001.076	MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	25,60		
SIURB-EDIF	17.002.042	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	11,93		
SIURB-EDIF	18.013.042	TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM	M	56,63		
SIURB-EDIF	18.013.044	TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA	M	33,01		
SIURB-EDIF	09.020.035	POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00		

Ferraz de Vasconcelos, 06 de maio de 2026

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923