



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA

Processo 19255/2025



OBRA: Reforma e Adequação da UBS Vila Margarida, Reforma e Adequação da UBS CDHU, Reforma e Adequação da UBS Vila São Paulo, Reforma e Adequação da UBS Vila Santo Antonio

DATA BASE: SIURB JAN/26 CDHU FEV/26

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
		<b>1- SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
SIURB-E JUL/25	17.030.002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00	399,72	R\$ 9.593,28
SIURB-E JUL/25	01.001.007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	319,24	167,65	R\$ 53.520,57
SIURB-E JUL/25	01.002.011	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	39,54	43,06	R\$ 1.702,59
SIURB-E JUL/25	01.003.010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	593,09	3,08	R\$ 1.826,71
SIURB-E JUL/25	01.004.001	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	30,42	82,59	R\$ 2.512,38
SIURB-E JUL/25	01.004.010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	25,05	6,47	R\$ 162,07
SIURB-E JUL/25	02.050.004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	8,96	517,83	R\$ 4.639,74
SIURB-E JUL/25	04.050.004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	81,52	57,22	R\$ 4.664,56
SIURB-E JUL/25	04.050.015	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	849,25	10,36	R\$ 8.798,22
SIURB-E JUL/25	07.060.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	95,00	16,93	R\$ 1.608,35
SIURB-E JUL/25	07.060.002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	85,00	70,05	R\$ 5.954,25
SIURB-E JUL/25	08.060.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	576,88	40,86	R\$ 23.571,29
SIURB-E JUL/25	20.003.061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	10,00	4003,86	R\$ 40.038,60
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 158.592,61</b>
		<b>2 - ESTRUTURA</b>				
		<b>2.1 - FUNDAÇÕES E REFORÇOS ESTRUTURAIS</b>				
SIURB-E JUL/25	02.001.002	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	120,00	97,93	R\$ 11.751,60
SIURB-E JUL/25	02.003.001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	72,38	90,66	R\$ 6.561,96
SIURB-E JUL/25	02.004.004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	779,41	10,38	R\$ 8.090,26
SIURB-E JUL/25	02.004.007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	207,99	10,73	R\$ 2.231,73
SIURB-E JUL/25	02.005.010	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	9,52	553,21	R\$ 5.266,54
SIURB-E JUL/25	13.002.013	CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM	M2	69,58	42,98	R\$ 2.990,54
SIURB-E JUL/25	13.002.010	CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	69,58	58,45	R\$ 4.066,95
		<b>2.2 - VIGAS, PILARES E VEDOS</b>				
SIURB-E JUL/25	03.001.001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	118,12	100,5	R\$ 11.871,05
SIURB-E JUL/25	03.002.004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1339,92	10,38	R\$ 13.908,36
SIURB-E JUL/25	03.002.007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	407,43	10,73	R\$ 4.371,71
SIURB-E JUL/25	03.003.017	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	15,54	553,21	R\$ 8.596,86
SIURB-E JUL/25	03.004.021	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	M2	197,15	184,98	R\$ 36.468,80
SIURB-E JUL/25	05.001.040	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	893,82	51,02	R\$ 45.602,66
SIURB-E JUL/25	05.001.047	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	363,70	47,53	R\$ 17.286,65
SIURB-E JUL/25	05.003.009	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	213,55	153,81	R\$ 32.846,12
SIURB-E JUL/25	04.001.041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	352,79	104,86	R\$ 36.993,55
SIURB-E JUL/25	04.001.033	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 12MPA	M2	256,12	141,95	R\$ 36.356,23
SIURB-E JUL/25	04.003.035	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	M2	55,44	759,87	R\$ 42.127,19
SIURB-E JUL/25	04.003.073	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO RF - 1RF 12,5 + 1RF 12,5	M2	808,58	147,19	R\$ 119.014,87
SIURB-E JUL/25	04.003.074	ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL	M2	808,58	44,72	R\$ 36.159,69
SIURB-E JUL/25	11.002.001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	718,50	7,74	R\$ 5.561,17

2526

SIURB-E JUL/25	11.002.009	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	718,50	49,38	R\$	35.479,52
SIURB-E JUL/25	11.002.015	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	1617,14	27,59	R\$	44.616,87
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 568.220,88</b>
		<b>3 - COBERTURAS</b>					
SIURB-E JUL/25	06.001.013	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG	M2	528,15	249,55	R\$	131.799,82
SIURB-E JUL/25	06.001.030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	512,40	15,32	R\$	7.849,96
SIURB-E JUL/25	06.001.031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	512,40	3,65	R\$	1.870,26
SIURB-E JUL/25	06.002.022	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	793,82	62,87	R\$	49.907,45
SIURB-E JUL/25	06.002.044	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	28,39	78,56	R\$	2.230,31
SIURB-E JUL/25	06.002.045	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	327,37	89,31	R\$	29.237,41
SIURB-E JUL/25	06.002.055	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	48,44	82,88	R\$	4.014,70
SIURB-E JUL/25	06.002.096	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	48,80	92,32	R\$	4.505,21
SIURB-E JUL/25	06.050.025	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	788,15	6,47	R\$	5.099,32
SIURB-E JUL/25	06.060.004	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	334,90	11,95	R\$	4.002,05
SIURB-E JUL/25	06.060.006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	56,66	23,9	R\$	1.354,17
SIURB-E JUL/25	06.060.029	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	62,33	7,77	R\$	484,30
SIURB-E JUL/25	06.080.001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	310,62	11,02	R\$	3.423,03
SIURB-E JUL/25	10.011.002	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	236,05	125,73	R\$	29.678,56
SIURB-E JUL/25	10.011.031	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	257,30	51,89	R\$	13.351,29
SIURB-E JUL/25	10.011.033	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	27,85	105,7	R\$	2.943,74
SIURB-E JUL/25	10.012.016	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	177,20	47,06	R\$	8.339,03
SIURB-E JUL/25	10.012.017	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	350,00	79,96	R\$	27.986,00
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 328.076,61</b>
		<b>4 - ESQUADRIAS</b>					
SIURB-E JUL/25	07.001.005	PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	17,00	598,31	R\$	10.171,27
SIURB-E JUL/25	07.001.012	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	30,00	391,65	R\$	11.749,50
SIURB-E JUL/25	07.001.013	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	7,00	486,59	R\$	3.406,13
SIURB-E JUL/25	07.001.014	PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	44,00	506,74	R\$	22.296,56
SIURB-E JUL/25	07.001.054	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	79,00	945,33	R\$	74.681,07
SIURB-E JUL/25	07.001.055	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	1,00	1327,89	R\$	1.327,89
SIURB-E JUL/25	07.002.002	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	77,00	244,97	R\$	18.862,69
SIURB-E JUL/25	07.002.012	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER	UN	2,00	374,56	R\$	749,12
SIURB-E JUL/25	08.001.041	PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - CORRER	M2	4,20	1059,34	R\$	4.449,22
SIURB-E JUL/25	08.002.058	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	661,68	1070,07	R\$	708.043,90
SIURB-E JUL/25	08.002.062	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	19,20	1737,14	R\$	33.353,08
SIURB-E JUL/25	08.002.066	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA - DE CORRER	M2	6,48	1088,99	R\$	7.056,65
SIURB-E JUL/25	08.002.075	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	676,30	159,04	R\$	107.558,74
SIURB-E JUL/25	08.002.076	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	11,93	290,87	R\$	3.470,07
SIURB-E JUL/25	14.001.003	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	682,40	184,53	R\$	125.923,26
SIURB-E JUL/25	17.001.031	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	7,70	1486,61	R\$	11.446,89
SIURB-E JUL/25	17.001.035	PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	1,00	3556,97	R\$	3.556,97

52X

SIURB-E JUL/25	17.001.036	PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	1,00	5591,87	R\$	5.591,87
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.153.694,88</b>
		<b>5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SIURB-E JUL/25	09.001.056	LD.06 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA	UN	1,00	8978,16	R\$	8.978,16
SIURB-E JUL/25	09.001.058	LD.08 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA	UN	2,00	11576,8	R\$	23.153,60
SIURB-E JUL/25	09.002.002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	900,00	25,04	R\$	22.536,00
SIURB-E JUL/25	09.002.006	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	12,00	53,93	R\$	647,16
SIURB-E JUL/25	09.002.008	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	M	64,00	81,06	R\$	5.187,84
SIURB-E JUL/25	09.002.020	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2"	M	476,00	30,17	R\$	14.360,92
SIURB-E JUL/25	09.002.021	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	477,00	31,78	R\$	15.159,06
SIURB-E JUL/25	09.002.054	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")	M	320,00	10,18	R\$	3.257,60
SIURB-E JUL/25	09.002.055	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	240,00	10,55	R\$	2.532,00
SIURB-E JUL/25	09.002.056	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 32MM (1")	M	60,00	10,52	R\$	631,20
SIURB-E JUL/25	09.003.007	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00	11,34	R\$	4.536,00
SIURB-E JUL/25	09.003.009	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	160,00	23,88	R\$	3.820,80
SIURB-E JUL/25	09.003.010	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	18,00	34,71	R\$	624,78
SIURB-E JUL/25	09.003.011	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	72,00	49,73	R\$	3.580,56
SIURB-E JUL/25	09.003.012	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60,00	71,13	R\$	4.267,80
SIURB-E JUL/25	09.003.014	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	240,00	123,26	R\$	29.582,40
SIURB-E JUL/25	09.003.029	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9600,00	4,05	R\$	38.880,00
SIURB-E JUL/25	09.003.030	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1100,00	7,14	R\$	7.854,00
SIURB-E JUL/25	09.003.031	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00	9,2	R\$	1.840,00
SIURB-E JUL/25	09.004.060	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	24,00	68,04	R\$	1.632,96
SIURB-E JUL/25	09.005.010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	6,00	1342,57	R\$	8.055,42
SIURB-E JUL/25	09.005.029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	175,00	29,63	R\$	5.185,25
SIURB-E JUL/25	09.007.001	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	5,00	173,19	R\$	865,95
SIURB-E JUL/25	09.007.061	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	24,00	263,34	R\$	6.320,16
SIURB-E JUL/25	09.008.010	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	70,00	30,16	R\$	2.111,20
SIURB-E JUL/25	09.008.012	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	38,00	83,6	R\$	3.176,80
SIURB-E JUL/25	09.008.013	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	20,00	77,68	R\$	1.553,60
SIURB-E JUL/25	09.008.016	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	12,00	131,23	R\$	1.574,76
SIURB-E JUL/25	09.009.050	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN	78,00	252,07	R\$	19.661,46
SIURB-E JUL/25	09.009.051	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	464,00	219,85	R\$	102.010,40
SIURB-E JUL/25	09.011.005	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	2,00	796,82	R\$	1.593,64
SIURB-E JUL/25	09.011.014	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	28,00	177,14	R\$	4.959,92
SIURB-E JUL/25	09.011.017	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCÉLULA SOLAR	UN	2,00	230,72	R\$	461,44
SIURB-E JUL/25	09.011.053	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	360,00	90,25	R\$	32.490,00
SIURB-E JUL/25	09.011.094	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	110,00	39,73	R\$	4.370,30
SIURB-E JUL/25	09.011.095	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	110,00	29,71	R\$	3.268,10
SIURB-E JUL/25	09.050.014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	14400,00	3,09	R\$	44.496,00
SIURB-E JUL/25	09.052.006	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	579,00	24,69	R\$	14.295,51

528

SIURB-E JUL/25	09.052.011	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	182,00	46,29	R\$	8.424,78
SIURB-E JUL/25	09.082.001	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	151,00	19,78	R\$	2.986,78
SIURB-E JUL/25	09.082.002	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	14,00	37,49	R\$	524,86
SIURB-E JUL/25	09.082.010	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	620,00	24,42	R\$	15.140,40
SIURB-E JUL/25	09.101.005	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE INVERTER COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS/H	UN	23,00	2918,2	R\$	67.118,60
CDHU 200 (NOV/25)	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	UN	170,00	464,2	R\$	78.914,00
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 622.622,17</b>
		<b>6 - INST.HIDRO-SANITARIAS</b>					
SIURB-E JUL/25	10.002.009	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000 LITROS	UN	5,00	1941,51	R\$	9.707,55
SIURB-E JUL/25	10.002.061	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	588,00	16,48	R\$	9.690,24
SIURB-E JUL/25	10.002.062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	209,00	23,82	R\$	4.978,38
SIURB-E JUL/25	10.002.081	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	112,00	75,5	R\$	8.456,00
SIURB-E JUL/25	10.009.030	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	255,60	29,27	R\$	7.481,41
SIURB-E JUL/25	10.009.031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	429,80	38,26	R\$	16.444,14
SIURB-E JUL/25	10.009.033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	111,80	52,42	R\$	5.860,55
SIURB-E JUL/25	10.010.012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	29,00	78,75	R\$	2.283,75
SIURB-E JUL/25	10.010.094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,40	69,91	R\$	167,78
SIURB-E JUL/25	10.010.095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,15	594,57	R\$	89,18
SIURB-E JUL/25	10.010.097	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	9,60	487,96	R\$	4.684,41
SIURB-E JUL/25	10.010.098	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,00	276,06	R\$	828,18
SIURB-E JUL/25	10.011.087	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	272,00	209	R\$	56.848,00
SIURB-E JUL/25	10.011.097	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	272,00	90,78	R\$	24.692,16
SIURB-E JUL/25	10.012.090	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	9,60	69,91	R\$	671,13
SIURB-E JUL/25	10.012.091	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,80	594,57	R\$	475,64
SIURB-E JUL/25	10.012.093	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	48,00	439,13	R\$	21.078,23
SIURB-E JUL/25	10.012.094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	16,00	276,06	R\$	4.416,95
SIURB-E JUL/25	10.013.003	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	61,00	1214,85	R\$	74.105,85
SIURB-E JUL/25	10.013.005	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	19,00	1161,07	R\$	22.060,33
SIURB-E JUL/25	10.013.008	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	126,00	497,22	R\$	62.649,72
SIURB-E JUL/25	10.013.014	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	19,00	1250,14	R\$	23.752,66
SIURB-E JUL/25	10.013.052	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	31,00	974,94	R\$	30.223,14
SIURB-E JUL/25	10.014.004	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	98,00	56,35	R\$	5.522,30
SIURB-E JUL/25	10.014.008	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	42,00	212,19	R\$	8.911,98
SIURB-E JUL/25	10.014.010	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	36,00	667,14	R\$	24.017,04
SIURB-E JUL/25	10.014.075	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	1,32	632,22	R\$	834,53
SIURB-E JUL/25	10.014.086	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	35,19	1502,7	R\$	52.879,99
SIURB-E JUL/25	10.050.003	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	226,00	6,47	R\$	1.462,22
SIURB-E JUL/25	10.050.004	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	61,00	11,65	R\$	710,65
SIURB-E JUL/25	10.060.018	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	34,00	130,19	R\$	4.426,46
SIURB-E JUL/25	10.060.035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	113,00	48,84	R\$	5.518,92
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 495.929,47</b>
		<b>7 - REVESTIMENTOS</b>					
SIURB-E JUL/25	11.002.029	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	1693,10	68,05	R\$	115.215,44

529

SIURB-E JUL/25	11.080.001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	684,00	51,25	R\$	35.055,00
SIURB-E JUL/25	11.080.005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	1838,80	70,09	R\$	128.881,48
SIURB-E JUL/25	12.001.043	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	1031,02	131,11	R\$	135.177,02
SIURB-E JUL/25	12.060.002	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS	M2	1031,02	8,57	R\$	8.835,84
SIURB-E JUL/25	13.002.042	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	1153,21	102,67	R\$	118.400,05
SIURB-E JUL/25	13.002.043	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	184,70	234,63	R\$	43.336,14
SIURB-E JUL/25	13.002.088	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	142,72	261,96	R\$	37.386,92
SIURB-E JUL/25	13.050.005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	1171,45	43,71	R\$	51.204,06
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 673.491,95</b>
		<b>8 - PINTURA</b>					
SIURB-E JUL/25	15.001.010	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	4503,63	18,13	R\$	81.650,79
SIURB-E JUL/25	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	14724,01	19,17	R\$	282.259,25
SIURB-E JUL/25	15.001.011	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	478,01	44,12	R\$	21.089,80
SIURB-E JUL/25	15.050.003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	18938,07	7,8	R\$	147.716,94
SIURB-E JUL/25	15.002.010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	691,47	38,64	R\$	26.718,39
SIURB-E JUL/25	15.003.010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	205,38	55,08	R\$	11.312,33
SIURB-E JUL/25	15.050.020	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	896,85	10,15	R\$	9.103,01
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 579.850,51</b>
		<b>9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
SIURB-E JUL/25	17.001.070	MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM	M	13,80	2663,36	R\$	36.754,36
SIURB-E JUL/25	17.005.020	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	38,00	188,86	R\$	7.176,68
SIURB-E JUL/25	17.005.021	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	19,00	222,65	R\$	4.230,35
SIURB-E JUL/25	17.005.027	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	19,00	438,09	R\$	8.323,71
SIURB-E JUL/25	17.045.001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XMÊS	2396,25	10,42	R\$	24.968,92
SIURB-E JUL/25	17.045.002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	614,25	6,26	R\$	3.845,20
SIURB-E JUL/25	17.010.074	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	6,00	97,24	R\$	583,44
SIURB-E JUL/25	17.010.076	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO	UN	6,00	589,94	R\$	3.539,64
SIURB-E JUL/25	10.007.011	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4"	M	74,00	71,34	R\$	5.279,16
SIURB-E JUL/25	17.003.083	HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS	UN	2,00	4000,09	R\$	8.000,18
SIURB-E JUL/25	17.005.025	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	3,50	509,96	R\$	1.784,86
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 104.486,50</b>
		<b>10 - BOMBEIRO</b>					
SIURB-E JUL/25	20.005.033	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	2,00	7769,69	R\$	15.539,38
SIURB-E JUL/25	20.005.036	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	2,00	3963,51	R\$	7.927,02
SIURB-E JUL/25	09.012.053	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	2,00	1612,06	R\$	3.224,12
SIURB-E JUL/25	10.003.006	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	2,00	3147,52	R\$	6.295,04
SIURB-E JUL/25	09.010.033	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	UN	4,00	1364,59	R\$	5.458,36
SIURB-E JUL/25	09.010.050	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	2,00	1348,7	R\$	2.697,40
SIURB-E JUL/25	10.008.002	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	169,00	238,73	R\$	40.345,36
SIURB-E JUL/25	10.008.003	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3"	M	58,00	266,45	R\$	15.454,10
SIURB-E JUL/25	10.008.031	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	6,00	467,23	R\$	2.803,38
SIURB-E JUL/25	10.008.032	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	4,00	741,8	R\$	2.967,20
SIURB-E JUL/25	10.008.050	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	4,00	871,04	R\$	3.484,16

530

SIURB-E JUL/25	10.008.055	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	4,00	399,83	R\$	1.599,32
SIURB-E JUL/25	10.008.060	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	4,00	600,25	R\$	2.401,00
SIURB-E JUL/25	10.008.068	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	4,00	563,19	R\$	2.252,76
SIURB-E JUL/25	10.008.073	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"	UN	4,00	82,47	R\$	329,88
						<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 112.778,48</b>

R\$ 4.797.744,06  
R\$ 1.199.436,02  
R\$ 5.997.180,08

REF	ITEM	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA (50,00%)	UNIDADE	QUANTIDADE
SIURB-E JUL/25	06.001.013	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG	M2	264,08
SIURB-E JUL/25	08.002.058	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	330,84
SIURB-E JUL/25	11.002.029	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	846,55
SIURB-E JUL/25	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	7362,01

Ferraz de Vasconcelos 14 de abril de 2026.

  
 André Felipe Maia Alfonzo  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SR 5070657923

