

OBRA: Registro de preço para Revitalização de Becos, Vieas,
Passeios Públicos e Praça do Município

Data base: CDHU 201 Fev/26; SIURB Jan/26;
SINAPI Mai/26

Item	Referência	Código	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total	Preço Unit com BDI	Total com BDI	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
1	CDHU 201 (Fev/26)	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	132,00	882,62	116.505,84	1.096,48	144.735,21	
2	SIURB-E Jan/26	01.001.007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2670,80	165,25	441.349,70	205,29	548.288,73	
3	CDHU 201 (Fev/26)	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	4273,28	48,06	205.373,83	59,70	255.135,92	
4	CDHU 201 (Fev/26)	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	16620,00	31,05	516.051,00	38,57	641.090,16	
5	CDHU 201 (Fev/26)	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	8000,00	63,57	508.560,00	78,97	631.784,09	
6	CDHU 201 (Fev/26)	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	6470,00	19,77	127.911,90	24,56	158.904,95	
7	SIURB-E Jan/26	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	8620,00	11,54	99.474,80	14,34	123.577,54	
8	CDHU 201 (Fev/26)	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	6692,00	7,49	50.123,08	9,30	62.267,90	
9	SIURB-I Jan/26	10.016.001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	5800,00	65,26	378.508,00	81,07	470.220,49	
10	SIURB-E Jan/26	01.001.001	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	25300,00	1,75	44.275,00	2,17	55.002,83	
11	SIURB-E Jan/26	01.005.002	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	2300,00	97,09	223.307,00	120,61	277.414,29	
12	SIURB-E Jan/26	01.005.007	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	59,70	283,18	16.905,84	351,79	21.002,13	
13	SIURB-E Jan/26	01.005.040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	1800,00	32,00	57.600,00	39,75	71.556,48	
14	CDHU 201 (Fev/26)	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	150,00	1.213,99	182.098,50	1.508,14	226.220,97	
15	CDHU 201 (Fev/26)	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	150,00	993,31	148.996,50	1.233,99	185.098,35	
							Subtotal:	3.117.040,99	Subtotal:	3.872.300,04
2 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA										
16	CDHU 201 (Fev/26)	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	9900,00	28,63	283.437,00	35,57	352.113,79	
17	CDHU 201 (Fev/26)	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	2300,00	233,09	536.107,00	289,57	666.005,73	
18	CDHU 201 (Fev/26)	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1610,00	423,80	682.318,00	526,49	847.643,65	
19	CDHU 201 (Fev/26)	03.01.260	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETAS OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	490,80	286,19	140.462,05	355,53	174.496,01	
20	CDHU 201 (Fev/26)	03.06.050	DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	2100,00	27,75	58.275,00	34,47	72.395,03	
21	SIURB-E Jan/26	17.060.046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	4000,00	17,16	68.640,00	21,32	85.271,47	
22	CDHU 201 (Fev/26)	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	1900,00	25,02	47.538,00	31,08	59.056,46	
23	CDHU 201 (Fev/26)	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	1900,00	13,48	25.612,00	16,75	31.817,79	
24	CDHU 201 (Fev/26)	04.40.010	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M	4000,00	9,37	37.480,00	11,64	46.561,40	
25	CDHU 201 (Fev/26)	04.40.050	RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	4000,00	19,81	79.240,00	24,61	98.439,85	
26	CDHU 201 (Fev/26)	05.08.140	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20º KM	M3XKM	100000,00	2,83	283.000,00	3,52	351.570,90	
							Subtotal:	2.242.109,05	Subtotal:	2.785.372,08
3 - GUIAS, SARJETAS E SARJETÃO										
27	CDHU 201 (Fev/26)	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	8300,00	61,61	511.363,00	76,54	635.266,25	
28	SIURB-I Jan/26	05.016.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	4300,00	39,06	167.958,00	48,52	208.654,22	
29	SIURB-I Jan/26	05.075.000	REBAIXAMENTO DE GUIAS	M	1700,00	19,01	32.317,00	23,62	40.147,41	
30	CDHU 201 (Fev/26)	54.06.110	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	570,00	627,75	357.817,50	779,85	444.516,68	
31	CDHU 201 (Fev/26)	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	414,00	897,98	371.763,72	1.115,56	461.842,07	
32	CDHU 201 (Fev/26)	54.20.100	REASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ-MOLDADA RETA E/OU CURVA	M	8300,00	23,70	196.710,00	29,44	244.372,83	
33	CDHU 201 (Fev/26)	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	667,44	9,74	6.500,86	12,10	8.076,03	
							Subtotal:	1.644.430,08	Subtotal:	2.042.875,50
4 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO										
34	CDHU 201 (Fev/26)	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2500,00	24,68	61.700,00	30,66	76.649,91	
35	CDHU 201 (Fev/26)	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	3900,00	29,46	114.894,00	36,60	142.732,82	
36	CDHU 201 (Fev/26)	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	M3	590,00	265,49	156.639,10	329,82	194.592,75	
37	CDHU 201 (Fev/26)	54.01.200	BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	M3	570,00	368,75	210.187,50	458,10	261.115,93	
38	CDHU 201 (Fev/26)	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	880,00	280,03	246.426,40	347,88	306.135,52	
39	CDHU 201 (Fev/26)	54.03.200	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER	M3	510,00	1.205,54	614.825,40	1.497,64	763.797,59	
40	CDHU 201 (Fev/26)	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	10500,00	6,54	68.670,00	8,12	85.308,74	
41	CDHU 201 (Fev/26)	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	6900,00	12,99	89.631,00	16,14	111.348,59	
42	CDHU 201 (Fev/26)	54.03.250	REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE	M3	510,00	1.634,70	833.697,00	2.030,79	1.035.701,78	
43	SIURB-I Jan/26	05.099.001	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) REICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	410,00	540,95	221.789,50	672,02	275.529,10	

OBRA: Registro de preço para Revitalização de Becos, Vieias,
Passeios Públicos e Praça do Município

Data base: CDHU 201 Fev/26; SIURB Jan/26;
SINAPI Mai/26

Item	Referência	Código	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total	Preço Unit com BDI	Total com BDI
44	SIURB-I Jan/26	05.099.002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	M3	410,00	677,66	277.840,60	841,86	345.161,38
45	SIURB-I Jan/26	05.099.003	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE)	M3	450,00	1.471,91	662.359,50	1.828,55	822.849,21
46	SIURB-I Jan/26	05.099.006	SELAGEM DE TRINCAS A QUENTE COM EQUIPAMENTO SELA TRINCA ACOPLADO AO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA	KG	4200,00	18,91	79.422,00	23,49	98.665,95
47	CDHU 201 (Fev/26)	54.03.221	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	650,00	1.538,06	999.739,00	1.910,73	1.241.975,76
48	SIURB-I Jan/26	05.091.001	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	4500,00	148,24	667.080,00	184,16	828.713,48
49	SIURB-I Jan/26	05.091.002	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	5700,00	183,09	1.043.613,00	227,45	1.296.480,43
50	CDHU 201 (Fev/26)	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUUNTE EM AREIA	M2	8100,00	127,30	1.031.130,00	158,14	1.280.972,80
51	SIURB-E Jan/26	17.002.010	NC.10 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	4000,00	113,19	452.760,00	140,62	562.463,75
52	SIURB-E Jan/26	17.002.011	NC.11 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	4000,00	120,97	483.880,00	150,28	601.124,12
53	CDHU 201 (Fev/26)	54.20.130	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM, COM REJUUNTE EM AREIA	M2	5100,00	30,57	155.907,00	37,98	193.683,27
54	CDHU 201 (Fev/26)	09.02.120	FORMA RIPADA DE 5 CM NA VERTICAL	M2	580,00	200,99	116.574,20	249,69	144.820,13
55	CDHU 201 (Fev/26)	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	45028,80	9,74	438.580,51	12,10	544.848,57
56	CDHU 201 (Fev/26)	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	1690,00	516,96	873.662,40	642,22	1.085.350,80
57	SIURB-I Jan/26	06.005.000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	800,00	276,46	221.168,00	343,45	274.757,01
58	SIURB-E Jan/26	03.040.015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	4000,00	33,54	134.160,00	41,67	166.666,97
59	SIURB-E Jan/26	17.002.042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1300,00	864,03	1.123.239,00	1.073,38	1.395.399,81
60	SIURB-E Jan/26	17.002.043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1000,00	1.184,10	1.184.100,00	1.471,01	1.471.007,43
61	SIURB-E Jan/26	17.004.014	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	25000,00	8,53	213.250,00	10,60	264.920,48
62	CDHU 201 (Fev/26)	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	12000,00	11,91	142.920,00	14,80	177.549,52
63	SIURB-E Jan/26	13.002.047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	600,00	166,78	100.068,00	207,19	124.314,48
64	SIURB-E Jan/26	13.002.004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	44428,57	6,16	273.679,99	7,65	339.992,65
						Subtotal:	13.293.593,10	Subtotal:	16.514.630,71
			5 - INSTALAÇÃO ELETRICAS						
65	CDHU 201 (Fev/26)	04.21.140	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO	UN	60,00	273,72	16.423,20	340,04	20.402,54
66	CDHU 201 (Fev/26)	04.21.130	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	60,00	273,72	16.423,20	340,04	20.402,54
67	SIURB-E Jan/26	09.001.053	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	50,00	4.459,60	222.980,00	5.540,16	277.008,05
68	CDHU 201 (Fev/26)	41.10.340	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	UN	80,00	2.206,72	176.537,60	2.741,41	219.312,66
69	CDHU 201 (Fev/26)	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	160,00	1.712,60	274.016,00	2.127,56	340.410,08
70	CDHU 201 (Fev/26)	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	29000,00	4,72	136.880,00	5,86	170.046,02
71	SINAPI Mai/26	10.16.55	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	400,00	272,61	109.044,00	338,66	135.465,36
72	SINAPI Mai/26	09.18.61	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4000,00	16,03	64.120,00	19,91	79.656,28
73	CDHU 201 (Fev/26)	42.05.200	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	UN	400,00	208,24	83.296,00	258,70	103.478,62
74	CDHU 201 (Fev/26)	39.04.040	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM²	M	1920,00	15,09	28.972,80	18,75	35.992,91
						Subtotal:	1.128.692,80	Subtotal:	1.402.175,07
			6 - DRENAGEM						
75	SIURB-E Jan/26	10-010-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	145,00	66,17	9.594,65	82,20	11.919,43
76	SIURB-E Jan/26	10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	145,00	582,80	84.506,00	724,01	104.981,80
77	SIURB-E Jan/26	10-010-097	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	371,20	471,94	175.184,12	586,29	217.631,24
78	SIURB-E Jan/26	10-010-098	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	92,80	265,25	24.615,20	329,52	30.579,46
79	SIURB-E Jan/26	10-011-072	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	5000,00	117,31	586.550,00	145,73	728.671,07
80	SIURB-E Jan/26	10-011-096	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	5000,00	67,59	337.950,00	83,97	419.835,29
81	SIURB-I Jan/26	06.007.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 30CM	M	800,00	72,04	57.632,00	89,50	71.596,23
82	SIURB-I Jan/26	06.008.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM	M	600,00	103,73	62.238,00	128,86	77.318,27
83	SIURB-I Jan/26	06.010.001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	600,00	215,54	129.324,00	267,77	160.659,21
84	SIURB-I Jan/26	06.018.001	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	50,00	5.450,35	272.517,50	6.770,97	338.548,49
85	SIURB-I Jan/26	06.020.021	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	450,00	586,87	264.091,50	729,07	328.080,87
86	SIURB-I Jan/26	06.021.000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	500,00	197,42	98.710,00	245,25	122.627,43
87	SIURB-I Jan/26	06.022.003	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	140,00	2.493,41	349.077,40	3.097,56	433.658,85
88	SIURB-I Jan/26	06.022.004	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	100,00	4.458,81	445.881,00	5.539,18	553.917,97
89	SIURB-I Jan/26	06.022.005	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	70,00	6.413,04	448.912,80	7.966,92	557.684,37
90	SIURB-I Jan/26	06.023.001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	180,00	1.009,26	181.666,80	1.253,80	225.684,67
91	SIURB-I Jan/26	06.023.002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	120,00	1.118,02	134.162,40	1.388,92	166.669,95

OBRA: Registro de preço para Revitalização de Becos, Vias,
Passeios Públicos e Praça do Município

Data base: CDHU 201 Fev/26; SIURB Jan/26;
SINAPI Mai/26

Item	Referência	Código	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total	Preço Unit com BDI	Total com BDI	
92	SIURB-I Jan/26	06.023.003	REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	60,00	1.226,79	73.607,40	1.524,04	91.442,47	
93	SIURB-I Jan/26	06.026.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - DIÂMETRO 20,0CM	M	800,00	53,67	42.936,00	66,67	53.339,39	
94	SIURB-I Jan/26	06.046.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM	M	800,00	40,34	32.272,00	50,11	40.091,51	
95	SIURB-I Jan/26	06.047.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 40CM	M	800,00	51,67	41.336,00	64,19	51.351,71	
96	SIURB-I Jan/26	06.048.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM	M	800,00	66,73	53.384,00	82,90	66.318,94	
97	SIURB-I Jan/26	06.065.005	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	100,00	2.597,81	259.781,00	3.227,26	322.725,94	
98	SIURB-I Jan/26	06.065.021	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	200,00	350,55	70.110,00	435,49	87.097,65	
99	SIURB-I Jan/26	06.066.001	INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES	UN	150,00	1.154,56	173.184,00	1.434,31	215.146,48	
100	SIURB-I Jan/26	06.066.002	INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA	UN	150,00	1.326,20	198.930,00	1.647,54	247.130,74	
101	SIURB-I Jan/26	06.071.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR	H	800,00	502,26	401.808,00	623,96	499.166,08	
							Subtotal:	5.009.961,77	Subtotal:	6.223.875,52
			7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
102	SIURB-I Jan/26	07.003.001	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 À 5M	M2	200,00	380,19	76.038,00	472,31	94.462,01	
103	SIURB-E Jan/26	03.001.001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	1372,00	96,35	132.192,20	119,70	164.222,37	
104	SIURB-E Jan/26	03.002.004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	19600,00	10,20	199.920,00	12,67	248.360,62	
105	SIURB-E Jan/26	03.002.007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	7900,00	10,55	83.345,00	13,11	103.539,49	
106	SIURB-E Jan/26	03.003.017	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	545,00	550,96	300.273,20	684,46	373.029,40	
107	SIURB-E Jan/26	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	25500,00	18,65	475.575,00	23,17	590.806,82	
108	SIURB-E Jan/26	11.003.001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	700,00	7,47	5.229,00	9,28	6.495,99	
109	SIURB-E Jan/26	11.003.010	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	700,00	55,83	39.081,00	69,36	48.550,33	
110	SIURB-E Jan/26	11.003.013	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	700,00	24,35	17.045,00	30,25	21.175,00	
111	SIURB-E Jan/26	11.080.005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	350,00	66,87	23.404,50	83,07	29.075,41	
112	SIURB-E Jan/26	17.001.028	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	100,00	232,52	23.252,00	288,86	28.885,96	
113	SIURB-E Jan/26	17.001.029	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	262,00	828,42	217.046,04	1.029,15	269.636,30	
114	SIURB-E Jan/26	17.060.095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	524,00	63,54	33.294,96	78,94	41.362,33	
115	SIURB-E Jan/26	18.010.056	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	400,00	108,25	43.300,00	134,48	53.791,59	
116	SIURB-E Jan/26	18.012.006	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	100,00	340,49	34.049,00	422,99	42.299,07	
117	SIURB-E Jan/26	17.001.081	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	80,00	1.207,67	96.613,60	1.500,29	120.023,08	
118	SIURB-E Jan/26	17.001.082	FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)	M	500,00	1.099,93	549.965,00	1.366,44	683.221,52	
119	SIURB-E Jan/26	17.001.076	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	900,00	481,19	433.071,00	597,78	538.004,10	
120	SIURB-I Jan/26	05.045.000	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	8000,00	23,69	189.520,00	29,43	235.440,70	
121	CDHU 201 (Fev/26)	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	M	400,00	828,58	331.432,00	1.029,34	411.737,936	
							Subtotal:	3.303.646,50	Subtotal:	4.104.120,01
							Total:	29.739.474,29	Total:	36.945.348,91

OBSERVAÇÕES:

Serviço de maior representatividade

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA (50,0%)					
ITEM	REFERENCIA	Código	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
47	CDHU 201 (Fev/26)	54.03.221	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	325,00
49	SIURB-I Jan/26	509.10.02	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	2850,00
50	CDHU 201 (Fev/26)	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2	4050,00
59	SIURB-E Jan/26	17002042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	650,00
60	SIURB-E Jan/26	1700.20.43	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	500,00

Ferraz de Vasconcelos, 26 de junho de 2026

Gilberto Felipe Salomé
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070530365