MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 07/04/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Estocolmo, altura do Nº377 - Conj. Res. Pombeva, SBC - SP, 09861-650 — SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025

PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
01	**INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**							**R$ 51.689,96**	**R$ 64.215,75**
01.1	SIURB	17030002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00	R$ 409,80	R$ 509,09	R$ 9835,20	R$ 12.218,16
01.2	SIURB	20003061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	2,00	R$ 3949,09	R$ 4905,95	R$ 7898,18	R$ 9.811,90
01.3	CDHU-S	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	12,50	R$ 563,31	R$ 699,80	R$ 7041,37	R$ 8.747,50
01.4	CDHU-S	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	M2	12,50	R$ 24,26	R$ 30,14	R$ 303,25	R$ 376,75
01.5	CDHU-S	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	R$ 1249,34	R$ 1552,06	R$ 7496,04	R$ 9.312,36
01.6	SIURB	1005002	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	176,00	R$ 98,67	R$ 122,58	R$ 17365,92	R$ 21.574,08
01.7	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	2500,00	R$ 0,70	R$ 0,87	R$ 1750,00	R$ 2.175,00
02	**DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM**							**R$ 89.141,89**	**R$ 110.734,13**
02.1	SIURB	2050001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	8,00	R$ 87,31	R$ 108,47	R$ 698,48	R$ 867,76
02.2	SIURB	2050003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	30,00	R$ 284,81	R$ 353,82	R$ 8544,30	R$ 10.614,60
02.3	SIURB	2050006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	62,00	R$ 439,01	R$ 545,38	R$ 27218,62	R$ 33.813,56
02.4	SIURB	01-001-005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	125,00	R$ 12,21	R$ 15,17	R$ 1526,25	R$ 1.896,25
02.5	SIURB	01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2500,00	R$ 1,70	R$ 2,11	R$ 4250,00	R$ 5.275,00
02.6	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	44,00	R$ 163,99	R$ 203,72	R$ 7215,56	R$ 8.963,68
02.7	SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	44,00	R$ 344,49	R$ 427,96	R$ 15157,56	R$ 18.830,24
02.8	SIURB	1003002	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	240,00	R$ 20,82	R$ 25,86	R$ 4996,80	R$ 6.206,40
02.9	SIURB	1001007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	48,00	R$ 163,19	R$ 202,73	R$ 7833,12	R$ 9.731,04
02.10	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	120,00	R$ 16,48	R$ 20,47	R$ 1977,60	R$ 2.456,40
02.11	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	120,00	R$ 81,03	R$ 100,66	R$ 9723,60	R$ 12.079,20
03	**PASSEIO**							**R$ 68.358,63**	**R$ 84.921,92**
03.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	336,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 1061,76	R$ 1.320,48

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000274/2026-93 e o código F0Q617YC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 07/04/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Estocolmo, altura do Nº377 - Conj. Res. Pombeva, SBC - SP, 09861-650 — SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025

PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
03.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	16,80	R$ 169,51	R$ 210,58	R$ 2847,77	R$ 3.537,74
03.3	SIURB	17002043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	33,60	R$ 1194,13	R$ 1483,47	R$ 40122,77	R$ 49.844,59
03.4	SIURB	17002050	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	35,00	R$ 100,79	R$ 125,21	R$ 3527,65	R$ 4.382,35
03.5	SIURB	17002052	NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	4,05	R$ 822,25	R$ 1021,48	R$ 3330,11	R$ 4.136,99
03.6	SIURB	17003059	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	R$ 309,05	R$ 383,93	R$ 309,05	R$ 383,93
03.7	SIURB	17003071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	336,00	R$ 51,07	R$ 63,44	R$ 17159,52	R$ 21.315,84
04	**ESPAÇO PET**					FALSO		**R$ 24.696,18**	**R$ 30.680,19**
04.1	SIURB	17001028	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	100,00	R$ 237,18	R$ 294,65	R$ 23718,00	R$ 29.465,00
04.2	CDHU-I	H.04.000.091169	Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m	M2	1,00	R$ 978,18	R$ 1215,19	R$ 978,18	R$ 1.215,19
05	**QUADRA ESPORTIVA**							**R$ 178.119,48**	**R$ 221.280,86**
05.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 948,00	R$ 1.179,00
05.2	SIURB	17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	30,00	R$ 369,41	R$ 458,92	R$ 11082,30	R$ 13.767,60
05.3	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	30,00	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 15911,10	R$ 19.766,40
05.4	SIURB	17001029	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	72,00	R$ 853,60	R$ 1060,43	R$ 61459,20	R$ 76.350,96
05.5	CDHU-I	H.04.000.091169	Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m	M2	2,00	R$ 978,18	R$ 1215,19	R$ 1956,36	R$ 2.430,38
05.6	SIURB	17003065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	300,00	R$ 15,81	R$ 19,64	R$ 4743,00	R$ 5.892,00
05.7	SIURB	17003061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	R$ 3634,29	R$ 4514,88	R$ 7268,58	R$ 9.029,76
05.8	SIURB	4001033	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 12MPA	M2	57,60	R$ 139,36	R$ 173,13	R$ 8027,14	R$ 9.972,29
05.9	SIURB	11003001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	126,72	R$ 7,64	R$ 9,49	R$ 968,14	R$ 1.202,57
05.10	SIURB	11003009	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	126,72	R$ 49,02	R$ 60,90	R$ 6211,81	R$ 7.717,25
05.11	COT	001	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA BICOLOR COM 10.000 DETEX BASE TRIPLA COM 62mm, COM GRANULADO DE BORRACHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	300,00	R$ 185,00	R$ 229,83	R$ 55500,00	R$ 68.949,00
05.12	SIURB	18015050	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	15,00	R$ 269,59	R$ 334,91	R$ 4043,85	R$ 5.023,65
06	**PISTA DE CAMINHADA, CAMINHOS E ACESSOS**							**R$ 312.931,36**	**R$ 388.755,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000274/2026-93 e o código F0Q617YC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 07/04/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Estocolmo, altura do Nº377 - Conj. Res. Pombeva, SBC - SP, 09861-650 — SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025

PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
06.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2170,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 6857,20	R$ 8.528,10
06.2	SIURB	17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	217,00	R$ 369,41	R$ 458,92	R$ 80161,97	R$ 99.585,64
06.3	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	217,00	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 115090,29	R$ 142.976,96
06.4	SIURB	17003071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	2170,00	R$ 51,07	R$ 63,44	R$ 110821,90	R$ 137.664,80
07	**PLAYGROUND**							**R$ 310.196,15**	**R$ 385.360,58**
07.1	COT	002	Piso Modular em Polipropileno de Alto Impacto com Proteção UV e Colorido	M2	530,00	R$ 436,20	R$ 541,89	R$ 231184,31	R$ 287.201,70
07.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	530,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 1674,80	R$ 2.082,90
07.3	SIURB	17002046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	53,00	R$ 369,41	R$ 458,92	R$ 19578,73	R$ 24.322,76
07.4	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	53,00	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 28109,61	R$ 34.920,64
07.5	SIURB	18-014-008	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 3762,16	R$ 4673,73	R$ 7524,32	R$ 9.347,46
07.6	SIURB	18-014-024	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 3094,78	R$ 3844,65	R$ 6189,56	R$ 7.689,30
07.7	SIURB	18-014-011	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 2910,31	R$ 3615,48	R$ 5820,62	R$ 7.230,96
07.8	SIURB	18-014-015	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 2550,53	R$ 3168,52	R$ 5101,06	R$ 6.337,04
07.9	SIURB	18-014-022	ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R$ 2506,57	R$ 3113,91	R$ 5013,14	R$ 6.227,82
08	**ACADEMIA AO AR LIVRE**							**R$ 114.485,49**	**R$ 142.225,59**
08.1	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	24,75	R$ 169,51	R$ 210,58	R$ 4195,37	R$ 5.211,86
08.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	495,00	R$ 3,16	R$ 3,93	R$ 1564,20	R$ 1.945,35
08.3	SIURB	17002047	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	49,50	R$ 694,45	R$ 862,72	R$ 34375,28	R$ 42.704,64
08.4	SIURB	3003018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	49,50	R$ 530,37	R$ 658,88	R$ 26253,32	R$ 32.614,56

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000274/2026-93 e o código F0Q617YC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 07/04/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Estocolmo, altura do Nº377 - Conj. Res. Pombeva, SBC - SP, 09861-650 — SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025

PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
08.5	SIURB	17003071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	495,00	R$ 51,07	R$ 63,44	R$ 25279,65	R$ 31.402,80
08.6	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2356,52	R$ 2927,50	R$ 2356,52	R$ 2.927,50
08.7	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2578,72	R$ 3203,54	R$ 2578,72	R$ 3.203,54
08.8	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 4907,15	R$ 6096,15	R$ 4907,15	R$ 6.096,15
08.9	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2644,25	R$ 3284,95	R$ 2644,25	R$ 3.284,95
08.10	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 4133,46	R$ 5135,00	R$ 4133,46	R$ 5.135,00
08.11	SINAPI	00-103-185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 6197,57	R$ 7699,24	R$ 6197,57	R$ 7.699,24
09	**FECHAMENTO GRADIL**							**R$ 147.176,95**	**R$ 182.838,25**
09.1	CDHU-S	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	167,20	R$ 472,64	R$ 587,16	R$ 79025,41	R$ 98.173,15
09.2	CDHU-S	34.05.290	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M2	13,20	R$ 1633,59	R$ 2029,41	R$ 21563,39	R$ 26.788,21
09.3	SIURB	17001076	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	76,00	R$ 488,35	R$ 606,68	R$ 37114,60	R$ 46.107,68
09.4	SIURB	11003001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	167,20	R$ 7,64	R$ 9,49	R$ 1277,41	R$ 1.586,73
09.5	SIURB	11003009	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	167,20	R$ 49,02	R$ 60,90	R$ 8196,14	R$ 10.182,48
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**R$ 469.202,32**	**R$ 582.893,27**
10.1	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R$ 1206,01	R$ 1498,23	R$ 1206,01	R$ 1.498,23
10.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	200,00	R$ 2,16	R$ 2,68	R$ 432,00	R$ 536,00
10.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3000,00	R$ 0,74	R$ 0,92	R$ 2220,00	R$ 2.760,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000274/2026-93 e o código F0Q617YC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 07/04/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Estocolmo, altura do Nº377 - Conj. Res. Pombeva, SBC - SP, 09861-650 — SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025

PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
10.4	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2800,00	R$ 11,54	R$ 14,34	R$ 32312,00	R$ 40.152,00
10.5	SIURB	15003101	ESMALTE SINTÉTICO APLICADO DE FORMA MECÂNICA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	350,00	R$ 21,87	R$ 27,17	R$ 7654,50	R$ 9.509,50
10.6	SIURB	11080001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	150,00	R$ 50,82	R$ 63,13	R$ 7623,00	R$ 9.469,50
10.7	SIURB	17-005-025	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	60,00	R$ 512,05	R$ 636,12	R$ 30723,00	R$ 38.167,20
10.8	SIURB	10011077	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	200,00	R$ 127,25	R$ 158,08	R$ 25450,00	R$ 31.616,00
10.9	COT	003	ELEMENTO ARQUITETÔNICO EM AÇO GALVANIZADO FORMADO POR TRÊS ARCOS E BASE, H=3,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	4,00	R$ 28200,00	R$ 35032,86	R$ 112800,00	R$ 140.131,44
10.10	COT	004	PÓRTICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TRATADO (4,5m x 3,5m) - FORRNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	12,00	R$ 9030,00	R$ 11217,97	R$ 108360,00	R$ 134.615,64
10.11	SIURB	18-003-021	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	3,00	R$ 92,64	R$ 115,09	R$ 277,92	R$ 345,27
10.12	SIURB	18-002-019	IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)	UN	10,00	R$ 305,23	R$ 379,19	R$ 3052,30	R$ 3.791,90
10.13	SIURB	18-002-020	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	UN	10,00	R$ 355,43	R$ 441,55	R$ 3554,30	R$ 4.415,50
10.14	SIURB	18-002-025	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	10,00	R$ 217,09	R$ 269,69	R$ 2170,90	R$ 2.696,90
10.15	SIURB	18-002-026	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	10,00	R$ 349,52	R$ 434,21	R$ 3495,20	R$ 4.342,10
10.16	SIURB	18-002-027	IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	UN	10,00	R$ 350,67	R$ 435,64	R$ 3506,70	R$ 4.356,40
10.17	SIURB	18-003-083	HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)	UN	20,00	R$ 60,66	R$ 75,36	R$ 1213,20	R$ 1.507,20
10.18	SIURB	18-003-053	UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)	UN	20,00	R$ 9,40	R$ 11,68	R$ 188,00	R$ 233,60
10.19	SIURB	18-003-023	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	3,00	R$ 58,79	R$ 73,03	R$ 176,37	R$ 219,09
10.20	SIURB	18-003-067	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	20,00	R$ 72,38	R$ 89,92	R$ 1447,60	R$ 1.798,40
10.21	SIURB	18-003-069	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	20,00	R$ 83,79	R$ 104,09	R$ 1675,80	R$ 2.081,80
10.22	SIURB	18-003-071	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	20,00	R$ 47,33	R$ 58,80	R$ 946,60	R$ 1.176,00
10.23	CDHU-S	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	2000,00	R$ 19,58	R$ 24,32	R$ 39160,00	R$ 48.640,00
10.24	SIURB	18080011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	100,00	R$ 296,69	R$ 368,58	R$ 29669,00	R$ 36.858,00
10.25	SIURB	18-012-005	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	15,00	R$ 475,21	R$ 590,35	R$ 7128,15	R$ 8.855,25
10.26	SIURB	18-012-002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00	R$ 1899,87	R$ 2360,21	R$ 3799,74	R$ 4.720,42
10.27	SIURB	17-001-081	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	15,00	R$ 1231,32	R$ 1529,67	R$ 18469,80	R$ 22.945,05
10.28	SIURB	05-001-043	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	100,00	R$ 18,37	R$ 22,82	R$ 1837,00	R$ 2.282,00
10.29	SIURB	05-001-003	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM	M2	190,00	R$ 68,72	R$ 85,37	R$ 13056,80	R$ 16.220,30
10.30	SINAPI	00-099-257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 1012,91	R$ 1258,34	R$ 1012,91	R$ 1.258,34
10.31	SIURB	01-004-023	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	60,00	R$ 32,28	R$ 40,10	R$ 1936,80	R$ 2.406,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000274/2026-93 e o código F0Q617YC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU.3

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **DATA DE ELABORAÇÃO: 07/04/2026**

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE — REFERÊNCIAS DE CUSTOS **(SEM DESONERAÇÃO)**

LOCALIZAÇÃO: R. Estocolmo, altura do Nº377 - Conj. Res. Pombeva, SBC - SP, 09861-650 — **SINAPI 01/2026; CDHU 200 - 11/2025; SIURB 06/2025**

PRAÇA BOMBEIRO GIANCARLO MASSONE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (S/ BDI)	UNIT. (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)
10.32	SIURB	01-004-076	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA	M2	72,00	R$ 36,76	R$ 45,67	R$ 2646,72	R$ 3.288,24

TOTAL S/ BDI	**1.765.998,41**
BDI 24,23%	**427.907,63**
TOTAL DERAL C/ BDI	**2.193.906,04**

_____

CELINA SATO

CAU: 000A352276

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELINA SATO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000274/2026-93 e o código F0Q617YC.