

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - JARDIM NORDESTE													
1.1.						CANTEIRO E PLACA DE OBRAS	-			0,00			0,00
1.1.0.0.1.	INFRA	2025/01	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	10016003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.2.	SINAPI	2025/04	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	120,00		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.3.	CDHU	2025/02	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	1,00		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.4.	CDHU	2025/02	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	10,00		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.5.	CDHU	2025/02	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	5,00		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.6.	CDHU	2025/02	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	5,00		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.7.	SINAPI	2025/04	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.8.	SINAPI-I	2025/04	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	500,00		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.9.	SINAPI-I	2025/04	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	100,00		0,00		0,00	0,00
1.1.0.0.10.	SINAPI	2025/04	1.1. CANTEIRO DE OBRAS	CANTEIRO DE OBRAS	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00		0,00		0,00	0,00
1.2.						ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00			0,00
1.2.0.0.1.	SINAPI	2025/04	1.2.ADMINSTRAÇÃO LOCAL	ADMINSTRAÇÃO LOCAL	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00		0,00		0,00	0,00

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.2.0.0.2.	SINAPI	2025/04	1.2.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00		0,00		0,00	0,00
1.2.0.0.3.	SINAPI	2025/04	1.2.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00		0,00		0,00	0,00
1.2.0.0.4.	SINAPI	2025/04	1.2.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00		0,00		0,00	0,00
1.2.0.0.5.	SINAPI	2025/04	1.2.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00		0,00		0,00	0,00
1.2.0.0.6.	SICRO	2025/01	1.2.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P9827	Vigia	mês	5,00		0,00		0,00	0,00
1.2.0.0.7.	SINAPI	2025/04	1.2.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00		0,00		0,00	0,00
1.3.						SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00			0,00
1.3.1.			1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES			PREPARAÇÃO E LIMPEZA				0,00			0,00
1.3.1.0.1.	EDIF	2025/01	1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES	PREPARAÇÃO E LIMPEZA	1001008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1.356,70		0,00		0,00	0,00
1.3.1.0.2.	CDHU	2025/02	1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES	PREPARAÇÃO E LIMPEZA	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	395,24		0,00		0,00	0,00
1.3.1.0.3.	CDHU	2025/02	1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES	PREPARAÇÃO E LIMPEZA	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	263,49		0,00		0,00	0,00
1.3.2.						TERRAPLENAGEM (ATERRO)				0,00			0,00
1.3.2.0.1.	SICRO	2025/01	1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES	TERRAPLENAGEM (ATERRO)	4915733	Recomposição manual de aterro com material de jazida	m³	684,88		0,00		0,00	0,00
1.4.						SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO							0,00

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.4.1.						VALETA, DESCIDA D'ÁGUA E BSTC Ø 0,60 m EXISTENTES							0,00
1.4.1.0.1.	SICRO	2025/01	1.4. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	VALETA, DESCIDA D'ÁGUA E BSTC Ø 0,60 m EXISTENTES	1600438	Demolição manual de concreto armado	m³	3,44		0,00		0,00	0,00
1.4.2.						CALÇADA (PASSEIO EXISTENTE)							0,00
1.4.2.0.1.	SICRO	2025/01	1.4. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	CALÇADA (PASSEIO EXISTENTE)	1600436	Demolição manual de concreto simples	m³	5,88		0,00		0,00	0,00
1.4.3.						PAVIMENTO INTERTRAVADO EXISTENTE						0	0,00
1.4.3.0.1.	EDIF	2025/01	1.4. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	PAVIMENTO INTERTRAVADO EXISTENTE	176046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	390,00		0,00		0,00	0,00
1.4.4.						MATERIAL PARA BOTA FORA (CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO)							0,00
1.4.4.0.1.	SINAPI	2025/04	1.4. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	MATERIAL PARA BOTA FORA (CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO)	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	865,94		0,00		0,00	0,00
1.4.4.0.2.	SICRO	2025/01	1.4. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	MATERIAL PARA BOTA FORA (CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO)	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.880,58		0,00		0,00	0,00
1.4.4.0.3.	CDHU	2025/02	1.4. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	MATERIAL PARA BOTA FORA (CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO)	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	1.133,46		0,00		0,00	0,00
1.5.						MATERIAL PARA BOTA FORA (CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO) CONTENÇÃO DE ENCOSTAS							0,00
1.5.1.						CORTINA ATIRANTADA							0,00
1.5.1.0.1.	Composição	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	ENC-11	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M²	1.356,70		0,00		0,00	0,00

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FONTES	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.5.1.0.2.	SINAPI	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	101593	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	292,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.3.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	123,10		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.4.	INFRA	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	7013000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA	M3	3,62		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.5.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	17.735,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.6.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	3105941	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	18,25		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.7.	INFRA	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	8015001	FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M	M2	337,14		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.8.	Composição	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	ENC-01	GEOCOMPOSTO DRENANTE MACDRAIN 2L SEM BOLSA	m²	210,13		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.9.	SINAPI-I	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	17,76		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.10.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	245,09		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.11.	CDHU	2025/02	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	23,08		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.12.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	23,08		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.13.	SINAPI	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	102725	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	102,00		0,00		0,00	0,00

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FONTES	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.5.1.0.14.	INFRA	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	10001001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XMES	410,63		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.15.	INFRA	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	10001002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	328,50		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.16.	Composição	2025/02	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	ENC-02	Tirantes para CT= 600 kN - INCO 70 MD (INCO 70 D) 1 ø 57 mm, incluindo o fornecimento da proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo e protensão, exclusive luvas, contra porcas, etc., perfuração e injeção	M	809,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.17.	Composição	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	ENC-04	Instalação de acessórios para execução de Tirantes para CT= 600 kN - INCO 70 MD (INCO 70 D) (inclusive fornecimento de porca redonda, luva de emendar, anel de grau até 20º, centralizador, valvula manchete e placa 250 x 250 x 38 mm)	UD	29,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.18.	Composição	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	ENC-03	Tirantes para CT= 700 kN - INCO 86 MD (INCO 90 D)1 ø 63 mm, incluindo o fornecimento da proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo e protensão, exclusive luvas, contra porcas, etc., perfuração e injeção	m	1.292,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.19.	Composição	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	ENC-05	Instalação de acessórios para execução de Tirantes para CT= 700 kN - INCO 86 MD (INCO 90 D) (inclusive fornecimento de porca redonda, luva de emendar, anel de grau até 20º, centralizador, valvula manchete e placa 250 x 250 x 38 mm)	vb	38,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.20.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	5605938	Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm	m	2.101,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.21.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	3816196	Injeção de nata de cimento	m³	119,78		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.22.	CDHU	2025/02	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	12.07.272	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha	M	672,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.23.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	10.072,00		0,00		0,00	0,00
1.5.1.0.24.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	5605938	Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm	m	142,24		0,00		0,00	0,00

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FONTES	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.5.1.0.25.	Composição	2025/02	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CORTINA ATIRANTADA	ENC-06	Dreno Horizontal Profundo - DHP c/ tubo de PVC Ø 40mm inclusive fornecimento e execução	m	370,00		0,00		0,00	0,00
1.5.2.						DRENAGEM DA ENCOSTA	-					0,00	0,00
1.5.2.1.						VALETA RETANGULAR DE CONCRETO	-					0,00	0,00
1.5.2.1.1.	EDIF	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	2002001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	28,60		0,00		0,00	0,00
1.5.2.1.2.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	15,73		0,00		0,00	0,00
1.5.2.1.3.	COMPOSIÇÃO	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	ENC-07	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	200,20		0,00		0,00	0,00
1.5.2.1.4.	COMPOSIÇÃO	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	ENC-08	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	143,00		0,00		0,00	0,00
1.5.2.2.						CAIXA COLETORA						0,00	0,00
1.5.2.2.1.	EDIF	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	2002001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	11,78		0,00		0,00	0,00
1.5.2.2.2.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m³	0,51		0,00		0,00	0,00
1.5.2.2.3.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,95		0,00		0,00	0,00
1.5.2.2.4.	COMPOSIÇÃO	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	ENC-07	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	52,48		0,00		0,00	0,00
1.5.2.2.5.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	648,00		0,00		0,00	0,00
1.5.2.3.						VALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO						0,00	0,00

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FORTE	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.5.2.3.1.	EDIF	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	2002001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	17,25		0,00		0,00	0,00
1.5.2.3.2.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m³	10,40		0,00		0,00	0,00
1.5.2.3.3.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	6,90		0,00		0,00	0,00
1.5.2.3.4.	COMPOSIÇÃO	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	ENC-08	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	180,75		0,00		0,00	0,00
1.5.2.4.						DESCIDA D'ÁGUA TIPO ESCADA						0,00	0,00
1.5.2.4.1.	EDIF	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	2002001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	8,68		0,00		0,00	0,00
1.5.2.4.2.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	8,64		0,00		0,00	0,00
1.5.2.4.3.	INFRA	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	7013000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA	M3	0,71		0,00		0,00	0,00
1.5.2.4.4.	COMPOSIÇÃO	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	ENC-07	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	72,19		0,00		0,00	0,00
1.5.2.4.5.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	470,00		0,00		0,00	0,00
1.5.2.4.6.	SINAPI	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00		0,00		0,00	0,00
1.5.2.4.7.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6,00		0,00		0,00	0,00

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FONTES	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.5.2.5.						BSTC Ø 0,80m						0,00	0,00
1.5.2.5.1.	EDIF	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	2002001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	2,41		0,00		0,00	0,00
1.5.2.5.2.	SICRO	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m³	0,77		0,00		0,00	0,00
1.5.2.5.3.	Composição	2025/04	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	ENC-09	Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diametro de 0,80m, aterro e compactacao; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento	M	4,80		0,00		0,00	0,00
1.5.2.5.4.	INFRA	2025/01	1.5. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	DRENAGEM DA ENCOSTA	6005000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	1,67		0,00		0,00	0,00
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES											0	0,00
1.6.1.	CALÇADA											0,00	0,00
1.6.1.0.1.	SINAPI	2025/04	1.6. OBRAS COMPLEMENTARES	CALÇADA	94285	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	67,50		0,00		0,00	0,00
1.6.1.0.2.	SINAPI	2025/04	1.6. OBRAS COMPLEMENTARES	CALÇADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	67,50		0,00		0,00	0,00
1.6.1.0.3.	SINAPI	2025/04	1.6. OBRAS COMPLEMENTARES	CALÇADA	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	84,00		0,00		0,00	0,00
1.6.2.	PAVIMENTO INTERTRAVADO											0,00	0,00
1.6.2.0.1.	CDHU	2025/02	1.6. OBRAS COMPLEMENTARES	PAVIMENTO INTERTRAVADO	11.18.180	Colchão de areia	M3	1.560,00		0,00		0,00	0,00
1.6.2.0.2.	EDIF	2025/01	1.6. OBRAS COMPLEMENTARES	PAVIMENTO INTERTRAVADO	17002060	NC.28 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM	M2	390,00		0,00		0,00	0,00

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRAPLENO – ENCOSTA JARDIM NORDESTE - BAIRRO VILA NOGUEIRA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS EMPRESA

CONCORRÊNCIA Nº 07/2026

ITEM	FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	BDI %	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.6.3.						MURETA						0,00	0,00
1.6.3.0.1.	EDIF	2025/01	1.6. OBRAS COMPLEMENTARES	MURETA	17001081	FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	5,00		0,00		0,00	0,00
1.6.3.0.2.	SICRO	2025/01	1.6. OBRAS COMPLEMENTARES	MURETA	4915727	Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame	m	5,00		0,00		0,00	0,00
1.6.4.						PLANTIO DE GRAMA						0,00	0,00
1.6.4.0.1.	SINAPI	2025/04	1.6. OBRAS COMPLEMENTARES	PLANTIO DE GRAMA	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.350,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL													0,00

LOCAL E DATA _____

NOME

CARGO

CPF