



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089423-80	Nº SICONV 057491-2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA	Apelido do Empreendimento INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 09-23 (N DES.)	Descrição do Lote	Município / UF 0 GUARAREMA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.792.467,77	
1.			RUA JOSÉ FRANCISCO RAPOSO					-	707.667,30	
1.1.			PASSEIO					-	-	
1.2.			PASSEIO					-	707.667,30	
1.2.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	540,00	117,30	BDI 1	144,72	78.148,80	RA
1.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	13.500,00	1,89	BDI 1	2,33	31.455,00	RA
1.2.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	702,00	11,51	BDI 1	14,20	9.968,40	RA
1.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	17.550,00	1,89	BDI 1	2,33	40.891,50	RA
1.2.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	540,00	187,88	BDI 1	231,81	125.177,40	RA
1.2.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	540,00	633,43	BDI 1	781,53	422.026,20	RA
1.3.			.					-	-	
2.			TRECHO DA RUA MAUA À RUA MAIRIPORÁ					-	116.588,50	
2.1.			PASSEIO					-	116.588,50	
2.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	66,00	117,30	BDI 1	144,72	9.551,52	RA
2.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.946,00	1,89	BDI 1	2,33	4.534,18	RA
2.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	156,00	11,51	BDI 1	14,20	2.215,20	RA
2.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.900,00	1,89	BDI 1	2,33	9.087,00	RA
2.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	90,00	187,88	BDI 1	231,81	20.862,90	RA
2.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	90,00	633,43	BDI 1	781,53	70.337,70	RA
2.2.			.					-	-	
3.			RUA MOGI DAS CRUZES					-	65.283,07	
3.1.			PASSEIO					-	65.283,07	
3.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	48,00	117,30	BDI 1	144,72	6.946,56	RA
3.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.200,00	1,89	BDI 1	2,33	2.796,00	RA
3.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	83,20	11,51	BDI 1	14,20	1.181,44	RA
3.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.454,40	1,89	BDI 1	2,33	5.718,75	RA
3.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	48,00	187,88	BDI 1	231,81	11.126,88	RA
3.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	48,00	633,43	BDI 1	781,53	37.513,44	RA
3.2.			.					-	-	
4.			RUA OSASCO					-	40.710,84	
4.1.			PASSEIO					-	40.710,84	
4.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	21,00	117,30	BDI 1	144,72	3.039,12	RA
4.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	525,00	1,89	BDI 1	2,33	1.223,25	RA
4.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	54,60	11,51	BDI 1	14,20	775,32	RA
4.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.610,70	1,89	BDI 1	2,33	3.752,93	RA
4.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	31,50	187,88	BDI 1	231,81	7.302,02	RA
4.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	31,50	633,43	BDI 1	781,53	24.618,20	RA
4.2.			.					-	-	
5.			RUA PIRAPORA DO BOM JESUS					-	54.281,11	
5.1.			PASSEIO					-	54.281,11	
5.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	28,00	117,30	BDI 1	144,72	4.052,16	RA
5.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	700,00	1,89	BDI 1	2,33	1.631,00	RA
5.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	72,80	11,51	BDI 1	14,20	1.033,76	RA
5.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.147,60	1,89	BDI 1	2,33	5.003,91	RA
5.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	42,00	187,88	BDI 1	231,81	9.736,02	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089423-80	Nº SICONV 057491-2023	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GUARAREMA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.792.467,77	
5.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	42,00	633,43	BDI 1	781,53	32.824,26	RA
5.2.			.					-	-	
6.			TRECHO DA RUA SANTANA DO PARNAÍBA À RUA SALESÓPOLIS					-	67.851,40	
6.1.			PASSEIO					-	67.851,40	
6.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	35,00	117,30	BDI 1	144,72	5.065,20	RA
6.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	875,00	1,89	BDI 1	2,33	2.038,75	RA
6.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	91,00	11,51	BDI 1	14,20	1.292,20	RA
6.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.684,50	1,89	BDI 1	2,33	6.254,89	RA
6.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	52,50	187,88	BDI 1	231,81	12.170,03	RA
6.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	52,50	633,43	BDI 1	781,53	41.030,33	RA
6.2.			.					-	-	
7.			TRECHO DAS RUA SANTO ANDRÉ À RUA SÃO BERNARDO, RUA SANTA ISABEL E RUA MAUÁ					-	192.759,63	
7.1.			PASSEIO					-	192.759,63	
7.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	110,00	117,30	BDI 1	144,72	15.919,20	RA
7.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.813,65	1,89	BDI 1	2,33	6.555,80	RA
7.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	37,18	11,51	BDI 1	14,20	527,96	RA
7.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.096,81	1,89	BDI 1	2,33	2.555,57	RA
7.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	165,00	187,88	BDI 1	231,81	38.248,65	RA
7.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	165,00	633,43	BDI 1	781,53	128.952,45	RA
7.2.			.					-	-	
8.			TRECHO DA RUA JOSÉ BERALDO À RUA PORFÍRIO DA PAZ					-	633.628,33	
8.1.			PASSEIO					-	633.628,33	
8.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	360,00	117,30	BDI 1	144,72	52.099,20	RA
8.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	9.000,00	1,89	BDI 1	2,33	20.970,00	RA
8.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	936,00	11,51	BDI 1	14,20	13.291,20	RA
8.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	27,61	1,89	BDI 1	2,33	64,33	RA
8.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	540,00	187,88	BDI 1	231,81	125.177,40	RA
8.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	540,00	633,43	BDI 1	781,53	422.026,20	RA
8.2.			.					-	-	
9.			AV. AMÉRICA					-	445.515,08	
9.1.			PASSEIO					-	445.515,08	
9.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	297,00	117,30	BDI 1	144,72	42.981,84	RA
9.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	7.860,69	1,89	BDI 1	2,33	18.315,41	RA
9.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	702,00	11,51	BDI 1	14,20	9.968,40	RA
9.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	20.709,00	1,89	BDI 1	2,33	48.251,97	RA
9.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	405,00	187,88	BDI 1	231,81	93.883,05	RA
9.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	297,00	633,43	BDI 1	781,53	232.114,41	RA
9.2.			.					-	-	
10.			RUA GUANABARA					-	59.877,09	
10.1.			PASSEIO					-	59.877,09	
10.1.1.	CDHU 191	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95%	M2	525,00	29,06	BDI 1	35,85	18.821,25	RA
10.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	78,75	126,95	BDI 1	156,63	12.334,61	RA
10.1.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	36,75	633,43	BDI 1	781,53	28.721,23	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089423-80	Nº SICONV 057491-2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GUARAREMA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.792.467,77	
10.2.								-	-	
11.			RUA ALEMANHA					-	294.090,74	
11.1.			PASSEIO					-	294.090,74	
11.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	190,00	117,30	BDI 1	144,72	27.496,80	RA
11.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	4.750,00	1,89	BDI 1	2,33	11.067,50	RA
11.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	494,00	11,51	BDI 1	14,20	7.014,80	RA
11.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	14.573,00	1,89	BDI 1	2,33	33.955,09	RA
11.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	285,00	187,88	BDI 1	231,81	66.065,85	RA
11.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	190,00	633,43	BDI 1	781,53	148.490,70	RA
11.2.								-	-	
12.			RUA AUSTRIA					-	39.918,07	
12.1.			PASSEIO					-	39.918,07	
12.1.1.	CDHU 191	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95%	M2	350,00	29,06	BDI 1	35,85	12.547,50	RA
12.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	52,50	126,95	BDI 1	156,63	8.223,08	RA
12.1.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	24,50	633,43	BDI 1	781,53	19.147,49	RA
12.2.								-	-	
13.			RUA AUSTRALIA					-	74.296,61	
13.1.			PASSEIO					-	74.296,61	
13.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	48,00	117,30	BDI 1	144,72	6.946,56	RA
13.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.200,00	1,89	BDI 1	2,33	2.796,00	RA
13.1.3.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,	M3	124,80	11,51	BDI 1	14,20	1.772,16	RA
13.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.681,60	1,89	BDI 1	2,33	8.578,13	RA
13.1.5.	CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	72,00	187,88	BDI 1	231,81	16.690,32	RA
13.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	48,00	633,43	BDI 1	781,53	37.513,44	RA
13.2.								-	-	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARAREMA
Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Responsável Técnico
Nome: Enaldo Olimpio de Oliveira
CREA/CAU: 506.923.982.2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089423-80	Nº SICONV 057491-2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GUARAREMA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									2.792.467,77
Data				ART/RRT:		0			

RECURSO
↓