



PREFEITURA DE Guararema

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA DE CUSTO									
OBJETO:	OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE NA ESCOLA JOSÉ DONIZETE DE PAIVA					BASE:	Preços de Referência conforme		
LOCAL:	ESCOLA JOSÉ DONIZETE DE PAIVA Rua China, 742, Chácaras Guanabara, Guararema - SP						CDHU JAN/2026 SINAPI JAN/2026		
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COM DESONERAÇÃO			
						R\$ UNIT.	BDI ADOTADO	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ TOTAL COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,00	R\$ 914,47	29,78%	R\$ 1.186,80	R\$ 2.373,60
1.2	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	180,00	R\$ 7,77	29,78%	R\$ 10,08	R\$ 1.815,10
1.3	CDHU	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	55,80	R\$ 11,33	29,78%	R\$ 14,70	R\$ 820,49
1.4	Cotação de Mercado	-	Escarificação manual de solo	m2	180,00	R\$ 2,25	29,78%	R\$ 2,92	R\$ 525,61
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
2.1	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,30	R\$ 23.373,18	29,78%	R\$ 30.333,71	R\$ 9.100,11
2.2	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	160,00	R\$ 42,60	29,78%	R\$ 55,28	R\$ 8.844,80
3	RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE								
3.1	CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	63,00	R\$ 87,14	29,78%	R\$ 113,09	R\$ 7.124,69
3.2	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	180,00	R\$ 2,04	29,78%	R\$ 2,65	R\$ 476,55
3.3	CDHU	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	63,00	R\$ 17,10	29,78%	R\$ 22,19	R\$ 1.398,12
3.4	Cotação de Mercado	-	Geomanta sintética antierosiva, gramatura maior que 400g/m², fixada com grampos metálicos	M2	180,00	R\$ 72,35	29,78%	R\$ 93,90	R\$ 16.901,25
3.5	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	180,00	R\$ 19,00	29,78%	R\$ 24,66	R\$ 4.438,48
3.6	Cotação de Mercado	-	Execução completa de canaleta em concreto com D= 30CM, incluindo rejuntamento na base do muro	M	63,00	R\$ 96,02	29,78%	R\$ 124,61	R\$ 7.850,73
3.7	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	24,00	R\$ 79,77	29,78%	R\$ 103,53	R\$ 2.484,61
4	MANUTENÇÃO DO PISO CERÂMICO EXTERNO								
4.1	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	120,00	R\$ 12,26	29,78%	R\$ 15,91	R\$ 1.909,32
4.2	CDHU	18.07.021	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial	M2	120,00	R\$ 216,98	29,78%	R\$ 281,60	R\$ 33.791,60
4.3	CDHU	18.07.200	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	150,00	R\$ 53,55	29,78%	R\$ 69,50	R\$ 10.424,58
5	LIMPEZA DE OBRA								
5.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	35,50	R\$ 130,45	29,78%	R\$ 169,30	R\$ 6.010,08
5.2	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	120,00	R\$ 8,80	29,78%	R\$ 11,42	R\$ 1.370,48
PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS						TOTAL GERAL COM DESONERAÇÃO			R\$ 117.660,19