



PREFEITURA DE Guararema

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA DE CUSTO

OBJETO:	Execução de serviços de manutenção de afundamentos e execução de novos pisos em calçadas e áreas públicas executadas com lajota de concreto sobre pó de pedra ou piso em concreto desempenado					BASE:	Preços de Referência conforme CDHU 200 - JAN 2026 SIURB-INFRA JAN 2026			
LOCAL:	Diversas Áreas Públicas									
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SEM DESONERAÇÃO				
						R\$ UNIT.	BDI ADOTADO	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ TOTAL COM BDI	
1	CDHU	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	15.000,00	R\$ 13,63	23,39%	R\$ 16,82	R\$ 252.270,86	
2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	60.000,00	R\$ 3,56	23,39%	R\$ 4,39	R\$ 263.561,04	
3	CDHU	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m (SOMENTE MÃO DE OBRA)	M2	30.000,00	R\$ 15,10	23,39%	R\$ 18,63	R\$ 558.956,70	
4	CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em pó de pedra (SOMENTE MÃO DE OBRA)	M2	30.000,00	R\$ 21,92	23,39%	R\$ 27,05	R\$ 811.412,64	
5	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	30.000,00	R\$ 15,90	23,39%	R\$ 19,62	R\$ 588.570,30	
6	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	3.500,00	R\$ 1,84	23,39%	R\$ 2,27	R\$ 7.946,32	
7	CDHU	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	3.500,00	R\$ 9,08	23,39%	R\$ 11,20	R\$ 39.213,34	
8	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa (SOMENTE MÃO DE OBRA)	M	7.000,00	R\$ 13,71	23,39%	R\$ 16,92	R\$ 118.417,38	
9	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (SOMENTE MÃO DE OBRA)	M3	1.500,00	R\$ 90,84	23,39%	R\$ 112,09	R\$ 168.131,21	
10	SIURB INFRA	08-86-00	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	15.000,00	R\$ 1,71	23,39%	R\$ 2,11	R\$ 31.649,54	
11	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (SOMENTE MÃO DE OBRA)	M3	2.100,00	R\$ 483,26	23,39%	R\$ 596,29	R\$ 1.252.218,48	
						TOTAL GERAL				R\$ 4.092.347,80

Guararema, 06 de maio de 2026

Fernando Cubas S. M. Arruda
Diretor Executivo de Infraestrutura Urbana

Arq. Evali Gonçalves Junior
Secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal