

EQUIPE TÉCNICA			
Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos - DPFU			
ANA CLAUDIA PERASSA MÓDOLO CHEFE DE DIVISÃO - ARQUITETA / CAU SP A27261-5		MIRIAN MAYUMI FUCAMIDU URAHATA ARQUITETA / CAU A172655-0	
FABIOLA DE ALMEIDA RODRIGUES ARQUITETA / CAU SP A25926-8		RODRIGO SEITI SHIMURA TAKATA ENGENHEIRO CIVIL / CREA SP 5063738746	
FERNANDA MIDORI KANO ARQUITETA / CAU SP A48934-8		VINICIUS GONÇALVES M. DE CARVALHO CHEFE DE DIVISÃO - ARQUITETO / CAU SP 06418985-6	
FILIPE MEANA DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL / CREA 5089767132		SIMONE RODRIGUEZ SILVA DESENHISTA	
GERSON UMEZAKI ENGENHEIRO CIVIL / CREA 0961428244		THAIS GADELHA DE OLIVEIRA SOUSA ESTAGIÁRIA	

NOTAS GERAIS REFORMA

HAVERÁ REVISÃO GERAL DE TODOS OS CAXILHOS METÁLICOS, QUE NÃO FOREM RETRADOS, COMPREENDENDO A LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS PARTES MÓVEIS, A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS REBITES E/OU PARAFUSOS DEFEITUOSOS E A COLOCAÇÃO DOS FALTANTES.

TODAS AS INTERFERÊNCIAS FÍSICAS (DEMOLIÇÃO, RETIRADA E/OU NOVA CONSTRUÇÃO, DEVERÃO SER REALIZADOS COM O MAIOR CUIDADO POSSÍVEL PARA SE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO

EM CASO DE DÚVIDAS VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

NOTAS ACABAMENTOS

- HAVERÁ PINTURA DE TODOS OS TETOS COM TINTA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO - COR BRANCA

- HAVERÁ PINTURA DE TODAS AS PAREDES INTERNAS COM TINTA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO

- COR BRANCA E/OU A DEFINIR

- HAVERÁ PINTURA DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS COM TINTA ACRÍLICA - COR A DEFINIR

- HAVERÁ PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA COM TINTA ESMALTE - COR A DEFINIR

- HAVERÁ CAIXÃO DE TODOS OS MUIROS EXISTENTES

- O PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DEVERÁ DETALHAR, A PARTIR DAS DEFINIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO GABINETE DO PREFEITO, A IDENTIDADE VISUAL A SER ADOTADA NAS CORES DA PINTURA

NOTAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ PREVER INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INDICADOS EM PLANTA

O PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ PREVER A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS EM LED

PREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE

URBANISMO

Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos

Av. Ver. Natanio Vague Guimarães nº 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP

Fone: 11 4798-5125 4798-5000

smu@mogidascruzes.sp.gov.br

Assunto	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS VILA MORAES
Projeto	REFORMA
Disciplina	ARQUITETURA
Etapas	PROJETO BÁSICO
Endereço	RODOVIA PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, Nº 540 KM8, VILA MORAES, MOGI DAS CRUZES . SP
Nome do Arquivo	SAU 084 02 CONSTRUÇÕES. DWG
Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ARQ. CLAUDIO MARCELO DE FARIA RODRIGUES
Secretaria Municipal de Urbanismo
CAU SP A32987-8

Título

Folha

PLANTA DE CONSTRUÇÕES/
ÁREA EXTERNAS

0205

Código do DPFU

Data

PB SAU 084 - 02/05

MAIO/2024

Escala

1:100

IMPLANTAÇÃO/ CONSTRUÇÕES
ESCALA 1:100

LEGENDA	
	A CONSERVAR
	ALVENARIA A CONSTRUIR
	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM LAMINADO MELAMÍNICO FIXO
	AR CONDICIONADO EXISTENTE
	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
	TORNEIRA DE ALAVANCA
	TORNEIRA DE BICA MÓVEL
	TORNEIRA DE USO GERAL
	CAMPAINHA DE ALARME

QUANTIFICAÇÕES EXTERNAS	
INSTALAÇÃO DE BANCO EM CONCRETO (2,16m X 0,50m)	04 UNID.
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE LIXO	02 UNID.
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE OXIGÊNIO	01 UNID.
INSTALAÇÃO DE GRADIL h= 1,20m SOBRE MURO DE DIVISA EXISTENTE.	C= 61,85m

QUADRO DE PISOS EXTERNOS		
PISO		QUANTIDADE
2	PISO EM CERÂMICA 30 x 30cm ANTIDERRAPANTE. COR CINZA CLARO	A=8,84m²
4	PISO TÁTIL DE ALERTA (AMARELO) LADRILHO HIDRÁULICO	A= 0,44m²
5	PISO EM CONCRETO FCK-25 mpa INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, espessura 5cm, ACABAMENTO DESEMPENADO.	A= 9,20m²

QUADRO DE ESQUADRIAS EXTERNAS			
PORTAS (largura x altura)		QUANTIDADE	
PT1	3,50m x 4,00m	PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS EM GRADIL ELETROFUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - COR GRAFITE	01
PT2	1,40m x 1,60m	PORTÃO DE ABRIR 1 FOLHA EM GRADIL ELETROFUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - COR GRAFITE	01