



ÁREA DE INTERVENÇÃO		
ÁREA PARQUE NATURALIZADO		A = 515,38m²

QUADRO . QUANTIFICAÇÃO PISOS		
1	PISO EM CONCRETO FCK=25mpa INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, espessura 5cm, ACABAMENTO DESEMPENADO, PARA ACESSIBILIDADE	A= 6,61m²
2	PISO EMBORRACHADO PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO MOLDADO IN LOCO (MONOLÍTICO) 150mm / E.P.D.M. COM SISTEMA DRENANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO ATÉ 3,00m, SOBRE CONTRAPISO - SEGUE NBR 16071/2012	A= 70,21m²
3	PISO EM CONCRETO FCK=25mpa INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, espessura 8cm, ACABAMENTO DESEMPENADO / PINT. ACRÍLICA AMARELA	A= 19,63m²
4	PISO EM GRAMA ESMERALDA	A= 377,86m²
5	MEIO-FIO EM CONCRETO	A= 79,00 m
6	PISO EM GRAMA AMENDOIM	A= 13,78m²
7	PISO DO PALCO - PINTURA EM BASE SELADORA E TINTA ACRÍLICA PARA PISO MARROM.	A= 12,00m²
8	PISO EM CONCRETO FCK=25mpa INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, espessura 10cm, ACABAMENTO DESEMPENADO	A= 1,2m²
9	FECHAMENTO EM TAPUME DE POLIETILENO H=1,20	A= 47,04m²

MOBILIÁRIO URBANO		
BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO		06 UNIDADES
LIXEIRA		02 UNIDADES
LUMINÁRIA 2 PÉTALAS LED EFICIÊNCIA MÍNIMA 107lm/W EM POSTE DE 6m		12 UNIDADES
BANCOS EM TORA DE MADEIRA	D=>0,45 m / H=0,50 m	09 UNIDADES

BRINQUEDOS - ESPAÇO DE BRINCAR		
BALANÇO (2 LUGARES)	4,70x4,70m	01 UNIDADE
GANGORRA DUPLA	3,60x4,70m	01 UNIDADE
PAINEL INTERATIVO ABACO (BRINQUEDO INCLUSIVO)	0,75x1,40m	01 UNIDADE
PAINEL INTERATIVO XILOFONE (BRINQUEDO INCLUSIVO)	0,75x1,40m	01 UNIDADE
TOCA ESCORREGA E ESCALADA	3,00x1,60m	01 UNIDADE
TRIÂNGULO DUPLO COM RAMPAS	2,35x1,40m	01 UNIDADE
MULTIBRINQUEDO	3,50x6,00m	01 UNIDADE
MINI HELICOPTERO	4,45x3,00m	01 UNIDADE

PAISAGISMO - ORNAMENTAL		
PLANTIO DE MANACÁ DA SERRA ( <i>Tibouchina mutabilis</i> )		07 UNID.
PLANTIO DE PAINEIRA ( <i>Chorisia speciosa</i> )		01 UNID.
PLANTIO DE CLUSIA ( <i>Clusia fluminensis</i> )		67 UNID.
ÁRVORES EXISTENTES		

PAISAGISMO - FRUTÍFERAS		
PLANTIO DE ACEROLA ( <i>Malpighia emarginata</i> )		06 UNID.
PLANTIO DE GOIABEIRA ( <i>Psidium guajava</i> )		02 UNID.
PLANTIO DE PITANGUEIRA ( <i>Eugenia uniflora</i> )		03 UNID.

COMUNICAÇÃO VISUAL		
TOTEM COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		01 UNIDADE
PLACA INFORMATIVA EM ACM ADESIVADA COM PS LAMINADO 0,65cm x 0,80cm		02 UNIDADES
PLACA INFORMATIVA EM ACM ADESIVADA COM PS LAMINADO 0,42cm x 0,80cm		04 UNIDADES

**NOTAS:**  
Esclarece-se que as dimensões indicadas para os brinquedos do playground não correspondem às medidas físicas dos equipamentos em si. As medidas apresentadas consideram a área de influência, incluindo o espaço de segurança e circulação necessário ao seu entorno, conforme critérios técnicos aplicáveis.  
Assim, os valores expressos referem-se à área total de implantação segura do conjunto, e não exclusivamente ao perímetro estrutural de cada brinquedo.

EQUIPE TÉCNICA		
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SBO		
Eng. Valdir Ponciano de Araújo Chefe de Divisão de Controle e Fiscalização de Contratos		Engª Leila Alcântara Galvão Secretária Adjunta de Obras
Eng. Alexandre K. Pignaton Diretor de Departamento de Obras e Edificações		Fábia Camargo Estagiária



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

Av. Ver. Nereu Yague Guimarães nº 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP  
Fone: 11 4796-5126 4796-5000  
smo@mogidasuzes.sp.gov.br

Assunto	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE NATURALIZADO CÉSAR DE SOUZA
Projeto	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER
Disciplina	ARQUITETURA
Etapas	PROJETO BÁSICO
Endereço	RUA ORFEU DA CONCEIÇÃO ESQ. COM RUA JACKES JONES JARDIM SÃO PEDRO - CÉSAR DE SOUZA - MOGI DAS CRUZES . SP
Setor	015
Quadra	110
P/Unidade	001 E 011
Nome do Arquivo	PRA 159 01/05 IMPLANTAÇÃO. DWG
Requisitante	GABINETE DO PREFEITO
Engª Leila Alcântara Galvão Secretária Adjunta de Obras	

Implantação

0105

Código do DPU

PB PRA 159 - 01/05

Data

FEV/2026

Escala

1:100