

LAYOUT PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:100

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:100

N

NOTAS GERAIS REFORMA

HAVERÁ REVISÃO GERAL DE TODOS OS CAIXILHOS METÁLICOS, QUE NÃO FOREM RETIRADOS, COMPREENDENDO A LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS PARTES MÓVEIS, A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS REBITES E/ OU PARAFUSOS DEFEITUOSOS E A COLOCAÇÃO DOS FALTANTES.

TODAS AS INTERFERÊNCIAS FÍSICAS (DEMOLIÇÃO, RETIRADA E/OU NOVA CONSTRUÇÃO, DEVERÃO SER REALIZADOS COM O MAIOR CUIDADO POSSÍVEL PARA SE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO

EM CASO DE DÚVIDAS VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

LEGENDA

HF	ÁGUA FRIA	VÁCUO CLÍNICO	
HQ	ÁGUA QUENTE	AC	AR CONDICIONADO
EE	ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA	FN	ÓXIDO NITROSO
E	EXAUSTÃO	ED	ELÉTRICA DIFERENCIADA
ADE	A DEPENDER DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	CD	COLETA E ATAZAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADOS
FAM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	IA	ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL
FO	OXIGÊNIO	FG	GÁS COMBUSTÍVEL

LEGENDA:

- ALVENARIA A CONSERVAR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- FECHAMENTO EM DRYWALL
- PILARES NOVOS - REVER NO PROJETO EXECUTIVO
- PILARES EXISTENTES
- PROJEÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO
- ÁREA DESCOBERTA
- CIRCULAÇÃO VERTICAL A CONSTRUIR
- CIRCULAÇÃO VERTICAL EXISTENTE

TA TORNEIRA DE ALAVANCA
TU TORNEIRA DE USO GERAL
SOL 1 - SOLEIRA EM GRANITO BRANCO
SOL 2 - SOLEIRA EM GRANILITE
PEITORIS EM GRANITO BRANCO

QUADRO DE ESQUADRIAS (PAVIMENTO TÉRREO)

PORTAS (largura x altura)			QUANTIDADE
P1	0.90m X 2.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	11
P2	0.90m X 2.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA. (SANITÁRIO ACESSÍVEL)	03
P3	0.82m X 2.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	06
P4	0.82m X 1.50m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA, COM BATENTE METÁLICO (BOX DE SANITÁRIO)	29
P5	0.90m X 2.10m	PORTA DE CORRER (1) EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	07
P6	2.60m X 3.85m	PORTA AUTOMÁTICA DE ABRIR (2 fls.) COM SENSORES DE PRESENÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mmCOM PELÍCULA DE SEGURANÇA. BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mm.	01
P7	1.80m X 2.70m	PORTA DE VIDRO CORTA FOGO (2 fls.) EM VIDRO LAMINADO E FERRAGENS EM AÇO INOX RESISTENTE À CORROSÃO E COM VEDAÇÃO TOTAL DE AR E FUMAÇA.	02
P8	1.22m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (1 fl) - CORTA FOGO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO.	01
P9	1.00m X 2.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	01
P10	0.82m X 2.10m	PORTA DE CORRER (1fl) EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	01
P11	1.32m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (2fls) EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA, COM BATENTE EM MADEIRA.	01
P12	0.92m X 3.42m	PORTA AUTOMÁTICA DE ABRIR (1 fl) COM SENSORES DE PRESENÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mmCOM PELÍCULA DE SEGURANÇA. BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mm.	01
P13	0.82m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (1 fl) EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA (VENTILAÇÃO PERMANENTE)	03
P14	0.92m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (1 fl) EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA (VENTILAÇÃO PERMANENTE)	01
P15	1.40m X 2.30m	PORTÃO DE ABRIR (2 fls.) EM GRADIL ELETROFUNDIDO	01
P16	2.60m X 3.42m	PORTA AUTOMÁTICA DE ABRIR (2 fls.) COM SENSORES DE PRESENÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mmCOM PELÍCULA DE SEGURANÇA. BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mm.	01
P17	2.40m X 3.50m	PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER (1 fl) COM SENSORES DE PRESENÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mmCOM PELÍCULA DE SEGURANÇA. BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mm.	03
P18	1.32m X 2.10m	PORTA LISA COM BLINDAGEM DE CHUMBO DE ABRIR (2FLS.), BATENTE COM PROTEÇÃO DE CHUMBO. REVESTIDA COM FILME PVC ANTIBACTERIANA. COR BRANCO.	-
P19	0.92m X 2.10m	PORTA LISA COM BLINDAGEM DE CHUMBO DE ABRIR (1FL.), BATENTE COM PROTEÇÃO DE CHUMBO. REVESTIDA COM FILME PVC ANTIBACTERIANA. COR BRANCO.	-
P20	1.82m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (2fls.) EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE. COM BATENTE EM MADEIRA.	-
P21	0.80m X 0.80m	PORTA DE ABRIR (1fl.) EM FERRO SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE. COM BATENTE METÁLICO.	-
P22	1.62m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (2fls.) EM AÇO INOX COM PREENCHIMENTOEM POLIURETANO E VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO ESCOVADO	-
P23	3.40m X 3.50m	PORTA DE CORRER (2 fl) / FIXA COM PERFIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA E VIDRO LAMINADO DE 10mm.	-

JANELAS (largura x altura / peitoril)			QUANTIDADE
J1	6.80m X 2.10m/ 1.35m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRILICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	03
J2	8.10m X 2.10m / 1.35m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRILICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	02
J3	9.26m X 3.00m / 0.50m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRILICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	01
J4	1.90m X 3.50m / 0.00m	ESQUADRIA FIXA MAXIMA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO LAMINADO 10mm	-
J5	2.40m X 0.80m / 1.90m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, LISO E INCOLOR DE 4mm.	01
J6	10.30m X 1.00m / 1.10m	ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.(VIDRO)	01
J7	2.00m X 1.10m / 2.30m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRILICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	02
J8	3.20m X 1.20m / 2.30m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRILICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	01
J9	2.00m X 0.80m / 1.90m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	02
J10	1.60m X 0.80m / 1.90m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	01
J11	1.10m X 0.80m / 1.90m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	04
J12	1.60m X 1.20m / 1.50m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	02
J13	2.70m X 1.20m / 1.50m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	01
J14	2.77m X 1.08m / 2.32m	GRADIL ELETROFUNDIDO	01
J15	1.60m X 1.20m / 1.20m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J16	3.40m X 1.20m / 1.20m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J17	2.00m X 1.20m / 1.20m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J18	2.50m X 1.20m / 1.20m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J19	3.40m X 2.00m / 1.52m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRILICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	-
J20	6.60m X 2.06m/ 1.38m	ESQUADRIA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J21	2.70m X 1.00m/ 1.00m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm. (BARRILETE)	-
J22	2.00m X 1.00m/ 1.00m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm. (BARRILETE)	-

FACHADA GRID			QUANTIDADE
FG1	6.60m x 4.35m	CAIXILHO FIXO/ ABRIR/ MAXIMA-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8mm. REFLEXÃO EXTERNA = 29% REFLEXÃO INTERNA = 23% TRANSMISSÃO LUMINOSA = 35% VALOR-U W/m². C°-K 16 COEFICIENTE DE SOMBRA = 0,45 COEFICIENTE DE CALOR SOLAR = 0,39 LUZ POR GANHO DE CALOR = 0,91	01

FONTE / DADOS DE BASE
AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

ARQ. JOÃO FRANCISCO CHAVEDAR
CAU/ SP A81854-2

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SMPU

EQUIPE TÉCNICA
Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos - DPFU

ANA CLAUDIA PERASSA MÓDOLO
CHEFE DE SEÇÃO - ARQUITETA / CAU SP A270515

RAPHAELA MARTINS MACHADO
CHEFE DE SEÇÃO - ARQUITETA / CAU SP A276599-4

FERNANDA MIDORI KANO
ARQUITETA / CAU SP A48834-8

RODRIGO SEITI SHIMURA TAKATA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA SP 5063736746

FILIPE MEANA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 5069761122

VINICIUS GONÇALVES M. DE CARVALHO
CHEFE DE SEÇÃO - ARQUITETO / CAU SP 504199895-6

GERSON UMEZAKI
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 5061422244

SIMONE RODRIGUEZ SILVA
DESENHISTA

MIRIAN MAYUMI FUCAMIDU URAHATA
ARQUITETA / CAU A1743453-0

THAÍS GADELHA DE OLIVEIRA SOUSA
ASSESSORIA DE GABINETE

SINALIZAÇÃO			QUANTIDADE
SI-01A		SINALIZAÇÃO DE PORTA - SANITÁRIO MASCULINO	02
SI-01B		SINALIZAÇÃO DE PORTA - SANITÁRIO FEMININO	02
SI-01C		SINALIZAÇÃO DE PORTA - SANITÁRIO MASCULINO ACESSÍVEL	02
SI-01D		SINALIZAÇÃO DE PORTA - SANITÁRIO FEMININO ACESSÍVEL	02
SI-02A		SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	02
SI-02B		SINALIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO - ESCADA	02
SI-02C		SINALIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO - ELEVADOR	03
SI-04	Sanitário M	SINALIZAÇÃO DE PORTA - NOME AMBIENTE (EM TODOS OS AMBIENTES EXCETO SANITARIOS)	28
SI-06A		SINALIZAÇÃO DE PAREDE - SAIDA (ACABAMENTO FOTOLUMINESCENTE)	04
SI-07		SINALIZAÇÃO DE PAREDE - NOME AMBIENTE (EM TODOS OS AMBIENTES)	39
SI-08		SINALIZAÇÃO NO CORRIMÃO - NUMERO DO PAVIMENTO (PLACA METÁLICA EM BRAILE)	ESCADA 1: 48 ESCADA 2: 48 RAMPA: 25
SI-09		SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS NA ESCADA (ACABAMENTO FOTOLUMINESCENTE)	936 CONTABILIZADO PARA TODAS AS ESCADAS
SI-09A		ALARME SONORO	03

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO			
1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO 59x59cm, ESP. 11mm - COR BRANCO ACETINADO E REJUNTE ACRÍLICO, COR CINZA CLARO.		
2	PISO TÁTIL DE ALERTA. COR AMARELO (VINÍLICO)		A=6,16m²
3	PISO EM PORCELANATO BIANCO PLUS 60x80cm, ESP. 9,5mm E REJUNTE ACRÍLICO, COR CINZA CLARO.		
4	REVESTIMENTO EM URETANO AUTONIVELANTE COR CINZA COM RODAPÉ EM POLIESTIRENO COR BRANCA H=10cm		
5	PISO AUTONIVELANTE EPOXI, ESP. DE ATÉ 1.00mm, COR CINZA CLARO.		
6	PISO INTERTRAVADO MODELO LISTA, COR CINZA, 20x10cm.		
7	PISO EM MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, COR BRANCO ESP. 2mm, COM RODAPÉ CURVO EM MANTA VINÍLICA CONDUTIVA H=10cm COR AREIA.		
8	PISO TÁTIL DE ALERTA. COR AMARELO (LADRILHO HIDRÁULICO)		A=1,26m²
9	GRAMA ESMERALDA		
10	PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA, COR AREIA E RODAPÉ CURVO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA h=10cm		

PAREDE	
A	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR GELO.
A	REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO 59 x 59cm, esp. 11mm, COR BRANCO ACETINADO
A	REVESTIMENTO CERÂMICO 33,5 x 60cm, esp. 7,4mm COR BRANCO ACETINADO E REJUNTE ACRÍLICO COR BRANCO.
A	PINTURA EPÓXI ACETINADA COR GELO.
A	REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE ACETINADO 33,5 x 60cm, esp. 7,4mm
A	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR GELO SOBRE ARGAMASSA BARITADA
A	PINTURA LATEX ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO PAULISTA COR BRANCA
A	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA COM PROTEÇÃO A SOL E CHUVA SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO PAULISTA, COR AZUL ESCURO.
A	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA COM PROTEÇÃO A SOL E CHUVA SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO PAULISTA, COR PRETO.
N	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA COM PROTEÇÃO A SOL E CHUVA SOBRE ALVENARIA EXISTENTE, COR CINZA CHUMBO.
A	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA COM PROTEÇÃO A SOL E CHUVA SOBRE ALVENARIA EXISTENTE, COR CINZA CLARO.

TETO	
1	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCO.
2	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR BRANCO, SOBRE LAJE.
3	PINTURA ESMALTE COR BRANCO SOBRE PERGOLADO METÁLICO.

PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO

Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães nº 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4799-8125 4798-5300
smpu@mogidascruzes.sp.gov.br

Assunto: CIDADE DA SAÚDE

Projeto: REFORMA / AMPLIAÇÃO

Disciplina: ARQUITETURA

Etapa: ANTEPROJETO

Endereço: R. CAP. MANOEL CAETANO, ESQ. COM DR. RUA RICARDO VILELA E RUA BARÃO DE JACEGUAI - CENTRO - MOGI DAS CRUZES - SP
Setor 01 Quadra 026 Unidade 033

Nome do Arquivo: SAU 085 08 PLANTA TÉRREO.DWG

Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR

ARQ. JOÃO FRANCISCO CHAVEDAR
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
CAU SP A81854-2

Título: PLANTAS
PAVIMENTO TÉRREO

Folha: 08 | 18

Código do DPFU: AT SAU 085 08/18

Data: JUN/2026

Escala: 1:100