

LAYOUT - 1º PAVIMENTO

ESCALA 1:100

PLANTA - 1º PAVIMENTO

ESCALA 1:100

N

LEGENDA

HF	ÁGUA FRIA	FVC	VÁCUO CLÍNICO
HQ	ÁGUA QUENTE	AC	AR CONDICIONADO
EE	ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA	FN	ÓXIDO NITROSO
E	EXAUSTÃO	ED	ELÉTRICA DIFERENCIADA
ADE	A DEPENDER DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	CD	COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADOS
FAM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	IA	ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL
FO	OXIGÊNIO	FG	GÁS COMBUSTÍVEL

LEGENDA:

- ALVENARIA A CONSERVAR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- FECHAMENTO EM DRYWALL
- PILARES NOVOS - REVER NO PROJETO EXECUTIVO
- PILARES EXISTENTES
- PROJEÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO
- ÁREA DESCOBERTA
- CIRCULAÇÃO VERTICAL A CONSTRUIR
- CIRCULAÇÃO VERTICAL EXISTENTE

TA TORNEIRA ALAVANCA
TU TORNEIRA DE USO GERAL
SOL 1 - SOLEIRA EM GRANITO BRANCO
SOL 2 - SOLEIRA EM GRANILITE
PEITORIS EM GRANITO BRANCO

QUADRO DE ESQUADRIAS (PAVIMENTO TÉRREO)

PORTAS (largura x altura)

			QUANTIDADE
P1	0.92m X 2.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	37
P2	0.92m X 2.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA. (SANITÁRIO ACESSÍVEL)	07
P3	0.92m X 2.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	09
P4	0.92m X 1.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA, COM BATENTE METÁLICO (BOX DE SANITÁRIO)	13
P5	0.92m X 2.10m	PORTA DE CORRER (1 f) EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	16
P6	2.60m X 3.85m	PORTA AUTOMÁTICA DE ABRIR (2 fls.) COM SENSORES DE PRESENÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mmCOM PELÍCULA DE SEGURANÇA, BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mm.	-
P7	1.80m X 2.70m	PORTA DE VIDRO CORTA FOGO (2 fls.) EM VIDRO LAMINADO E FERRAGENS EM AÇO INOX RESISTENTE A CORROSÃO E COM VEDAÇÃO TOTAL DE AR E FUMAÇA	02
P8	1.22m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (1 fl.) - CORTA FOGO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO.	01
P9	1.00m X 2.10m	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE, COM BATENTE EM MADEIRA.	-
P10	0.82m X 2.10m	PORTA DE CORRER (1f) EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE. COM BATENTE EM MADEIRA.	-
P11	1.32m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (2fls.) EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA, COM BATENTE EM MADEIRA.	01
P12	0.92m X 3.42m	PORTA AUTOMÁTICA DE ABRIR (1 f) COM SENSORES DE PRESENÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mmCOM PELÍCULA DE SEGURANÇA, BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mm.	-
P13	0.82m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (1 fl.) EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA (VENTILAÇÃO PERMANENTE)	-
P14	0.92m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (1 fl.) EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA (VENTILAÇÃO PERMANENTE)	-
P15	1.40m X 2.30m	PORTÃO DE ABRIR (2 fls.) EM GRADIL ELETROFUNDIDO.	-
P16	2.60m X 3.42m	PORTA AUTOMÁTICA DE ABRIR (2 fls.) COM SENSORES DE PRESENÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mmCOM PELÍCULA DE SEGURANÇA, BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mm.	-
P17	2.40m X 3.50m	PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER (1 f) COM SENSORES DE PRESENÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mmCOM PELÍCULA DE SEGURANÇA, BANDEIRA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E VIDRO LAMINADO DE 8mm.	-
P18	1.32m X 2.10m	PORTA LISA COM BLINDAGEM DE CHUMBO DE ABRIR (2FLS.), BATENTE COM PROTEÇÃO DE CHUMBO. REVESTIDA COM FILME PVC ANTIBACTERIANA. COR BRANCO.	-
P19	0.92m X 2.10m	PORTA LISA COM BLINDAGEM DE CHUMBO DE ABRIR (1FL.), BATENTE COM PROTEÇÃO DE CHUMBO. REVESTIDA COM FILME PVC ANTIBACTERIANA. COR BRANCO.	-
P20	1.82m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (2fls.) EM MADEIRA SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE. COM BATENTE EM MADEIRA.	-
P21	0.80m X 0.80m	PORTA DE ABRIR (1f) EM FERRO SARRAFEADA COM PINTURA ESMALTE. COM BATENTE METÁLICO.	-
P22	1.62m X 2.10m	PORTA DE ABRIR (2fls.) EM AÇO INOX COM PREENCHIMENTOEM POLIURETANO E VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO ESCOVADO.	-
P23	3.40m X 3.50m	PORTA DE CORRER (1 f) I FIXA COM PERFIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA E VIDRO LAMINADO DE 10mm.	01

JANELAS (largura x altura / peitoril)

			QUANTIDADE
J1	6.80m X 2.10m/ 1.35m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRÍLICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	03
J2	8.10m X 2.10m / 1.35m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRÍLICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	02
J3	8.26m X 3.00m / 0.50m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRÍLICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	01
J4	1.90m X 3.50m / 0.00m	ESQUADRIA FIXA/ MAXIMI-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO LAMINADO 10mm.	02
J5	2.40m X 0.80m / 1.90m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, LISO E INCOLOR DE 4mm.	01
J6	10.30m X 1.00m/ 1.10m	ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.(MISOR)	-
J7	2.00m X 1.10m / 2.30m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRÍLICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	02
J8	3.20m X 1.20m / 2.30m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRÍLICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 4mm.	-
J9	2.00m X 0.80m / 1.90m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J10	1.80m X 0.80m / 1.90m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J11	1.10m X 0.80m / 1.90m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J12	1.60m X 1.20m / 1.50m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J13	2.70m X 1.20m / 1.50m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	-
J14	2.77m X 1.68m / 2.32m	GRADIL ELETROFUNDIDO	-
J15	1.60m X 1.20m / 1.20m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	03
J16	3.40m X 1.20m / 1.20m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	02
J17	2.00m X 1.20m / 1.20m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	02
J18	2.50m X 1.20m / 1.20m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	07
J19	3.40m X 2.00m/ 1.52m	MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESQUADRIA EXISTENTE EM FERRO. COM TINTA ESMALTE ACRÍLICA COR BRANCA, E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS POR VIDRO COMUM, LISO E INCOLOR DE 8mm.	-
J20	6.60m X 2.00m/ 1.36m	ESQUADRIA MAXIMI-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA. E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm.	01
J21	2.70m X 1.00m/ 1.00m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm. (BARRILETE)	-
J20	2.00m X 1.00m/ 1.00m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm. (BARRILETE)	-
J21	2.70m X 1.00m/ 1.00m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm. (BARRILETE)	02
J22	2.00m X 1.00m/ 1.00m	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA, E VIDRO PLANO, INCOLOR E LISO DE 4mm. (BARRILETE)	02

FACHADA GRID

			QUANTIDADE
FG1	6.60m x 4.35m	CAIXILHO FIXO/ ABRIR/ MAXIMI-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO COR BRANCA. VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 10mm. REFLEXÃO EXTERNA = 23% TRANSMISSÃO LUMINOSA = 35% VALOR-U W/m².. U*=5.74 COEFICIENTE DE SOMBRA = 0.45 COEFICIENTE DE GANHO DE CALOR SOLAR = 0.39 LUZ POR GANHO DE CALOR = 0.91	-

FONTE / DADOS DE BASE
AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

ARQ. JOÃO FRANCISCO CHAVEDAR
CAU SP A61854-2

AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SMPU

EQUIPE TÉCNICA
Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos - DPFU

ANA CLAUDIA PERASSA MÓDOLO
CHEFE DE SEÇÃO - ARQUITETA / CAU SP A77051-5

RAPHAELA MARTINS MACHADO
CHEFE DE SEÇÃO - ARQUITETA / CAU SP A210809-4

FERNANDA MIDORI KANO
ARQUITETA / CAU SP A48834-8

RODRIGO SEITI SHIMURA TAKATA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA SP 5063736746

FILIPE MEANA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 5069707112

VINICIUS GONÇALVES M. DE CARVALHO
CHEFE DE SEÇÃO - ARQUITETO / CAU SP BR-169865-6

GERSON UMEZAKI
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 5061422244

SIMONE RODRIGUEZ SILVA
DESENHISTA

MIRIAN MAYUMI FUCAMIDU URAHATA
ARQUITETA / CAU A1724515

THAÍS GADELHA DE OLIVEIRA SOUSA
ASSESSORA DE GABINETE

SINALIZAÇÃO

			QUANTIDADE
SI-01A		SINALIZAÇÃO DE PORTA - SANITÁRIO MASCULINO	10
SI-01B		SINALIZAÇÃO DE PORTA - SANITÁRIO FEMININO	10
SI-01C		SINALIZAÇÃO DE PORTA - SANITÁRIO MASCULINO ACESSÍVEL	07
SI-01D		SINALIZAÇÃO DE PORTA - SANITÁRIO FEMININO ACESSÍVEL	07
SI-02A		SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	04
SI-03A		SINALIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO - ESCADA	03
SI-03C		SINALIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO - ELEVADOR	03
SI-04	Consultório 01	SINALIZAÇÃO DE PORTA - NOME AMBIENTE (EM TODOS OS AMBIENTES EXCETO SANITÁRIOS)	47
SI-05A	P.D.A	SINALIZAÇÃO DE PAREDE - SAÍDA (ACABAMENTO FOTOLUMINESCENTE)	-
SI-07	Consultório 01	SINALIZAÇÃO DE PAREDE - NOME AMBIENTE (EM TODOS OS AMBIENTES)	70
SI-08		SINALIZAÇÃO NO CORRIMÃO - NÚMERO DO PAVIMENTO (PLACA METÁLICA EM BRAILE)	CONTABILIZADO NO TÉRREO
SI-09A		SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS NA ESCADA (ACABAMENTO FOTOLUMINESCENTE)	CONTABILIZADO NO TÉRREO
A		ALARME SONORO	07

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO 59x59cm, ESP. 11mm - COR BRANCO ACETINADO E REJUNTE ACRÍLICO, COR CINZA CLARO.		
2	PISO TÁTIL DE ALERTA. COR AMARELO (VINÍLICO)		A=71m²
3	PISO EM PORCELANATO BIANCO PLUS 60x80cm, ESP. 9,5mm E REJUNTE ACRÍLICO, COR CINZA CLARO		
4	REVESTIMENTO EM URETANO AUTONIVELANTE COR CINZA COM RODAPÉ EM POLIESTIRENO COR BRANCA H=10cm		
5	PISO AUTONIVELANTE EPÓXI, ESP. DE ATÉ 1.00mm, COR CINZA CLARO,		
6	PISO INTERTRAVADO MODELO LISTA, COR CINZA, 20x10cm.		
7	PISO EM MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, COR BRANCO ESP. 2mm, COM RODAPÉ CURVO EM MANTA VINÍLICA CONDUTIVA h=10cm COR AREIA.		
8	PISO TÁTIL DE ALERTA. COR AMARELO (LADRILHO HIDRÁULICO)		
9	GRAMA ESMERALDA		
10	PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA, COR AREIA E RODAPÉ CURVO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA h=10cm		

PAREDE

A	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR GELO.
A1	REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO 59 x 59cm, esp. 11mm, COR BRANCO ACETINADO
A2	REVESTIMENTO CERÂMICO 33,5 x 60cm, esp. 7.4mm COR BRANCO ACETINADO E REJUNTE ACRÍLICO COR BRANCO
A3	PINTURA EPÓXI ACETINADA COR GELO.
A4	REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE ACETINADO 33,5 x 60cm, esp. 7,4mm
A5	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR GELO SOBRE ARGAMASSA BARITADA
A7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO PAULISTA . COR BRANCA
A8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA COM PROTEÇÃO A SOL E CHUVA SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO PAULISTA, COR AZUL ESCURO.
A9	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA COM PROTEÇÃO A SOL E CHUVA SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO PAULISTA, COR PRETO.
A10	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA COM PROTEÇÃO A SOL E CHUVA SOBRE ALVENARIA EXISTENTE, COR CINZA CHUMBO.
A11	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA COM PROTEÇÃO A SOL E CHUVA SOBRE ALVENARIA EXISTENTE, COR CINZA CLARO.

TETO

1	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCO.
2	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR BRANCO, SOBRE LAJE.
3	PINTURA ESMALTE COR BRANCO SOBRE PERGOLADO METÁLICO.

NOTAS GERAIS REFORMA

HAVERÁ REVISÃO GERAL DE TODOS OS CAIXILHOS METÁLICOS, QUE NÃO FOREM RETIRADOS, COMPREENDENDO A LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS PARTES MÓVEIS, A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS REBITES E/ OU PARAFUSOS DEFEITUOSOS E A COLOCAÇÃO DOS FALTANTES.

TODAS AS INTERFERÊNCIAS FÍSICAS (DEMOLIÇÃO, RETIRADA E/OU NOVA CONSTRUÇÃO, DEVERÃO SER REALIZADOS COM O MAIOR CUIDADO POSSÍVEL PARA SE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA EDIFICAÇÃO

EM CASO DE DÚVIDAS VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos

Av. Ver. Narciso Yague Guimarães nº 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4798-5125 4798-5000 smpu@mogidascruzes.sp.gov.br

Assunto: **CIDADE DA SAÚDE**

Projeto: REFORMA / AMPLIAÇÃO

Disciplina: ARQUITETURA

Etapa: ANTEPROJETO

Endereço: R. CAP. MANOEL CAETANO, ESQ. COM RUA DR. RICARDO VILELA E RUA BARÃO DE JACEGUAI - CENTRO - MOGI DAS CRUZES . SP
Setor 01 Quadra 026 Unidade 033

Nome do Arquivo: SAU 085 09 PLANTA 1º PAVIMENTO.DWG

Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR

ARQ. JOÃO FRANCISCO CHAVEDAR
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
cau SP A61854-2

Título: **PLANTAS 1º PAVIMENTO**

Folha: 09 | 18

Código do DPFU: AT SAU 085 09/18

Data: JUN/2026

Escala: 1:100