PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

Cliente: SEMAE – MOGI DAS CRUZES - SP
Contato: **JULIO - FASULENG**
Referência: CEMG357-0
Orçado: **Estação Elevatória de Esgoto em Linha (Q=42,84 L/S | Hm=19,72 MCA)**

Item	Descrição	TOTAL
1	01 – Estação elevatória de Esgoto EM LINHA completa para tanque seco, composto de: **Conjunto motobomba contem:** ✓ 01 corpo hidráulico em aço inox com 2 volutas; ✓ 02 Motores elétricos IP68; ✓ 01 Válvula gaveta FF cunha Met. Revest. C/ elastômero C/Flanges e Cabeçote (entrada); ✓ 01 Válvula de retenção no recalque para esgoto; ✓ 01 Painel elétrico de controle e proteção e Cabos (padrão SEMAE – Mogi das Cruzes); ✓ 01 Transmissor de nível por pressão hidrostática; ✓ 02 Chave de Nível tipo bóia; ✓ 01 Bomba de drenagem.	R$ 688.340,69
		R$ 688.340,69

CONDIÇÕES

Data do orçamento: 18.08.2026
Revisão: 04
Prazo de entrega: 210 dias úteis após aprovação do projeto
Validade orçamento: 15 dias
Prazo de pagamento: 25% no ato do pedido, 75% na entrega.
Garantia: 1 ano em caso de defeito na fabricação
Transporte: FOB (responsabilidade contratante)

CONTATO

Marcílio Luiz – Diretor/Vendedor Técnico
(31)99541-8170 / (31) 99293-3170
marcilio@eletricamg.com.br

Guilherme Cândido – Coordenador Engenharia/Orçamentos
(31) 97522-0051 / (31) 99367-2530
comercial@eletricamg.com.br