



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA RAMAL 3 MUNIZ (ESTRADA DO BRACAIÁ), TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN

LOCAL: MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB-INFRA - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2024

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 195 - Data Base: Agosto/2024

DNIT - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Abril/2024

DATA: out/24

BDI: 25,36%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL DAS OBRAS								
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	18,00	R\$ 947,16	R\$ 1.187,36	R\$ 21.372,48
1.2	SIURB-I	12-012-000	ENCARREGADO	H	528,00	R\$ 62,30	R\$ 78,10	R\$ 41.236,80
1.3	SIURB-I	03-040-000	TOPÓGRAFO	H	192,00	R\$ 66,13	R\$ 82,90	R\$ 15.916,80
1.4	SIURB-I	03-032-000	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	384,00	R\$ 27,34	R\$ 34,27	R\$ 13.159,68
1.5	SIURB-I	12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	192,00	R\$ 175,09	R\$ 219,49	R\$ 42.142,08
TOTAL DO ITEM				1.0	R\$			133.827,84
2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DO RAMAL 3 MUNIZ - ESTRADA DO BRACAIA								
2.1 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS								
2.1.1	SIURB-I	04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	47,05	R\$ 19,84	R\$ 24,87	R\$ 1.170,13
2.1.2	SIURB-I	04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	47,05	R\$ 15,26	R\$ 19,13	R\$ 900,07
2.1.3	SIURB-I	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	705,75	R\$ 1,84	R\$ 2,31	R\$ 1.630,28
2.1.4	SIURB-I	06-005-000	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	20,80	R\$ 269,28	R\$ 337,57	R\$ 7.021,46
2.1.5	CDHU	46.12.220	MEIO TUBO DE CONCRETO, DN= 400MM	M	520,00	R\$ 88,09	R\$ 110,43	R\$ 57.423,60
SUBTOTAL DO ITEM				2.1	R\$			68.145,54
2.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
2.2.1	SIURB-I	05-011-000	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	1.000,00	R\$ 23,26	R\$ 29,16	R\$ 29.160,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA RAMAL 3 MUNIZ (ESTRADA DO BRACAIÁ), TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN

LOCAL: MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB-INFRA - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2024

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 195 - Data Base: Agosto/2024

DNIT - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Abril/2024

DATA: out/24

BDI: 25,36%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
2.2.2	SIURB-I	04-011-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	500,00	R\$ 22,36	R\$ 28,03	R\$ 14.015,00
2.2.3	SIURB-I	04-031-000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,00KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	500,00	R\$ 31,72	R\$ 39,76	R\$ 19.880,00
2.2.4	SIURB-I	04-032-000	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	500,00	R\$ 8,58	R\$ 10,76	R\$ 5.380,00
2.2.5	SIURB-I	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	35.850,00	R\$ 1,84	R\$ 2,31	R\$ 82.813,50
2.2.6	SIURB-I	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	150,00	R\$ 246,70	R\$ 309,26	R\$ 46.389,00
2.2.7	SIURB-I	05-027-000	IMPRIÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.000,00	R\$ 15,69	R\$ 19,67	R\$ 19.670,00
2.2.8	SIURB-I	05-026-000	IMPRIÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.000,00	R\$ 6,48	R\$ 8,12	R\$ 16.240,00
2.2.9	SIURB-I	05-025-002	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	50,00	R\$ 1.238,18	R\$ 1.552,18	R\$ 77.609,00
2.2.10	SIURB-I	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	50,00	R\$ 21,12	R\$ 26,48	R\$ 1.324,00
2.2.11	SIURB-I	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3.800,00	R\$ 3,06	R\$ 3,84	R\$ 14.592,00
2.2.12	SIURB-I	05-028-000	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	50,00	R\$ 1.475,72	R\$ 1.849,96	R\$ 92.498,00
2.2.13	SIURB-I	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	50,00	R\$ 21,12	R\$ 26,48	R\$ 1.324,00
2.2.14	SIURB-I	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3.800,00	R\$ 3,06	R\$ 3,84	R\$ 14.592,00
SUBTOTAL DO ITEM				2.2				R\$ 435.486,50
TOTAL DO ITEM				2.0				R\$ 503.632,04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA RAMAL 3 MUNIZ (ESTRADA DO BRACAIÁ), TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN

LOCAL: MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB-INFRA - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2024

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 195 - Data Base: Agosto/2024

DNIT - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Abril/2024

DATA: out/24

BDI: 25,36%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO								
3.1 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS								
3.1.1	SIURB-I	04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	41,62	R\$ 19,84	R\$ 24,87	R\$ 1.035,09
3.1.2	SIURB-I	04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	41,62	R\$ 15,26	R\$ 19,13	R\$ 796,19
3.1.3	SIURB-I	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	624,30	R\$ 1,84	R\$ 2,31	R\$ 1.442,13
3.1.4	SIURB-I	06-005-000	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	18,40	R\$ 269,28	R\$ 337,57	R\$ 6.211,29
3.1.5	CDHU	46.12.220	MEIO TUBO DE CONCRETO, DN= 400MM	M	460,00	R\$ 88,09	R\$ 110,43	R\$ 50.797,80
SUBTOTAL DO ITEM				3.1	R\$			60.282,50
3.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
3.2.1	SIURB-I	05-011-000	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	1.610,00	R\$ 23,26	R\$ 29,16	R\$ 46.947,60
3.2.2	SIURB-I	04-011-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	805,00	R\$ 22,36	R\$ 28,03	R\$ 22.564,15
3.2.3	SIURB-I	04-031-000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,00KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	805,00	R\$ 31,72	R\$ 39,76	R\$ 32.006,80
3.2.4	SIURB-I	04-032-000	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	805,00	R\$ 8,58	R\$ 10,76	R\$ 8.661,80
3.2.5	SIURB-I	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	59.892,00	R\$ 1,84	R\$ 2,31	R\$ 138.350,52
3.2.6	SIURB-I	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	241,50	R\$ 246,70	R\$ 309,26	R\$ 74.686,29
3.2.7	SIURB-I	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.610,00	R\$ 15,69	R\$ 19,67	R\$ 31.668,70
3.2.8	SIURB-I	05-026-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.220,00	R\$ 6,48	R\$ 8,12	R\$ 26.146,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA RAMAL 3 MUNIZ (ESTRADA DO BRACAIÁ), TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN

LOCAL: MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB-INFRA - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2024

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 195 - Data Base: Agosto/2024

DNIT - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Abril/2024

DATA: out/24

BDI: 25,36%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
3.2.9	SIURB-I	05-025-002	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	80,50	R\$ 1.238,18	R\$ 1.552,18	R\$ 124.950,49
3.2.10	SIURB-I	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	80,50	R\$ 21,12	R\$ 26,48	R\$ 2.131,64
3.2.11	SIURB-I	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	5.876,50	R\$ 3,06	R\$ 3,84	R\$ 22.565,76
3.2.12	SIURB-I	05-028-000	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	80,50	R\$ 1.475,72	R\$ 1.849,96	R\$ 148.921,78
3.2.13	SIURB-I	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	80,50	R\$ 21,12	R\$ 26,48	R\$ 2.131,64
3.2.14	SIURB-I	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	m³xkm	5.876,50	R\$ 3,06	R\$ 3,84	R\$ 22.565,76
SUBTOTAL DO ITEM				3.2			R\$	704.299,33
TOTAL DO ITEM				3.0			R\$	764.581,83
4.0 CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA								
4.1	SIURB-I	5001000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	50,00	R\$ 10,44	R\$ 13,09	R\$ 654,50
4.2	SIURB-I	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	130,00	R\$ 18,47	R\$ 23,15	R\$ 3.009,50
4.3	SIURB-I	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	15,00	R\$ 27,67	R\$ 34,69	R\$ 520,35
4.4	SIURB-I	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2XKM	1.950,00	R\$ 0,70	R\$ 0,88	R\$ 1.716,00
4.5	SIURB-I	5081000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	225,00	R\$ 1,14	R\$ 1,43	R\$ 321,75
4.6	SIURB-I	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	50,00	R\$ 0,36	R\$ 0,45	R\$ 22,50
4.7	SIURB-I	08-049-000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,00	R\$ 207,58	R\$ 260,22	R\$ 1.301,10
4.8	SIURB-I	08-080-000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	7,50	R\$ 19,29	R\$ 24,18	R\$ 181,35



OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA RAMAL 3 MUNIZ (ESTRADA DO BRACAIÁ), TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN**

LOCAL: **MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

DATA: out/24

BDI: **25,36%**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
4.9	SIURB-I	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	112,50	R\$ 1,65	R\$ 2,07	R\$ 232,88
4.10	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	165,50	R\$ 25,25	R\$ 31,65	R\$ 5.238,08
4.11	SIURB-I	05-013-000	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	2,63	R\$ 498,12	R\$ 624,44	R\$ 1.642,28
4.12	SIURB-I	05-014-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	50,00	R\$ 50,25	R\$ 62,99	R\$ 3.149,50
4.13	SIURB-I	05-019-001	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	2,25	R\$ 632,77	R\$ 793,24	R\$ 1.784,79
4.14	SIURB-I	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	19,50	R\$ 246,70	R\$ 309,26	R\$ 6.030,57
4.15	SIURB-I	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	95,00	R\$ 19,17	R\$ 24,03	R\$ 2.282,85
4.16	SIURB-I	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	130,00	R\$ 15,69	R\$ 19,67	R\$ 2.557,10
4.17	SIURB-I	05-026-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	406,80	R\$ 6,48	R\$ 8,12	R\$ 3.303,22
4.18	SIURB-I	05-025-002	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	20,34	R\$ 1.238,18	R\$ 1.552,18	R\$ 31.571,34
4.19	SIURB-I	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	20,34	R\$ 21,12	R\$ 26,48	R\$ 538,60
4.20	SIURB-I	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.362,78	R\$ 3,06	R\$ 3,84	R\$ 5.233,08
4.21	SIURB-I	05-028-000	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	20,34	R\$ 1.475,72	R\$ 1.849,96	R\$ 37.628,19
4.22	SIURB-I	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	20,34	R\$ 21,12	R\$ 26,48	R\$ 538,60
4.23	SIURB-I	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.362,78	R\$ 3,06	R\$ 3,84	R\$ 5.233,08
TOTAL DO ITEM				4.0				R\$ 114.691,21



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA RAMAL 3 MUNIZ (ESTRADA DO BRACAIÁ), TRECHO DA ESTRADA DOS CARDOSO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA OSÓRIO LOPES DA SILVA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS


REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB-INFRA - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2024
CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 195 - Data Base: Agosto/2024
DNIT - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Abril/2024

DATA: out/24
BDI: 25,36%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
5.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO ESTACIONAMENTO DA SANTA CASA FREDERICO OZANAN								
5.1	SIURB-I	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	826,84	R\$ 19,17	R\$ 24,03	R\$ 19.868,97
5.2	SIURB-I	05-026-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	826,84	R\$ 6,48	R\$ 8,12	R\$ 6.713,94
5.3	SIURB-I	05-028-000	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	41,34	R\$ 1.475,72	R\$ 1.849,96	R\$ 76.477,35
5.4	SIURB-I	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	41,34	R\$ 21,12	R\$ 26,48	R\$ 1.094,68
5.5	SIURB-I	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2.811,26	R\$ 3,06	R\$ 3,84	R\$ 10.795,24
TOTAL DO ITEM				5.0			R\$	114.950,18
CUSTO TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 1.631.683,10

SALESÓPOLIS, 31 DE OUTUBRO DE 2024.


ENG. FABIANO CALIXTO SANTOS CUNHA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CREA nº 5069610920


VANDERLON OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL