PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL ASFÁLTICO**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB-INFRA - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026 — **DATA:** **out/26**

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 202 - Data Base: Maio/2026 — **BDI:** **24,28%**

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Data Base: Abril/2026

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**TAPA BURACO - COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS**					
1.1	CDHU	01.23.070	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M	17.000,00	R$ 6,36	R$ 7,90	R$ 134.300,00
1.2	CDHU	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	17.000,00	R$ 29,66	R$ 36,86	R$ 626.620,00
1.3	CDHU	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	M3	500,00	R$ 237,95	R$ 295,72	R$ 147.860,00
1.4	SIURB-I	05-099-002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	350,00	R$ 682,77	R$ 848,55	R$ 296.992,50
1.5	SIURB-I	05-080-008	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RECICLADO (MISTURADO) ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	21.700,00	R$ 2,62	R$ 3,26	R$ 70.742,00
1.6	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	17.000,00	R$ 13,08	R$ 16,26	R$ 276.420,00
1.7	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	17.000,00	R$ 6,03	R$ 7,49	R$ 127.330,00
1.8	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	850,00	R$ 1.549,63	R$ 1.925,88	R$ 1.636.998,00
1.9	CDHU	03.07.070	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVEACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	3.000,00	R$ 11,13	R$ 13,83	R$ 41.490,00
1.10	DER	22.08.30	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	M2	3.000,00	R$ 126,41	R$ 157,10	R$ 471.300,00
			TOTAL DO ITEM 1.0					**R$ 3.830.052,50**

TOTAL GERAL COM BDI DE 24,28% **R$ 3.830.052,50**

Salesópolis, 06 de outubro de 2026.

Nota: A descrição "usina móvel com até 3% de CAP" constante da planilha orçamentária decorre da nomenclatura oficial do item da tabela referencial adotada para formação do preço estimado, não constituindo requisito autônomo de qualificação técnica, habilitação ou comprovação de capacidade técnico-operacional das licitantes.

ENG. CRISTIAN HENRIQUE FARIA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILLIDADE URBANA E SEGURANÇA

Assinado por 1 pessoa: CRISTIAN HENRIQUE FARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/2866-AFF2-614A-FC18 e informe o código 2866-AFF2-614A-FC18

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2866-AFF2-614A-FC18

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CRISTIAN HENRIQUE FARIA DE SOUZA (CPF 404.XXX.XXX-21) em 06/10/2026 15:55:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/2866-AFF2-614A-FC18