PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

DATA: **set/26**

BDI: **23,76%**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	240,00	R$ 878,28	R$ 1.086,95	R$ 260.868,00
1.2	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNXMES	24,00	R$ 1.259,83	R$ 1.559,16	R$ 37.419,84
1.3	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMES	24,00	R$ 1.010,89	R$ 1.251,07	R$ 30.025,68
							TOTAL DO ITEM 1.0	**R$ 328.313,52**
2.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DAS OBRAS**					
2.1	SIURB	12-012-000	ENCARREGADO	H	5.280,00	R$ 74,56	R$ 92,27	R$ 487.185,60
2.2	SIURB	12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	576,00	R$ 202,60	R$ 250,73	R$ 144.420,48
2.3	SIURB	03-040-000	TOPÓGRAFO	H	1.200,00	R$ 81,61	R$ 101,00	R$ 121.200,00
2.4	SIURB	03-032-000	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	1.200,00	R$ 34,71	R$ 42,95	R$ 51.540,00
2.5	sinapi	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	R$ 49,11	R$ 60,77	R$ 320.865,60
2.6	dnit	P9827	VIGIA - MENSALISTA	MÊS	48,00	R$ 6.942,38	R$ 8.591,88	R$ 412.410,24

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO HENRIQUE FARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-325F e informe o código C2C4-1817-6A88-325F

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026 — **DATA:** **set/26**

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026 — **BDI:** **23,76%**

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
2.7	SIURB	11-008-000	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	7.056,00	R$ 58,04	R$ 71,83	R$ 506.832,48
							TOTAL DO ITEM 2.0	**R$ 2.044.454,40**
3.0			**DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO LICENCIADO**					
3.1	SIURB	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	2.124,00	R$ 11,78	R$ 14,57	R$ 30.946,68
3.2	SIURB	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	65.844,00	R$ 0,42	R$ 0,51	R$ 33.580,44
3.3	SIURB	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	96,00	R$ 21,04	R$ 26,03	R$ 2.498,88
3.4	SIURB	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2XKM	2.976,00	R$ 0,81	R$ 1,00	R$ 2.976,00
3.5	SIURB	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	955,80	R$ 36,15	R$ 44,73	R$ 42.752,03
3.6	SIURB	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	29.629,80	R$ 1,27	R$ 1,57	R$ 46.518,28
3.7	SIURB	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	1.080,00	R$ 22,65	R$ 28,03	R$ 30.272,40
3.8	SIURB	05-067-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	33.480,00	R$ 1,05	R$ 1,29	R$ 43.189,20
3.9	SIURB	08-049-000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2.124,00	R$ 116,86	R$ 144,62	R$ 307.172,88

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANE HENRIQUE FARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-325F e informe o código C2C4-1817-6A88-325F

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026 — **DATA:** **set/26**

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026 — **BDI:** **23,76%**

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
3.10	SIURB	08-080-000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	3.186,00	R$ 20,22	R$ 25,02	R$ 79.713,72
3.11	SIURB	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	98.766,00	R$ 1,85	R$ 2,28	R$ 225.186,48
3.12	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	TON	6.130,73	R$ 48,55	R$ 60,08	R$ 368.334,25
							TOTAL DO ITEM 3.0	**R$ 1.213.142,64**
4.0			**MOVIMENTO DE TERRA**					
4.1	SIURB	04-011-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1.850,00	R$ 24,80	R$ 30,69	R$ 56.776,50
4.2	SIURB	04-031-000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	630,00	R$ 33,76	R$ 41,78	R$ 26.321,40
4.3	SIURB	04-032-000	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	630,00	R$ 9,60	R$ 11,88	R$ 7.484,40
4.4	SIURB	04-062-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3XKM	572.600,00	R$ 3,33	R$ 4,12	R$ 2.359.112,00
4.5	CDHU	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	29.198,00	R$ 31,37	R$ 38,82	R$ 1.133.466,36
							TOTAL DO ITEM 4.0	**R$ 3.583.160,66**
5.0			**MANUTENÇÃO DE GUIA, SARJETA, SARJETÃO E PASSEIOS**					

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANE HENRIQUE FARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-325F e informe o código C2C4-1817-6A88-325F

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026 **DATA:** **set/26**

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026 **BDI:** **23,76%**

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
5.1	SIURB	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	9.400,00	R$ 25,46	R$ 31,50	R$ 296.100,00
5.2	SIURB	05-013-000	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	755,00	R$ 548,79	R$ 679,18	R$ 512.780,90
5.3	SIURB	05-014-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	10.000,00	R$ 70,54	R$ 87,30	R$ 873.000,00
5.4	SIURB	05-014-101	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS	M	220,00	R$ 79,59	R$ 98,50	R$ 21.670,00
5.5	SIURB	05-019-001	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	835,00	R$ 690,88	R$ 855,03	R$ 713.950,05
5.6	SIURB	07-012-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO (TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 = 3,11KG/M²)	KG	2.488,00	R$ 10,41	R$ 12,88	R$ 32.045,44

Assinado por 1 pessoa: CRISTIAN HENRIQUE FARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-325F e informe o código C2C4-1817-6A88-325F

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026 — **DATA:** **set/26**

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026 — **BDI:** **23,76%**

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
5.7	SIURB	05-020-000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	320,00	R$ 263,80	R$ 326,47	R$ 104.470,40
5.8	SIURB	05-047-000	BASE DE BICA CORRIDA	M3	96,00	R$ 251,83	R$ 311,66	R$ 29.919,36
5.9	SIURB	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	240,00	R$ 762,20	R$ 943,29	R$ 226.389,60
5.10	SIURB	05-092-002	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	28,00	R$ 575,26	R$ 711,94	R$ 19.934,32
5.11	SIURB	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, SLUMP 5 + OU - 1CM / FCK= 15,0MPA	M3	28,00	R$ 482,38	R$ 596,99	R$ 16.715,72
5.12	CDHU	30.04.034	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	40,00	R$ 192,67	R$ 238,44	R$ 9.537,60
							TOTAL DO ITEM 5.0	**R$ 2.856.513,90**
6.0			**MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**					
6.1	DER	37.03.18	FRESAGEM PAVIMENTO	M3	1.985,00	R$ 127,19	R$ 157,41	R$ 312.458,85
6.2	DER	23.10.03.04	TRANSPORTE MATERIAL FRESADO ATÉ 10,00KM	M3XKM	19.850,00	R$ 2,82	R$ 3,49	R$ 69.276,50
6.3	SIURB	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	17.040,00	R$ 33,01	R$ 40,85	R$ 696.084,00

Assinado por 21 pessoas: CRISTIAN HENRIQUE MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1dpc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-325F e informe o código C2C4-1817-6A88-325F

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

DATA: **set/26**

BDI: **23,76%**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
6.4	SIURB	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	15.620,00	R$ 25,46	R$ 31,50	R$ 492.030,00
6.5	SIURB	05-020-000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	1.704,00	R$ 263,80	R$ 326,47	R$ 556.304,88
6.6	SIURB	05-047-000	BASE DE BICA CORRIDA	M3	511,20	R$ 251,83	R$ 311,66	R$ 159.320,59
6.7	SIURB	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1.640,10	R$ 269,47	R$ 333,49	R$ 546.956,94
6.8	SIURB	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	M3	702,90	R$ 335,91	R$ 415,72	R$ 292.209,58
6.9	DER	22.08.30	GEOGRELHA DE POLIETILENO - RESISTÊNCIA TRANSVERSAL 100KN/M - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 100KN/M	M2	15.880,00	R$ 126,41	R$ 156,44	R$ 2.484.267,20
6.10	SIURB	05-026-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	92.240,00	R$ 8,10	R$ 10,02	R$ 924.244,80
6.11	SIURB	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	32.660,00	R$ 14,06	R$ 17,40	R$ 568.284,00
6.12	SIURB	05-025-002	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.986,50	R$ 1.286,35	R$ 1.591,98	R$ 3.162.468,27
6.13	SIURB	05-028-000	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.050,20	R$ 1.536,18	R$ 1.901,17	R$ 1.996.608,23
6.14	SIURB	05-096-000	REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.575,30	R$ 1.689,21	R$ 2.090,56	R$ 3.293.259,17

Assinado por 1 pessoa: CRISTIAN HENRIQUE FARIAS DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-325F e informe o código C2C4-1817-6A88-325F

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026 — **DATA:** **set/26**

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026 — **BDI:** **23,76%**

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
6.15	SIURB	05-099-002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	3.195,00	R$ 682,77	R$ 844,99	R$ 2.699.743,05
6.16	SIURB	08-087-000	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	3.195,00	R$ 34,75	R$ 43,00	R$ 137.385,00
6.17	SIURB	00-010-502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GRANULOMETRIAS)	M3	1.397,81	R$ 91,76	R$ 113,56	R$ 158.735,30
6.18	SIURB	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	2.625,50	R$ 23,50	R$ 29,08	R$ 76.349,54
6.19	SIURB	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	152.279,00	R$ 3,43	R$ 4,24	R$ 645.662,96
6.20	SIURB	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER/RAP ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	5.181,50	R$ 23,50	R$ 29,08	R$ 150.678,02
6.21	SIURB	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER/RAP ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	300.527,00	R$ 3,43	R$ 4,24	R$ 1.274.234,48
6.22	CDHU	70.20.001	FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBAFAIXA - CONSERVAÇÃO DE	M2	745,50	R$ 387,82	R$ 479,96	R$ 357.810,18
6.23	CDHU	32.09.020	CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS	KG	3.915,60	R$ 24,93	R$ 30,85	R$ 120.796,26
6.24	CDHU	70.20.011	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	M2	681,60	R$ 286,08	R$ 354,05	R$ 241.320,48
							TOTAL DO ITEM 6.0	**R$ 21.416.488,77**

Assinado por 1 pessoa: CRISTIAN HENRIQUE ARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-325F e informe o código C2C4-1817-6A88-325F

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026 **DATA:** **set/26**

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026 **BDI:** **23,76%**

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
7.0			**MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS E/OU INTERTRAVADOS**					
7.1	SIURB	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	14.910,00	R$ 33,01	R$ 40,85	R$ 609.073,50
7.2	SIURB	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	6.300,00	R$ 25,46	R$ 31,50	R$ 198.450,00
7.3	SIURB	05-020-000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	1.192,80	R$ 263,80	R$ 326,47	R$ 389.413,41
7.4	SIURB	05-047-000	BASE DE BICA CORRIDA	M3	357,84	R$ 251,83	R$ 311,66	R$ 111.524,41
7.5	SIURB	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	2.866,50	R$ 269,47	R$ 333,49	R$ 955.949,98
7.6	SIURB	05-032-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	440,00	R$ 347,35	R$ 429,88	R$ 189.147,20
7.7	SIURB	05-035-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	860,00	R$ 63,93	R$ 79,11	R$ 68.034,60
7.8	SIURB	05-039-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ASFALTO E PEDRISCO (IE-23)	M2	1.300,00	R$ 60,13	R$ 74,41	R$ 96.733,00
7.9	SIURB	05-086-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO LEVE - PISO INTERTRAVADO ESPESSURA 6CM - COR NATURAL	M2	6.300,00	R$ 120,82	R$ 149,52	R$ 941.976,60
7.10	SIURB	05-086-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS ARTERIAIS - PISO INTERTRAVADO ESPESSURA 10CM - COR NATURAL	M2	14.910,00	R$ 212,75	R$ 263,29	R$ 3.925.653,90
							TOTAL DO ITEM 7.0	**R$ 7.485.955,10**

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANE HENRIQUE FARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-3 forme o código C2C4-1817-6A88-325F

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: **REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS**

LOCAL: **SALESÓPOLIS**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB - Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/Edif - Sem Desoneração - Data Base: Julho/2026 — **DATA:** **set/26**

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Tabela de preços unitários não desonerados - Data Base: Abril/2026 — **BDI:** **23,76%**

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Sistema de custos referenciais de obras - Sicro - São Paulo - Julho/2026

CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Sem Desoneração - Versão 203 - Data Base: Agosto/2026

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Data Base: Agosto/2026

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	P.UNIT S/BDI	P.UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
8.0			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					
8.1	CDHU	70.02.001	LIMPEZA, PRÉ MARCAÇÃO E PRÉ PINTURA DE SOLO	M2	2.958,31	R$ 82,27	R$ 101,81	R$ 301.185,54
8.2	CDHU	70.02.016	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS	M2	2.958,31	R$ 139,13	R$ 172,18	R$ 509.361,81
							TOTAL DO ITEM 8.0	**R$ 810.547,35**

TOTAL GERAL COM BDI DE 23,76% **R$ 39.738.575,83**

Salesópolis, 29 de setembro de 2026.

ENG. CRISTIAN HENRIQUE FARIA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS, PLANEJAMENTO, MOBILLIDADE URBANA E SEGURANÇA

Assinado por 1 pessoa: CRISTIAN HENRIQUE FARIA DE SO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesc
...orme o código C2C4-1817-6A88-325F
...com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C2C4-1817-6A88-325F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CRISTIAN HENRIQUE FARIA DE SOUZA (CPF 404.XXX.XXX-21) em 29/10/2026 18:22:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/C2C4-1817-6A88-325F