



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA
PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAIS		
						VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
1	55.01.030	CDHU	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	7.158,00	9,41	67.356,78	
2	33.01.280	CDHU	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	150,00	56,35	8.452,50	
3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	M2	360,00	16,45	5.922,00	
4	33.10.020	CDHU	Tinta látex em massa ou alvenaria aparente, inclusive preparo	M2	58.338,00	32,89	1.918.736,82	
5	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa ou alvenaria aparente, inclusive preparo	M2	2.304,00	38,3	88.243,20	
6	33.10.060	CDHU	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	400,00	138,13	55.252,00	
7	15.80.010	FDE	Epóxi base água em revestimento cerâmico	M2	200,00	26,64	5.328,46	
8	15.04.001	FDE	Pintura em caiação	M2	2.700,00	11,08	29.919,51	
9	33.12.011	CDHU	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	1.800,00	52,32	94.176,00	
10	33.05.330	CDHU	Verniz em superfície de madeira	M2	1.750,00	31,05	54.337,50	
11	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	1.800,00	51,9	93.420,00	
12	COMPOSIÇÃO 1	-	Aplicação de manta autoadesiva com acabamento aluminizado	M2	1.097,55	140,04	153.700,45	
13	COMPOSIÇÃO 2	-	Tratamento e recuperação de superfície de telhas oxidadas (pontos de corrosão)	M2	2.900,00	89,68	260.072,00	
14	15.01.005	FDE	Pintura para estrutura de alumínio c/ tinta esmalte automotiva	M2	5.700,00	27,27	155.429,27	
15	33.03.740	CDHU	Resina acrílica plastificante	M2	7.020,00	33,18	232.923,60	
16	33.03.760	CDHU	Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	3.480,00	34,63	120.512,40	
17	15.80.047	FDE	Pintura em lousa incluindo preparo e retoque de massa	M2	960,00	21,15	20.308,29	
18	33.06.020	CDHU	Acrílico para pisos cimentados	M2	2.500,00	28,59	71.475,00	
19	33.01.040	CDHU	Estucamento e lixamento de concreto deteriorado	M2	4.800,00	47,45	227.760,00	
20	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	4.800,00	76,85	368.880,00	
21	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, INCLUSO PRIMER EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	3.613,60	14,21	51.349,26	
22	97.03.010	CDHU	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	UN	30,00	75,7	2.271,00	
23	02.05.090	CDHU	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	M2	8.334,00	13,83	115.259,22	
24	02.05.212	CDHU	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	8.334,00	24,97	208.099,98	
25	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	15.600,00	15,9	248.040,00	
TOTAL DOS SERVIÇOS							4.657.225,24	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL(3%)							139.716,76	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							4.796.942,00	
B.D.I. (25%)							1.199.235,50	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS C/ B.D.I.							5.996.177,49	

Itanhaém, 23 de setembro de 2025

Fernando Cruz Gonçalves
Div. de Orçamentos e Custos
CREA /SP: 506.995.251-6

FONTE: CDHU 198-SD/ SINAPI AGO 25-SD/ FDE JULHO 25