

Orçamento Analítico

OBRA :
ORÇAMENTO :
LOCAL :

Taxa: LS: 97,78%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	mat.	mdo	PREÇO(R\$)	mat.	mdo	TOTAL (R\$)
CP-01	ABRIGO P/ CILINDROS DE OXIGÊNIO C/ ALVENARIA REVESTIDA, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PORTAS DE ABRIR EM GRADIL DE FERRO GALVANIZADO, C/ DOBRADIÇAS, TRINCOS E FECHADURA. MEDINDO 1,15M x 2,00 M X H=2,20 M SEM CENTRAL MANIFOLD (1+1) E CHICOTES DE COBRE	SER.CG	UN							
17.01.040	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	SER.CG	M3	0,230000	423,13	293,51	716,64	97,32	67,51	164,83
09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	SER.CG	M2	2,804000	132,10	57,65	189,75	370,41	161,65	532,06
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	SER.CG	M3	0,209300	0,00	108,20	108,20	0,00	22,65	22,65
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	SER.CG	M3	0,209300	503,12	0,00	503,12	105,30	0,00	105,30
11.05.040	Argamassa graute	SER.CG	M3	0,106480	375,82	52,08	427,90	40,02	5,55	45,57
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	SER.CG	m3	0,193500	982,59	778,69	1.761,28	190,13	150,68	340,81
14.10.111	ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	SER.CG	M2	10,120000	56,71	32,74	89,45	573,91	331,33	905,24
11.18.040	LASTRO DE BRITA 1 e 2 apilado manualmente com maço de até 30 kg	SER.CG	M3	0,149500	180,74	27,86	208,60	27,02	4,17	31,19
10.01.040	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 10,0 mm, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	31,578000	8,12	2,39	10,51	256,41	75,47	331,88
17.02.020	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	SER.CG	M2	15,180000	2,34	4,35	6,69	35,52	66,03	101,55
17.02.140	EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=20 mm	SER.CG	M2	15,180000	9,92	16,47	26,39	150,59	250,01	400,60
24.02.040	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	SER.CG	M2	4,400000	849,84	78,32	928,16	3.739,30	344,61	4.083,91
MAT.01.MEG TÉCNICA COM. E MANUTENÇÃO	Central Manifold para cilindro de oxigênio 1+1 com chicote de cobre	MAT.	UN		3.499,00		3.499,00	0,00	0,00	0,00
								5.585,93	1.479,66	7.065,59

CP-02	ABRIGO P/ CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL C/ ALVENARIA REVESTIDA, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PORTAS DE ABRIR EM GRADIL DE FERRO GALVANIZADO, C/ DOBRADIÇAS, TRINCOS E FECHADURA. 1,15x3,85 M, H=2,20 M SEM CENTRAL MANIFOLD (3+3) E CHICOTES DE COBRE	SER.CG	UN	COEF.	mat.	mdo	PREÇO(R\$)	mat.	mdo	TOTAL (R\$)
17.01.040	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	SER.CG	M3	0,442750	423,13	293,51	716,64	187,34	129,95	317,29
09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	SER.CG	M2	4,697000	132,10	57,65	189,75	620,47	270,78	891,25
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	SER.CG	M3	0,377650	0,00	108,20	108,20	0,00	40,86	40,86
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	SER.CG	M3	0,377650	503,12	0,00	503,12	190,00	0,00	190,00
11.05.040	Argamassa graute	SER.CG	M3	0,106480	375,82	52,08	427,90	40,02	5,55	45,57
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	SER.CG	M3	0,276750	982,59	778,69	1.761,28	271,93	215,50	487,43
14.10.111	ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	SER.CG	M2	14,190000	56,71	32,74	89,45	804,71	464,58	1.269,29
11.18.040	LASTRO DE BRITA 1 e 2 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	SER.CG	M3	0,269750	180,74	27,86	208,60	48,75	7,52	56,27
10.01.040	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 10,0 mm, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	48,413000	8,12	2,39	10,51	393,11	115,71	508,82
17.02.020	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	SER.CG	M2	16,720000	2,34	4,35	6,69	39,12	72,73	111,85
17.02.140	EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=20 mm	SER.CG	M2	16,720000	9,92	16,47	26,39	165,86	275,38	441,24
24.02.040	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	SER.CG	M2	7,785500	849,84	78,32	928,16	6.616,43	609,76	7.226,19
MAT.01.MEG TÉCNICA COM. E MANUTENÇÃO	Central Manifold para cilindro de ar comprimido medicinal 3+3 com chicote de cobre	MAT.	UN	0,000000	4.900,00		4.900,00	0,00	0,00	0,00
								9.377,74	2.208,32	11.586,06

185400.PREF.03	ABRIGO P/ COMPRESSOR ODONTOLÓGICO C/ ALVENARIA REVESTIDA, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PORTAS DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO, C/ DOBRADIÇAS, TRINCOS E FECHADURA. 0,55x1,50 M, H=1,30 M	SER.CG	UN							
17.01.040	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	SER.CG	M3	0,094500	423,13	293,51	716,64	39,99	27,74	67,73
09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	SER.CG	M2	1,182000	132,10	57,65	189,75	156,14	68,14	224,28
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	SER.CG	M3	0,094500	0,00	108,20	108,20	0,00	10,22	10,22
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	SER.CG	M3	0,094500	503,12	0,00	503,12	47,54	0,00	47,54
11.05.040	Argamassa graute	SER.CG	M3	0,117000	375,82	52,08	427,90	43,97	6,09	50,06
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	SER.CG	M3	0,101250	982,59	778,69	1.761,28	99,49	78,84	178,33
14.10.111	ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	SER.CG	M2	2,880000	56,71	32,74	89,45	163,32	94,29	257,61
14.28.030	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm	SER.CG	M2	0,320000	146,03	61,48	207,51	46,73	19,67	66,40
11.18.040	LASTRO DE BRITA 1 e 2 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	SER.CG	M3	0,067500	180,74	27,86	208,60	12,20	1,88	14,08
10.01.040	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 10,0 mm, corte e dobra na obra	SER.CG	KG	11,700000	8,12	2,39	10,51	95,00	27,96	122,96
24.02.060	PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com duas folhas	SER.CG	M2	1,800000	895,55	78,32	973,87	1.611,99	140,98	1.752,97
17.02.020	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	SER.CG	M2	5,280000	2,34	4,35	6,69	12,36	22,97	35,33
17.02.140	EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=20 mm	SER.CG	M2	5,280000	9,92	16,47	26,39	52,38	86,96	139,34
							2.381,11	585,74	2.966,85	