PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2024/11
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	24,07%
DATA:	10/02/2025
DESON.:	NÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO À USAFA BRUNO COVAS

LOCAL: AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			META	**EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO À USAFA BRUNO COVAS**					**32.788,88**
		ETAPA	**1**	**CANTEIRO DE OBRA**					**1.124,37**
		SUB-ETAPA	1.1	PLACA DE OBRA					1.124,37
CDHU	2024/11	02.08.050	1.1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50	24,07%	249,86	1.124,37
		ETAPA	**2**	**RAMPA DE ACESSO**					**31.194,24**
		SUB-ETAPA	2.1	FUNDAÇÃO					4.977,02
CDHU	2024/11	06.01.020	2.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	7,17	24,07%	66,48	476,66
CDHU	2024/11	11.18.040	2.1.2	Lastro de pedra britada	M3	1,76	24,07%	264,13	464,87
CDHU	2024/11	10.02.020	2.1.3	Armadura em tela soldada de aço	KG	78,96	24,07%	12,74	1.005,95
CDHU	2024/11	11.03.090	2.1.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,76	24,07%	666,06	1.172,27
CDHU	2024/11	11.16.040	2.1.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,76	24,07%	224,27	394,72
CDHU	2024/11	14.11.221	2.1.6	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	7,23	24,07%	133,35	964,12
CDHU	2024/11	17.02.020	2.1.7	Chapisco	M2	7,23	24,07%	9,13	66,01
CDHU	2024/11	17.02.120	2.1.8	Emboço comum	M2	7,23	24,07%	29,42	212,71
CDHU	2024/11	32.17.030	2.1.9	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	7,23	24,07%	18,04	130,43
CDHU	2024/11	06.11.040	2.1.10	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,60	24,07%	24,80	89,28
		SUB-ETAPA	2.2	PISO DA RAMPA					3.253,42
CDHU	2024/11	09.01.030	2.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	M2	3,11	24,07%	323,08	1.004,78
CDHU	2024/11	10.02.020	2.2.2	Armadura em tela soldada de aço	KG	68,88	24,07%	12,74	877,53
CDHU	2024/11	11.03.090	2.2.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,54	24,07%	666,06	1.025,73
CDHU	2024/11	11.16.040	2.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,54	24,07%	224,27	345,38
		SUB-ETAPA	2.3	REVESTIMENTO					631,75
CDHU	2024/11	17.02.020	2.3.1	Chapisco	M2	7,23	24,07%	9,13	66,01
CDHU	2024/11	17.02.140	2.3.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	7,23	24,07%	35,89	259,48
CDHU	2024/11	33.10.050	2.3.3	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	7,23	24,07%	42,36	306,26
		SUB-ETAPA	2.4	CORRIMÃO					22.332,05
CDHU	2024/11	24.08.020	2.4.1	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´	M	23,50	24,07%	950,30	22.332,05
		ETAPA	**3**	**LIMPEZA FINAL**					**470,27**
		SUB-ETAPA	3.1	LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO					470,27
CDHU	2024/11	55.01.020	3.1.1	Limpeza final da obra	M2	20,00	24,07%	18,61	372,20
CDHU	2024/11	05.08.220	3.1.2	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	4,57	24,07%	21,46	98,07
			META	**EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO À USAFA BRUNO COVAS**					**32.788,88**

BRUNO PAVAN TAVANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A49054-7

Assinado por Bruno Pavan Tavano (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?eac7de4b-ea0c-4fc6-9245-ac1d8911b1c9

CERTIFICADO DE ASSINATURAS

Gerado em 10/06/25 12:47:36.547

9eff1ca3-36d0-44f2-a518-b60321277ef3.pdf

Documento Código: eac7de4b-ea0c-4fc6-9245-ac1d8911b1c9

CONSUTAR DOCUMENTO

Assinaturas

Bruno Pavan Tavano - Método: Senha
bruno.tavano.arq@gmail.com

Eventos

12/02/2025 10:16:32
Mariana Barros Prado Cremonezi criou o documento número eac7de4b-ea0c-4fc6-9245-ac1d8911b1c9. Email: maribarrosprado@gmail.com

13/02/2025 10:42:07
Bruno Pavan Tavano assinou - Email: bruno.tavano.arq@gmail.com - Documento de identificação: 306.210.438-42. - IP: 200.7.120.221

Hash do documento original
SHA256: 0B5848487001D49D12ACA9F439538225DF28BB1E58CD562946725791116D349B