AMEFAC CONSTRUÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	**REFORMA DA PRAÇA DO JARDIM PERUÍBE**
LOCAL:	**RUA 19, PRAÇA PÚBLICA, JARDIM PERUÍBE. PERUÍBE - SP**
CONCORRÊNCIA	**Nº: 08/2026**
PROCESSO ADMINI	**Nº: 7.998/2026**

CDHU:	**jan/26 - 200 SD**
SINAPI:	**jan/26**
SICRO:	**out/25**
SIURB:	**jul/25**
FDE:	**jan/26**
LS - Não Desonerado:	**115,48%**
B.D.I.:	**23,96%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL (R$)
						S/ BDI	C/ BDI	
META			**REFORMA DA PRAÇA DO JARDIM PERUÍBE**				**TOTAL**	**702.999,99**
1		**ETAPA**	**SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES**	UN	**1,00**		**SUB-TOTAL**	**48.519,05**
1.1		SUB-ETAPA	**IDENTIFICAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**				**SUB-TOTAL**	**22.702,68**
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	894,66	1.109,02	6.654,12
1.1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	949,28	1.176,73	7.060,38
1.1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	1.208,48	1.498,03	8.988,18
1.2		SUB-ETAPA	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**SUB-TOTAL**	**24.352,77**
1.2.1	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	159,03	19,06	23,63	3.757,88
1.2.2	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	468,83	4,63	5,74	2.691,08
1.2.3	CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	136,00	28,55	35,39	4.813,04
1.2.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	16,26	78,43	97,22	1.580,80
1.2.5	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	0,89	439,34	544,61	484,70
1.2.6	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	34,55	241,64	299,54	10.349,11
1.2.7	CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	1,00	272,73	338,08	338,08
	CDHU	04.21.130	Remoção de poste de concreto	UN	1,00	272,73	338,08	338,08
1.3		SUB-ETAPA	**SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**				**SUB-TOTAL**	**1.463,60**
1.3.1	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	129,83	1,43	1,77	229,80
1.3.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	563,38	1,77	2,19	1.233,80
2		**ETAPA**	**CALÇAMENTO**	M²	**1.471,24**		**SUB-TOTAL**	**168.073,23**
2.1		SUB-ETAPA	**PASSEIO PARA CIRCULAÇÃO INTERNA**				**SUB-TOTAL**	**88.086,42**
2.1.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	278,16	3,44	4,26	1.184,96
2.1.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,91	211,86	262,62	3.653,04
2.1.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	278,16	2,02	2,50	695,40
2.1.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	151,54	74,99	92,96	14.087,16
2.1.5	CDHU	17.40.020	Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento	M2	756,32	47,85	59,31	44.857,34
2.1.6	CDHU	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	126,62	120,33	149,16	18.886,64
2.1.7	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	55,73	36,58	45,34	2.526,80
2.1.8	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	38,01	46,59	57,75	2.195,08
2.2		SUB-ETAPA	**PASSEIO PERIMETRAL**				**SUB-TOTAL**	**79.986,81**
2.2.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	33,80	211,86	262,62	8.876,56
2.2.2	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	563,38	2,02	2,50	1.408,45
2.2.3	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	563,38	74,99	92,96	52.371,80
2.2.4	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	563,38	15,64	19,39	10.923,94
2.2.5	CDHU	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	9,00	8,78	10,88	97,92
2.2.6	CDHU	54.20.100	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	9,00	23,78	29,48	265,32
2.2.7	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	35,92	135,71	168,23	6.042,82
3		**ETAPA**	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	UN	**1,00**		**SUB-TOTAL**	**25.396,96**
3.1			**ENTRADA DE ENERGIA**					**5.525,46**
3.1.1	SIURB	9001053	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00	4234,51	5.249,10	5.249,10
3.1.2	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	21,00	10,62	13,16	276,36
3.2		SUB-ETAPA	**ILUMINAÇÃO**				**SUB-TOTAL**	**19.871,50**
3.2.1	CDHU	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	22,00	81,01	100,42	2.209,24
3.2.2	SIURB	9084024	SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE	UN	22,00	16,81	20,84	458,48
3.2.3	CDHU	41.11.704	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 18000 lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 100 W	UN	22,00	630,84	781,99	17.203,78
4		**ETAPA**	**QUADRA POLIESPORTIVA**	UN	**1,00**		**SUB-TOTAL**	**283.820,13**
4.1		SUB-ETAPA	**PISO**				**SUB-TOTAL**	**169.442,85**
4.1.1	CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	10,08	3,29	4,08	41,13
4.1.2	CDHU	32.07.160	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM3	2.016,00	0,29	0,36	725,76
4.1.3	CDHU	35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	M2	621,32	212,13	262,96	163.382,31
4.1.4	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	621,32	6,87	8,52	5.293,65
4.2		SUB-ETAPA	**MURETA**				**SUB-TOTAL**	**5.065,37**
4.2.1	CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	102,60	3,29	4,08	418,61
4.2.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	102,60	7,47	9,26	950,08
4.2.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	102,60	14,12	17,50	1.795,50
4.2.4	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	102,60	14,95	18,53	1.901,18
4.3		SUB-ETAPA	**ALAMBRADO**				**SUB-TOTAL**	**68.933,10**
4.3.1	PMP	CPU-28	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	256,50	194,49	241,09	61.839,59
4.3.2	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	2,10	1019,78	1.264,12	2.654,65
4.3.3	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	70,75	50,61	62,74	4.438,86
4.4		SUB-ETAPA	**ILUMINAÇÃO**				**SUB-TOTAL**	**17.174,24**
4.4.1	CDHU	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	12,00	81,01	100,42	1.205,04
4.4.2	SIURB	9083062	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	4,00	340,12	421,61	1.686,44
4.4.3	CDHU	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	12,00	960,17	1.190,23	14.282,76
4.5		SUB-ETAPA	**ACESSORIOS**				**SUB-TOTAL**	**19.030,82**
4.5.1	FDE	06.03.081	QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRÉ-LAJE TRELIÇADA)	UN	2,00	5392,71	6.684,80	13.369,60
4.5.2	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2,00	2283,49	2.830,61	5.661,22
4.6		SUB-ETAPA	**MOBILIÁRIO**				**SUB-TOTAL**	**4.173,75**
4.6.1	CDHU	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	M	15,00	224,47	278,25	4.173,75
5		**ETAPA**	**ESPAÇO PARA CACHORROS**	M²	**392,18**		**SUB-TOTAL**	**37.952,33**
5.1		SUB-ETAPA	**LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA**					**1.844,17**
5.1.1	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	1,00	1487,71	1.844,17	1.844,17
5.2		SUB-ETAPA	**FECHAMENTO**					**32.435,24**
5.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	13,77	23,61	29,27	403,05
5.2.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,83	211,86	262,62	217,97
5.2.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	13,77	2,02	2,50	34,43
5.2.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	13,77	74,99	92,96	1.280,06
5.2.5	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	13,77	15,64	19,39	267,00
5.2.6	CDHU	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	M2	115,69	201,77	250,11	28.935,23
5.2.7	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	1,13	926,29	1.148,23	1.297,50
5.3		SUB-ETAPA	**BEBEDOURO PARA ANIMAIS**					**1.560,88**
5.3.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1,09	3,44	4,26	4,64
5.3.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,07	211,86	262,62	18,38
5.3.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	1,09	2,02	2,50	2,73
5.3.4	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,09	67,89	84,16	91,73
5.3.5	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	1,09	15,64	19,39	21,14
5.3.6	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	0,57	74,03	91,77	52,31
5.3.7	CDHU	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	0,09	253,11	313,76	28,24
5.3.8	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	1,59	7,47	9,26	14,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO JARDIM PERUÍBE
LOCAL: RUA 19, PRAÇA PÚBLICA, JARDIM PERUÍBE. PERUÍBE - SP
CONCORRÊNCIA Nº: 08/2026
PROCESSO ADMINI Nº: 7.998/2026

CDHU:	jan/26 - 200 SD
SINAPI:	jan/26
SICRO:	out/25
SIURB:	jul/25
FDE:	jan/26
LS - Não Desonerado:	115,48%
B.D.I.:	23,96%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL (R$)
						S/ BDI	C/ BDI	
5.3.9	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	1,59	14,12	17,50	27,83
5.3.10	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	M2	0,24	31,00	38,43	9,22
5.3.11	CDHU	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´	UN	1,00	632,74	784,34	784,34
5.3.12	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	1,00	40,58	50,30	50,30
5.3.13	CDHU	18.12.020	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	1,83	200,71	248,80	455,30
5.4		SUB-ETAPA	**BANCOS**					**2.112,04**
5.4.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,57	3,44	4,26	10,95
5.4.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,15	211,86	262,62	39,39
5.4.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	2,57	2,02	2,50	6,43
5.4.4	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,57	67,89	84,16	216,29
5.4.5	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	2,57	15,64	19,39	49,83
5.4.6	CDHU	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	M	6,43	224,47	278,25	1.789,15
6		**ETAPA**	**PLAYGROUND**	M²	**35,65**		**SUB-TOTAL**	**12.190,20**
6.1		SUB-ETAPA	**MOBILIÁRIO**					**3.006,40**
6.1.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	3,55	23,61	29,27	103,91
6.1.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,21	211,86	262,62	55,15
6.1.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	3,55	2,02	2,50	8,88
6.1.4	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,55	67,89	84,16	298,77
6.1.5	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	3,55	15,64	19,39	68,83
6.1.6	CDHU	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	M	8,88	224,47	278,25	2.470,86
6.2		SUB-ETAPA	**PISO**					**9.183,80**
6.2.1	CDHU	11.18.180	Colchão de areia	M3	35,65	207,82	257,61	9.183,80
7		**ETAPA**	**ESTAÇÃO DE GINÁSTICA**	UN	**1,00**		**SUB-TOTAL**	**49.191,94**
7.1		SUB-ETAPA	**BASE**					**49.191,94**
7.1.1	CDHU	20.03.010	Soalho em tábua de madeira aparelhada	M2	54,11	708,07	877,72	47.493,43
7.1.2	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	54,11	25,32	31,39	1.698,51
8		**ETAPA**	**ÁREAS GRAMADAS**	m²	**133,00**		**SUB-TOTAL**	**10.158,52**
8.1		SUB-ETAPA	**PLANTIO**					**10.158,52**
8.1.1	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	432,83	18,93	23,47	10.158,52
9		**ETAPA**	**SERVIÇOS DIVERSOS**	un	1		**SUB-TOTAL**	**25.343,19**
9.1		SUB-ETAPA	**MOBILIÁRIO GERAL**				**SUB-TOTAL**	**21.886,44**
9.1.1	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	15,00	558,85	692,75	10.391,25
9.1.2	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	7,00	1256,15	1.557,12	10.899,84
9.1.3	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	7,00	68,61	85,05	595,35
9.2		SUB-ETAPA	**REMOÇÃO DO ENTULHO**					**3.456,75**
9.2.1	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	58,47	9,38	11,63	680,01
9.2.2	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	58,47	38,31	47,49	2.776,74
10		**ETAPA**	**SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO**	un	1		**SUB-TOTAL**	**42.354,44**
10.1		SUB-ETAPA	**LIMPEZA PRELIMINAR DO TERRENO**				**SUB-TOTAL**	**2.112,06**
10.1.1	SICRO	4915776	Roçada com roçadeira costal	ha	0,31	987,48	1.224,08	379,46
10.1.2	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	10,00	139,77	173,26	1.732,60
10.2		SUB-ETAPA	**PLANTIO DE MUDAS**				**SUB-TOTAL**	**13.459,95**
10.2.1	CDHU	34.03.150	Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m	UN	38,00	61,59	76,35	2.901,30
10.2.2	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	95,00	44,03	54,58	5.185,10
10.2.3	CDHU	34.04.130	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UN	5,00	178,91	221,78	1.108,90
10.2.4	SICRO	4413949	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	15,00	229,36	284,31	4.264,65
10.3		SUB-ETAPA	**BRINQUEDOS EM MADEIRA**				**SUB-TOTAL**	**17.686,95**
10.3.1	SIURB	18014041	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	8420,36	10.437,88	10.437,88
10.3.2	SIURB	18014046	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00	1503,37	1.863,58	1.863,58
10.3.3	SIURB	18014047	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1,00	1713,01	2.123,45	2.123,45
10.3.4	SIURB	18014048	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00	2631,53	3.262,04	3.262,04
10.4		SUB-ETAPA	**TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS**				**SUB-TOTAL**	**9.095,48**
10.4.1	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	159,43	46,02	57,05	9.095,48
			REFORMA DA PRAÇA DO JARDIM PERUÍBE				**TOTAL**	**R$ 702.999,99**

VALOR TOTAL: R$ 702.999,99 (Setecentos e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Data Base mês de maio de 2026

O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação, ficando suspenso em caso de recurso administrativo ou judicial.

Peruíbe, 07 de maio de 2026

CARLOS JACO ROCHA:28234781839

Assinado de forma digital por CARLOS JACO ROCHA:28234781839
Dados: 2026.05.07 12:30:20 -03'00'

AMEFAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 27.399.610/0001-66
ENGº. CARLOS JACÓ ROCHA
R.G. nº. 28.081.465-3
CPF nº 282.347.818-39