



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação e Qualificação Viária - Infraestrutura Urbana - Drenagem, Guias e Sarjetas, Sarjetão, Pavimentação e Sinalização Viária			
Obra: Execução de Guias, sarjetas, Sarjetões, Pavimentação, Sinalização Viária e Serviços correlatos			Data: 26/01/2026
Local: Rua Ribeirão Preto (Trecho Avenida Marginal 2 / Rua Rio Claro) - Cidade Balneária Nova Peruíbe			
Fonte: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - (S/Desoneração)	Data base: dez/25	BDI = 24,00%	
CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços (S/Desoneração)	Data base: nov/25		

FONTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS EM REAIS	
						Valor Unitário	R\$ TOTAL
						R\$ C/BDI	
		1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES				
SINAPI	103689	1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	4,50	587,77	2.644,97
SINAPI-I	10776	1.2	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisorias internas e sem sanitário	unxmês	4,00	821,00	3.284,00
CDHU	02.01.180	1.3	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	4,00	1.549,18	6.196,72
CDHU	02.10.040	1.4	Locação de rede de canalização	m	371,00	1,83	678,93
CDHU	02.10.060	1.5	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	4.725,96	2,28	10.775,19
						Sub total	23.579,81
		2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
SINAPI	90082	2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência	m³	536,34	13,46	7.219,14
SINAPI	100980	2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³	m³	536,34	8,32	4.462,35
SINAPI	95877	2.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km	m³xkm	7.745,51	2,39	18.511,77
SINAPI	101623	2.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	m³	54,55	312,44	17.043,60
SINAPI	92219	2.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	33,00	234,48	7.737,84
SINAPI	92221	2.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	242,00	433,34	104.868,28
SINAPI	92223	2.7	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	96,00	695,26	66.744,96
SINAPI	104515	2.8	Aplicação de manta geotêxtil nas juntas rígidas de galerias de concreto armado	m²	435,69	31,70	13.811,37
SINAPI	94339	2.9	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro	m³	360,97	100,16	36.154,76
SINAPI	97956	2.10	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2	un	5,00	2.012,04	10.060,20
SINAPI	97957	2.11	Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x2,2x1,2 m	un	3,00	3.598,74	10.796,22
SINAPI	99252	2.12	Poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão	un	7,00	3.438,64	24.070,48
SINAPI-I	21090	2.13	Tampão fofo articulado, com base / requadro, classe d400 carga max 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscrição em relevo do tipo de rede)	un	7,00	799,47	5.596,29
SINAPI	102739	2.14	Boca para bueiro simples tubular D=80 cm em concreto, alas com esconsidade, incluindo fôrmas e materiais (Muro Ala)	un	1,00	4.453,22	4.453,22
						Sub total	331.530,48
		3	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES				
SINAPI	100576	3.1	Regularização e compactação de subleito de solo, para obras de construção de pavimentos	m²	534,69	3,89	2.079,94
SINAPI	94267	3.2	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	1.231,64	72,82	89.688,02
		3.3	Execução de sarjeta ou sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 60 cm base x 15 cm altura	m	70,05	94,21	6.599,41
						Sub total	98.367,37





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação e Qualificação Viária - Infraestrutura Urbana - Drenagem, Guias e Sarjetas, Sarjetão, Pavimentação e Sinalização Viária			
Obra: Execução de Guias, sarjetas, Sarjetões, Pavimentação, Sinalização Viária e Serviços correlatos			Data: 26/01/2026
Local: Rua Ribeirão Preto (Trecho Avenida Marginal 2 / Rua Rio Claro) - Cidade Balneária Nova Peruíbe			
Fonte: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - (S/Desoneração)	Data base: dez/25	BDI = 24,00%	
CDHU - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços (S/Desoneração)	Data base: nov/25		

FONTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS EM REAIS	
						Valor Unitário	R\$ TOTAL
						R\$ C/BDI	
		4	PAVIMENTAÇÃO				
		4.1	Regularização e correção do Greide				
SINAPI	100576	4.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo, para obras de construção de pavimentos	m ²	4.725,96	3,89	18.383,98
SINAPI-I	368	4.1.2	Areia para aterro - Posto/jazida fornecedor (sem transporte)	m ³	472,60	52,70	24.906,02
SINAPI	95427	4.1.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT excedente à 30 km	m ³ xkm	8.034,20	0,97	7.793,17
SINAPI	105569	4.1.4	Execução e compactação de base ou sub base para pavimentação	m ³	472,60	10,08	4.763,81
		4.2	Pavimentação em Lajota				
SINAPI	92394	4.2.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm	m ²	4.725,96	144,47	682.759,44
						Sub total	738.606,42
		5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
SIURB	6021000	5.1	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	un	4,00	250,64	1.002,56
						Sub total	1.002,56
		6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
		6.1	Sinalização Vertical				
SINAPI	103690	6.1.1	Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2"	un	4,00	1.091,58	4.366,32
SINAPI-I	34723	6.1.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva, tamanho 60x25cm - LOGRADOURO	m ²	1,20	1.145,76	1.374,91
						Sub total	5.741,23
VALOR GLOBAL R\$							1.198.827,87

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	990.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	208.827,87

Técnico Responsável:

Reginaldo Aparecido Rocha
Engenheiro Civil
CREA-SP 5063621290

