









# PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO "C"

**Objeto:** Infraestrutura Urbana - Pavimentação e Serviços correlatos

**Obra:** Execução de Sarjetão, Pavimentação em lajota sextavada de concreto, Sinalização Viária e Serviços correlatos

**Local:** Rua 07 (Trecho Rua 01 / Rua Avenida Adventista do Sétimo dia) - Vila Peruíbe

FORTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
		<b>1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES</b>		
SINAPI	103689	1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m <sup>2</sup>	0,00
SINAPI-I	10776	1.2	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisorias internas e sem sanitário	unxmês	0,00
CDHU	02.01.180	1.3	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	0,00
		<b>2</b>	<b>SARJETÃO DE CONCRETO</b>		
SINAPI	100576	2.1	Regularização e compactação de subleito de solo, para obras de construção de pavimentos	m <sup>2</sup>	1,20
CDHU	54.06.170	2.2	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	0,24
		<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
SINAPI	100576	3.1	Regularização e compactação de subleito de solo, para obras de construção de pavimentos	m <sup>2</sup>	340,63
SINAPI	96396	3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte	m <sup>3</sup>	51,09
SINAPI	100980	3.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	51,09
SINAPI	95427	3.4	Transporte com caminhão basculante de 18 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, DMT excedente à 30 km	m <sup>3</sup> xkm	2.247,96
SINAPI	92394	3.5	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm e rejunte com pó de pedra	m <sup>2</sup>	340,63
		<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>		
		<b>4.1</b>	<b>Sinalização Vertical</b>		
CDHU	70.04.001	4.1.1	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	un	1,00
CDHU	70.03.001	4.1.2	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m <sup>2</sup> , tamanho 60x25cm, adesivada nos dois lados - <b>LOGRADOURO</b>	m <sup>2</sup>	0,30

**Técnico Responsável:**

**Reginaldo Aparecido Rocha**

Engenheiro Civil

CREA-SP 5063621290

