CG Comércio & Serviços LTDA
Av. Padre Anchieta, 6268 – Bairro: Oásis
Peruíbe – São Paulo - CEP: 11.772-588
PABX (013) 3366-9119 – WhatsApp (13) 3366-9119 - e-mail: obras@cgcomercio.com.br
CNPJ: 30.656.494/0001-28 I.E.: 524.215.517.111 CAU/BR: PJS3943-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE

OBRA: PRAÇA - CONSTRUÇÃO/REFORMA **Data:** 26/08/2026

LOCAL: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP **BDI = 24,00%**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS EM REAIS		
						Valor Unitário		R$ TOTAL
						R$ S/BDI	R$ C/BDI	
		META	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE			VALOR GLOBAL R$		542.350,00
	ETAPA	1	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO			SUBTOTAL - ITEM 1		17.706,64
	SUB-ETAPA	1.1	PROJETO EXECUTIVO			SUBTOTAL - ITEM 1.1		13.856,64
CDHU	01.17.031	1.1.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	2,00	3.624,60	4.494,50	8.989,00
CDHU	01.17.111	1.1.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	1.267,26	1.571,40	1.571,40
CDHU	01.17.051	1.1.3	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1,00	2.658,26	3.296,24	3.296,24
	SUB-ETAPA	1.2	PROJETO EXECUTIVO			SUBTOTAL - ITEM 1.2		3.850,00
CDHU	01.20.721	1.2.1	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS ATÉ 50% DE OCUPAÇÃO - ÁREA ATÉ 20.000 M² (MÍNIMO DE 3.500 M²)	M2	3.500,00	0,89	1,10	3.850,00
	ETAPA	2	INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA			SUBTOTAL - ITEM 2		3.728,88
	SUB-ETAPA	2.1	SINALIZAÇÃO DE OBRA			SUBTOTAL - ITEM 2.1		3.728,88
SINAPI	103689	2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	501,19	621,48	3.728,88
	ETAPA	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			SUBTOTAL - ITEM 3		34.632,33
	SUB-ETAPA	3.1	DEMOLIÇÃO PISO			SUBTOTAL - ITEM 3.1		2.871,79
SINAPI	104790	3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,75	134,85	167,21	2.299,14
SINAPI	104796	3.1.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	25,90	17,83	22,11	572,65
	SUB-ETAPA	3.2	DEMOLIÇÃO BANCOS DE CONCRETO			SUBTOTAL - ITEM 3.2		515,27
SINAPI	97625	3.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,38	56,31	69,82	515,27
	SUB-ETAPA	3.3	LIMPEZA TERRENO			SUBTOTAL - ITEM 3.3		28.161,00
SINAPI	98525	3.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	900,00	0,77	0,95	855,00
CDHU	54.01.400	3.3.2	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	900,00	24,47	30,34	27.306,00
	SUB-ETAPA	3.4	RETIRADA DE ENTULHO			SUBTOTAL - ITEM 3.4		3.084,27
CDHU	05.07.040	3.4.1	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	22,29	111,59	138,37	3.084,27
	ETAPA	4	CONSTRUÇÃO			SUBTOTAL - ITEM 4		413.540,08
	SUB-ETAPA	4.1	PISO E RAMPAS			SUBTOTAL - ITEM 4.1		129.227,06
SINAPI	100324	4.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	83,08	168,51	208,95	17.359,57
SINAPI	94992	4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	830,86	76,89	95,34	79.214,19
CDHU	11.16.220	4.1.3	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	M2	830,86	16,48	20,44	16.982,78
CDHU	30.04.030	4.1.4	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	3,57	140,72	174,49	622,93

CG Comércio & Serviços LTDA
Av. Padre Anchieta, 6268 – Bairro: Oásis
Peruíbe – São Paulo - CEP: 11.772-588
PABX (013) 3366-9119 – WhatsApp (13) 3366-9119 - e-mail: obras@cgcomercio.com.br
CNPJ: 30.656.494/0001-28 I.E.: 524.215.517.111 CAU/BR: PJS3943-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE

OBRA: PRAÇA - CONSTRUÇÃO/REFORMA **Data:** 26/08/2026

LOCAL: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP **BDI = 24,00%**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS EM REAIS		
						Valor Unitário		R$ TOTAL
						R$ S/BDI	R$ C/BDI	
SINAPI	94277	4.1.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	103,65	37,55	46,56	4.825,94
SINAPI	94280	4.1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	172,43	47,81	59,28	10.221,65
	SUB-ETAPA	**4.2**	**CAMINHO SENSORIAL**			**SUBTOTAL - ITEM 4.2**		**29.457,05**
SINAPI	98460	4.2.1	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	M2	10,55	73,77	91,47	965,01
SINAPI	102213	4.2.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,55	25,20	31,25	329,69
SINAPI	100324	4.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,27	168,51	208,95	56,42
SINAPI	87344	4.2.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,27	525,62	651,77	175,98
SINAPI-I	4734	4.2.5	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,27	252,92	313,62	84,68
SINAPI	87747	4.2.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	11,35	64,13	79,52	902,55
CDHU	17.20.060	4.2.7	REVESTIMENTO EM GRANITO LAVADO TIPO FULGET USO EXTERNO	M2	5,15	215,09	266,71	1.373,56
CDHU	30.04.030	4.2.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	6,20	140,72	174,49	1.081,84
PMP	CPU-01	4.2.9	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA	UN	1,00	19.747,84	24.487,32	24.487,32
	SUB-ETAPA	**4.3**	**JARDIM AROMÁTICO**			**SUBTOTAL - ITEM 4.3**		**4.915,10**
CDHU	14.04.210	4.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	14,24	85,90	106,52	1.516,84
SINAPI	87894	4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	28,48	8,33	10,33	294,20
SINAPI	87794	4.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	28,48	51,67	64,07	1.824,71
CDHU	17.02.220	4.3.4	REBOCO	M2	28,48	14,60	18,10	515,49
SINAPI	104641	4.3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,24	11,54	14,31	203,77
SINAPI	105521	4.3.6	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	4,40	4,77	5,91	26,00
SINAPI	98505	4.3.7	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	4,40	74,77	92,71	407,92
FDE	16.03.313	4.3.8	ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M	UN	1,00	101,75	126,17	126,17
	SUB-ETAPA	**4.4**	**PLAYGROUND**			**SUBTOTAL - ITEM 4.4**		**97.133,94**
SINAPI	100324	4.4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	14,91	168,51	208,95	3.115,44

CG Comércio & Serviços LTDA
Av. Padre Anchieta, 6268 – Bairro: Oásis
Peruíbe – São Paulo - CEP: 11.772-588
PABX (013) 3366-9119 – WhatsApp (13) 3366-9119 - e-mail: obras@cgcomercio.com.br
CNPJ: 30.656.494/0001-28 I.E.: 524.215.517.111 CAU/BR: PJS3943-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE

OBRA: PRAÇA - CONSTRUÇÃO/REFORMA **Data:** 26/08/2026

LOCAL: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP **BDI = 24,00%**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS EM REAIS		
						Valor Unitário		R$ TOTAL
						R$ S/BDI	R$ C/BDI	
PNCP	2.03.2025	4.4.2	PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO, AGLOMERADO E PRENSADO, 100% PIGMENTADA. PISO PERMEÁVEL (DRENANTE 7.4L/H) EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. POSSUI BOLSAS DE AMORTECIMENTO DE QUEDAS. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. (INODORO E ATÓXICO). PLACAS DE 1M X 1M X 40MM COM CHANFROS A CADA 50 CM, NAS CORES TERRACOTA E VERDE. COM CERTIFICAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS NR 16071 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS (HIC) NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS APLICADAS EM PLAYGROUND E ESPAÇOS COM EQUIPAMENTOS INFANTIS. NÃO EXISTE DESAGREGAÇÃO GRANULAR. FÁCIL INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE COLAGEM LATERAL UTILIZANDO RESINA ISOCIANATO ESPECÍFICA PARA INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA EM ÁREA EXTERNA COM INTEMPÉRIES VARIÁVEIS, IMPOSSIBILITANDO ASSIM A CANOAGEM E ESPAÇAMENTO ENTRE PLACAS PROVOCADAS PELO TRABALHO DA BORRACHA (DILATAÇÃO E CONTRAÇÃO) PROVENIENTE DA RESILIÊNCIA DE PISOS DE BORRACHA EM GERAL. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. INSTALAÇÃO INCLUSA.	M3	149,06	334,65	414,97	61.855,43
PNCP	2.90.2025	4.4.3	CARROSSEL ADAPTADO PARA CADEIRANTE CARACTERISTICAS FAIXA ETÁRIA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS CAPACIDADE 4 QUATRO CRIANÇAS, SENDO 02 DOIS CADEIRANTES E 02 DUAS CRIANÇAS SENTADAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CANTONEIRA ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI OU CHAPA EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM ROLAMENTO BLINDADO DE ALTA PERFORMANCE TRAVAS DE SEGURANÇA PARA MANTER A RAMPA FECHADA QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM USO TRAVA DE SEGURANÇA PARA OS PÉS DA CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU ELETROSTATICA COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA POLIÉSTER CONTER ADESIVOS COM DESCRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO PESO MÁXIMO, FAIXA ETÁRIA, ETC. MEDIDAS APROXIMADAS FECHADO 1,82M X 2,30 X 1,15M LXCX A CONFORME ABNT-NBR 16071-2012 GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 DOZE MESES	UN	1,00	6.429,91	7.973,09	7.973,09
SIURB	18014011	4.4.4	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	2.953,51	3.662,35	3.662,35
SIURB	18014024	4.4.5	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	3.043,40	3.773,82	3.773,82
SIURB	18014043	4.4.6	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	6.685,54	8.290,07	8.290,07

CG Comércio & Serviços LTDA
Av. Padre Anchieta, 6268 – Bairro: Oásis
Peruíbe – São Paulo - CEP: 11.772-588
PABX (013) 3366-9119 – WhatsApp (13) 3366-9119 - e-mail: obras@cgcomercio.com.br
CNPJ: 30.656.494/0001-28 I.E.: 524.215.517.111 CAU/BR: PJS3943-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE

OBRA: PRAÇA - CONSTRUÇÃO/REFORMA **Data:** 26/08/2026

LOCAL: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP **BDI = 24,00%**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS EM REAIS		
						Valor Unitário		R$ TOTAL
						R$ S/BDI	R$ C/BDI	
PNCP	1.90.2025	4.4.7	BALANCO FRONTAL SIMPLES CADEIRANTE CARACTERISTICAS FAIXA ETARIA CRIANCAS ATÉ 12 ANOS CAPACIDADE 01 UM CADEIRANTE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CANTONEIRA TRAVAS DE SEGURANÇA PARA MANTER A RAMPA FECHADA QUANDO 0 EQUIPAMENTO ESTIVER EM USO TRAVA DE SEGURANÇA PARA OS P ES DA CADEIRA DE RODAS ASSOALHO EM TELA COPEL MALHA 30 FIO 8 MM OU CHAPA EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA POLIÉSTER CONTER ADESIVOS COM DESCRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO PESO MÁXIMO FAIXA ETÁRIA ETC MEDIDAS APROXIMADAS FECHADO 2,50 M X 2,50 M 2,00 M LXCXA CONFORME ABNT NBR 16071 DE 2012 GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 DOZE MESES	UN	1,00	6.825,60	8.463,74	8.463,74
	SUB-ETAPA	**4.5**	**MORRINHOS**			**SUBTOTAL - ITEM 4.5**		**98.664,67**
SINAPI	96386	4.5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	33,96	7,34	9,10	309,04
SINAPI	100324	4.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	12,49	168,51	208,95	2.609,79
SINAPI	91094	4.5.3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	M2	124,90	163,72	203,01	25.355,95
PNCP	1.03.2025	4.5.4	PISO EMBORRACHADO MONOLITICO FLEX EPDM PRODUZIDO EM BORRACHA NOBRE. MATERIAL: BORRACHA GRANULADA MOLDADA NO LOCAL, PISO COM PELO MENOS 20MM DE ESPESSURAS, GARANTINDO O AMORTECIMENTO DE IMPACTO, EM CONSONÂNCIA COM AS NORMATIVAS DE SEGURANÇA DA ABNT 16071-3. ANTIDERRAPANTE. COLORAÇÃO DO EPDM, INSTALAÇÃO E MOLDAGEM NO LOCAL, COM A CRIAÇÃO DE DESIGNS CUSTOMIZADOS.	M2	124,90	454,49	563,57	70.389,89
	SUB-ETAPA	**4.6**	**SINOS DE VENTO**			**SUBTOTAL - ITEM 4.6**		**15.188,39**
PMP	CPU-01	4.6.1	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA E INSTALAÇÃO DE BAMBU COM CABOS DE AÇO	UN	1,00	12.248,70	15.188,39	15.188,39
	SUB-ETAPA	**4.7**	**PAISAGISMO**			**SUBTOTAL - ITEM 4.7**		**5.776,72**
FDE	16.03.351	4.7.1	FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO) H=2,00M	UN	1,00	480,98	596,42	596,42
FDE	16.03.356	4.7.2	FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M	UN	1,00	480,68	596,04	596,04
FDE	16.03.488	4.7.3	FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M	UN	1,00	403,85	500,77	500,77
FDE	16.03.494	4.7.4	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	UN	1,00	310,26	384,72	384,72
FDE	16.03.205	4.7.5	ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M	UN	1,00	295,19	366,04	366,04
FDE	16.03.228	4.7.6	ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M	UN	1,00	412,24	511,18	511,18
FDE	16.03.232	4.7.7	ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M	UN	1,00	406,29	503,80	503,80
SINAPI	98505	4.7.8	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	25,00	74,77	92,71	2.317,75
	SUB-ETAPA	**4.8**	**MOBILIÁRIO URBANO**			**SUBTOTAL - ITEM 4.8**		**33.177,15**
FDE	16.07.023	4.8.1	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	UN	14,00	1.085,01	1.345,41	18.835,74
SINAPI	103310	4.8.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	9,00	1.285,07	1.593,49	14.341,41

CG Comércio & Serviços LTDA
Av. Padre Anchieta, 6268 – Bairro: Oásis
Peruíbe – São Paulo - CEP: 11.772-588
PABX (013) 3366-9119 – WhatsApp (13) 3366-9119 - e-mail: obras@cgcomercio.com.br
CNPJ: 30.656.494/0001-28 I.E.: 524.215.517.111 CAU/BR: PJS3943-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE

OBRA: PRAÇA - CONSTRUÇÃO/REFORMA **Data:** 26/08/2026

LOCAL: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP **BDI = 24,00%**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS EM REAIS		
						Valor Unitário		R$ TOTAL
						R$ S/BDI	R$ C/BDI	
	ETAPA	5	ILUMINAÇÃO			SUBTOTAL - ITEM 5		72.742,07
	SUB-ETAPA	5.1	ENTRADA DE ENERGIA			SUBTOTAL - ITEM 5.1		4.173,00
SINAPI	101501	5.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.038,53	2.527,78	2.527,78
SINAPI-I	41196	5.1.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	616,30	764,21	764,21
SINAPI	100599	5.1.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	710,49	881,01	881,01
	SUB-ETAPA	5.2	QUADRO DE ENERGIA			SUBTOTAL - ITEM 5.2		22.674,26
SINAPI	101875	5.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	422,30	523,65	523,65
SINAPI-I	34623	5.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,00	43,84	54,36	54,36
SINAPI-I	43104	5.2.3	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	13,00	507,28	629,03	8.177,39
SINAPI	97668	5.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	138,35	15,10	18,72	2.589,91
SINAPI	91933	5.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	415,05	19,89	24,66	10.235,13
SINAPI-I	39258	5.2.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	91,00	9,69	12,02	1.093,82
	SUB-ETAPA	5.3	POSTES DE LUZ			SUBTOTAL - ITEM 5.3		45.894,81
SINAPI	105958	5.3.1	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	13,00	2.109,27	2.615,49	34.001,37
SINAPI	101655	5.3.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	26,00	285,72	354,29	9.211,54
CDHU	41.11.450	5.3.3	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	13,00	109,62	135,93	1.767,09
SINAPI-I	39396	5.3.4	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UN	13,00	56,75	70,37	914,81
		META	**PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE**			VALOR GLOBAL R$		542.350,00
			CONVÊNIO - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			VALOR TOTAL SGRI R$		350.000,00
			CONTRAPARTIDA - PMP			VALOR TOTAL PMP R$		146.455,19
			CONTRAPARTIDA - CIP			VALOR TOTAL CIP R$		45.894,81
			CONTRAPARTIDA TOTAL			VALOR TOTAL (PMP+CIP) R$		192.350,00

VALOR GLOBAL R$	**542.350,00**

CG COMERCIO E SERVICOS LTDA:30656494000128
2026.08.26 19:32:02 -03'00'

CG Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 30.656.494/0001-28
I.E.: 524.122.954.110
CAU/BR: PJS3943-1