PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	24,00%

OBRA:	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE
DATA:	08/05/2026
LOCAL:	AV. BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP
DESON.:	NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			META	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE					547.480,77
		ETAPA	1	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO					17.706,64
		SUB-ETAPA	1.1	PROJETO EXECUTIVO					13.856,64
CDHU	2026/02	01.17.031	1.1.1	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	2,00	24,00%	4.494,50	8.989,00
CDHU	2026/02	01.17.111	1.1.2	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	1,00	24,00%	1.571,40	1.571,40
CDHU	2026/02	01.17.051	1.1.3	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	1,00	24,00%	3.296,24	3.296,24
		SUB-ETAPA	1.2	LEVANTAMENTO					3.850,00
CDHU	2026/02	01.20.721	1.2.1	Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)	M2	3.500,00	24,00%	1,10	3.850,00
		ETAPA	2	INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA					3.765,84
		SUB-ETAPA	2.1	SINALIZAÇÃO DE OBRA					3.765,84
SINAPI	2026/03	103689	2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	24,00%	627,64	3.765,84
		ETAPA	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					34.962,77
		SUB-ETAPA	3.1	DEMOLIÇÃO PISO					2.896,91
SINAPI	2026/03	104790	3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,75	24,00%	168,83	2.321,41
SINAPI	2026/03	104796	3.1.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	25,90	24,00%	22,22	575,50
		SUB-ETAPA	3.2	DEMOLIÇÃO BANCOS DE CONCRETO					520,95
SINAPI	2026/03	97625	3.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,38	24,00%	70,59	520,95
		SUB-ETAPA	3.3	LIMPEZA TERRENO					28.431,00
SINAPI	2026/03	98525	3.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	900,00	24,00%	0,95	855,00
CDHU	2026/02	54.01.400	3.3.2	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	900,00	24,00%	30,64	27.576,00
		SUB-ETAPA	3.4	RETIRADA DE ENTULHO					3.113,91
CDHU	2026/02	05.07.040	3.4.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	22,29	24,00%	139,70	3.113,91
		ETAPA	4	CONSTRUÇÃO					417.512,18
		SUB-ETAPA	4.1	PISO E RAMPAS					130.303,17
SINAPI	2026/03	100324	4.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	83,08	24,00%	210,20	17.463,42
SINAPI	2026/03	94992	4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	830,86	24,00%	96,15	79.887,19
CDHU	2026/02	11.16.220	4.1.3	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	830,86	24,00%	20,66	17.165,57
CDHU	2026/02	30.04.030	4.1.4	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	3,57	24,00%	175,99	628,28
SINAPI	2026/03	94277	4.1.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	103,65	24,00%	46,90	4.861,19
SINAPI	2026/03	94280	4.1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	172,43	24,00%	59,72	10.297,52
		SUB-ETAPA	4.2	CAMINHO SENSORIAL					29.738,35
SINAPI	2026/03	98460	4.2.1	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	M2	10,55	24,00%	92,19	972,60
SINAPI	2026/03	102213	4.2.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,55	24,00%	31,35	330,74

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?62503b9d-6ed3-48e8-bc3f-290de8822c19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	24,00%

OBRA:	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE
DATA:	08/05/2026
LOCAL:	AV. BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP
DESON.:	NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
SINAPI	2026/03	100324	4.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,27	24,00%	210,20	56,75
SINAPI	2026/03	87344	4.2.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,27	24,00%	659,95	178,19
SINAPI-I	2026/03	4734	4.2.5	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,27	24,00%	317,04	85,60
SINAPI	2026/03	87747	4.2.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	11,35	24,00%	80,02	908,23
CDHU	2026/02	17.20.060	4.2.7	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo	M2	5,15	24,00%	269,32	1.387,00
CDHU	2026/02	30.04.030	4.2.8	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	6,20	24,00%	175,99	1.091,14
Composição	SINAPI	CPU-01	4.2.9	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA	UN	1,00	24,00%	24.728,10	24.728,10
		SUB-ETAPA	4.3	JARDIM AROMÁTICO					4.939,74
CDHU	2026/02	14.04.210	4.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	14,24	24,00%	107,06	1.524,53
SINAPI	2026/03	87894	4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	28,48	24,00%	10,34	294,48
SINAPI	2026/03	87794	4.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	28,48	24,00%	64,41	1.834,40
CDHU	2026/02	17.02.220	4.3.4	Reboco	M2	28,48	24,00%	18,12	516,06
SINAPI	2026/03	104641	4.3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,24	24,00%	14,36	204,49
SINAPI	2026/03	105521	4.3.6	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	4,40	24,00%	5,96	26,22
SINAPI	2026/03	98505	4.3.7	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	4,40	24,00%	93,66	412,10
FDE	2026/01	16.03.313	4.3.8	ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M	UN	1,00	24,00%	127,46	127,46
		SUB-ETAPA	4.4	PLAYGROUND					98.173,99
SINAPI	2026/03	100324	4.4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	14,91	24,00%	210,20	3.134,08
PNCP	2025/10	2.03.2025	4.4.2	Piso Ecológico composto de grânulos de pneus de caminhão reciclado, aglomerado e prensado, 100% pigmentada. Piso Permeável (drenante 7.4L/h) em múltiplas direções em toda sua dimensão. Possui bolsas de amortecimento de quedas. Não produz odor de borracha convencional. (Inodoro e atóxico). Placas de 1m x 1m x 40mm com chanfros a cada 50 cm, nas cores terracota e verde. Com Certificação Nacional e internacional de acordo com as especificações da norma de segurança de Playgrounds NR 16071 para contemplar o índice crítico de quedas (HIC) necessário nas placas emborrachadas aplicadas em playground e espaços com equipamentos infantis. Não existe desagregação granular. Fácil instalação através de colagem lateral utilizando resina isocianato específica para instalação de piso de borracha em área externa com intempéries variáveis, impossibilitando assim a canoagem e espaçamento entre placas provocadas pelo trabalho da borracha (dilatação e contração) proveniente da resiliência de pisos de borracha em geral. Não utiliza pinos, grampos ou qualquer material rígido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada. Instalação inclusa.	M3	149,06	24,00%	419,49	62.529,18

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?62503b9d-6ed3-48e8-bc3f-290de8822c19

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	24,00%
DATA:	08/05/2026
DESON.:	NÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE

LOCAL: AV. BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
PNCP	2025/10	2.90.2025	4.4.3	CARROSSEL ADAPTADO PARA CADEIRANTE CARACTERISTICAS FAIXA ETÁRIA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS CAPACIDADE 4 QUATRO CRIANÇAS, SENDO 02 DOIS CADEIRANTES E 02 DUAS CRIANÇAS SENTADAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CANTONEIRA ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI OU CHAPA EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM ROLAMENTO BLINDADO DE ALTA PERFORMANCE TRAVAS DE SEGURANÇA PARA MANTER A RAMPA FECHADA QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM USO TRAVA DE SEGURANÇA PARA OS PÉS DA CADEIRA DE RODAS ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU ELETROSTATICA COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA POLIÉSTER CONTER ADESIVOS COM DESCRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO PESO MÁXIMO, FAIXA ETÁRIA, ETC. MEDIDAS APROXIMADAS FECHADO 1,82M X 2,30 X 1,15M LXCX A CONFORME ABNT-NBR 16071-2012 GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 DOZE MESES	UN	1,00	24,00%	8.060,00	8.060,00
SIURB	2026/01	18014011	4.4.4	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	24,00%	3.701,30	3.701,30
SIURB	2026/01	18014024	4.4.5	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	24,00%	3.813,00	3.813,00
SIURB	2026/01	18014043	4.4.6	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	24,00%	8.380,43	8.380,43
PNCP	2025/10	1.90.2025	4.4.7	BALANCO FRONTAL SIMPLES CADEIRANTE CARACTERISTICAS FAIXA ETARIA CRIANCAS ATÉ 12 ANOS CAPACIDADE 01 UM CADEIRANTE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CANTONEIRA TRAVAS DE SEGURANÇA PARA MANTER A RAMPA FECHADA QUANDO 0 EQUIPAMENTO ESTIVER EM USO TRAVA DE SEGURANÇA PARA OS P ES DA CADEIRA DE RODAS ASSOALHO EM TELA COPEL MALHA 30 FIO 8 MM OU CHAPA EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA POLIÉSTER CONTER ADESIVOS COM DESCRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO PESO MÁXIMO FAIXA ETÁRIA ETC MEDIDAS APROXIMADAS FECHADO 2,50 M X 2,50 M 2,00 M LXCXA CONFORME ABNT NBR 16071 DE 2012 GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 DOZE MESES	UN	1,00	24,00%	8.556,00	8.556,00
		SUB-ETAPA	4.5	MORRINHOS					99.681,96
SINAPI	2026/03	96386	4.5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	33,96	24,00%	9,21	312,77
SINAPI	2026/03	100324	4.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	12,49	24,00%	210,20	2.625,40
SINAPI	2026/03	91094	4.5.3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	M2	124,90	24,00%	204,86	25.587,01
PNCP	2025/10	1.03.2025	4.5.4	Piso emborrachado monolítico Flex EPDM produzido em borracha nobre. Material: borracha granulada moldada no local, piso com pelo menos 20mm de espessuras, garantindo o amortecimento de impacto, em consonância com as normativas de segurança da ABNT 16071-3. Antiderrapante. Coloração do EPDM, instalação e moldagem no local, com a criação de designs customizados.	M2	124,90	24,00%	569,71	71.156,78
		SUB-ETAPA	4.6	SINOS DE VENTO					15.335,35
Composição	mai-26	CPU-01	4.6.1	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA E INSTALAÇÃO DE BAMBU COM CABOS DE AÇO	UN	1,00	24,00%	15.335,35	15.335,35
		SUB-ETAPA	4.7	PAISAGISMO					5.834,19
FDE	2026/01	16.03.351	4.7.1	FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO) H=2,00M	UN	1,00	24,00%	602,33	602,33
FDE	2026/01	16.03.356	4.7.2	FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M	UN	1,00	24,00%	601,96	601,96
FDE	2026/01	16.03.488	4.7.3	FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M	UN	1,00	24,00%	505,67	505,67

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?62503b9d-6ed3-48e8-bc3f-290de8822c19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	24,00%

OBRA:	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE
DATA:	08/05/2026
LOCAL:	AV. BARÃO DO RIO BRANCO - CIDADE NOVA PERUÍBE - PERUÍBE/SP
DESON.:	NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
FDE	2026/01	16.03.494	4.7.4	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	UN	1,00	24,00%	388,36	388,36
FDE	2026/01	16.03.205	4.7.5	ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M	UN	1,00	24,00%	369,46	369,46
FDE	2026/01	16.03.228	4.7.6	ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M	UN	1,00	24,00%	516,19	516,19
FDE	2026/01	16.03.232	4.7.7	ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M	UN	1,00	24,00%	508,72	508,72
SINAPI	2026/03	98505	4.7.8	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	25,00	24,00%	93,66	2.341,50
		SUB-ETAPA	4.8	MOBILIÁRIO URBANO					33.505,43
FDE	2026/01	16.07.023	4.8.1	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	UN	14,00	24,00%	1.358,11	19.013,54
SINAPI	2026/03	103310	4.8.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	9,00	24,00%	1.610,21	14.491,89
		ETAPA	5	ILUMINAÇÃO					73.533,34
		SUB-ETAPA	5.1	ENTRADA DE ENERGIA					4.214,38
SINAPI	2026/03	101501	5.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	24,00%	2.553,57	2.553,57
SINAPI-I	2026/03	41196	5.1.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	24,00%	772,54	772,54
SINAPI	2026/03	100599	5.1.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	24,00%	888,27	888,27
		SUB-ETAPA	5.2	QUADRO DE ENERGIA					22.958,62
SINAPI	2026/03	101875	5.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	24,00%	528,82	528,82
SINAPI-I	2026/03	34623	5.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,00	24,00%	54,96	54,96
SINAPI-I	2026/03	43104	5.2.3	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	13,00	24,00%	642,10	8.347,30
SINAPI	2026/03	97668	5.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	138,35	24,00%	18,85	2.607,90
SINAPI	2026/03	91933	5.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	415,05	24,00%	24,85	10.313,99
SINAPI-I	2026/03	39258	5.2.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	91,00	24,00%	12,15	1.105,65
		SUB-ETAPA	5.3	POSTES DE LUZ (FONTE CIP)					46.360,34
SINAPI	2026/03	105958	5.3.1	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	13,00	24,00%	2.641,98	34.345,74
SINAPI	2026/03	101655	5.3.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	26,00	24,00%	357,94	9.306,44
CDHU	2026/02	41.11.450	5.3.3	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	13,00	24,00%	137,18	1.783,34
SINAPI-I	2026/03	39396	5.3.4	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UN	13,00	24,00%	71,14	924,82
			META	**PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE**					**547.480,77**
				CONVÊNIO - SEC. DE GOVERNO					**350.000,00**
				CONTRAPARTIDA - PMP					**151.120,43**
				CONTRAPARTIDA - CIP					**46.360,34**
				CONTRAPARTIDA TOTAL					**197.480,77**

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A292653-9

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?62503b9d-6ed3-48e8-bc3f-290de8822c19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

mai/26
128,23%
24,00%

Data:

08/05/2026

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÃO - CPU-01

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE

Fonte	Cód		Descrição dos Serviços	un			R$ unit. (s/BDI)
Composição	CPU-01	4.6.1	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA E INSTALAÇÃO DE BAMBU COM CABOS DE AÇO	UN			12.367,22

COMPOSIÇÃO

Fonte	Cód		Descrição dos Serviços	un	Qde.	Unit s/ BDI	R$ unit. (s/BDI)
			CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA E INSTALAÇÃO DE BAMBU COM CABOS DE AÇO				**12.367,22**
		1	**MATERIAL - PERGOLADO**				**7.463,24**
CDHU	06.02.020	1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,10	68,13	6,81
6 pilares de 0,20 de diametro e 0,50cm de profundidade de aterramento = 6 * 0,015 (volume por pilar) = 0,09 m³							
SINAPI	105095	1.2	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M, AF_03/2024	M	18,00	104,98	1.889,64
6 pilares x 3m = 18 m							
SINAPI	105098	1.3	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M, AF_03/2024	M	12,00	92,18	1.106,16
2 vigas x 6m = 12m							
SINAPI	105046	1.4	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M, AF_03/2024	M	48,00	59,45	2.853,60
8 pergolas x 6m = 48m							
SINAPI-I	39027	1.5	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,00	11,41	11,41
Considerado 1kg para todo o pergolado							
CDHU	33.01.060	1.6	Imunizante para madeira	M2	35,00	17,34	606,90
Área superficial das peças todas = aprox 35 m²							
CDHU	33.05.010	1.7	Verniz fungicida para madeira	M2	35,00	26,36	922,60
CDHU	11.03.090	1.8	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,10	565,58	56,55
Considerado o volume de escavação							
CDHU	11.16.020	1.9	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,10	95,77	9,57
		2	**MÃO DE OBRA - PERGOLADO**				**947,04**
SINAPI	88309	2.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,48	195,84
SINAPI	88273	2.2	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	24,29	582,96
SINAPI	88242	2.3	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	21,03	168,24
		3	**MATERIAL - BAMBU**				**3.588,86**
SINAPI-I	2729	3.1	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	32,00	29,92	957,44
Considerar bambus, serão instalados 64 bambus de 1,5m aproximadamente cada, sendo assim, 32 bambus de 3m							
SICRO	M0809	3.2	Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4")	m	19,20	7,2432	139,06
Considerado 0,30cm par cada bambu							
SICRO	M0851	1.3	Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 6,3 mm (1/4")	un	128,00	0,985	126,08
Considerado 2 por cabo, 1 preso ao mosquetão/gancho, e outro preso no parafuso no bambu							
SINAPI-I	402	3.4	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	64,00	12,11	775,04
Considerar 1 por bambu, preso diretamente na viga de madeira do pergolado							
SINAPI-I	4336	3.5	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	320,00	4,73	1.513,60
Considerar 1 por bambu, para fixação do cabo usando o grampo + 4 por gancho							
SINAPI-I	10481	3.6	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	2,00	38,82	77,64
		4	**MÃO DE OBRA - BAMBU**				**368,08**
SINAPI	88273	4.1	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,29	194,32
SINAPI	88252	4.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	21,72	173,76

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A292653-9

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?62503b9d-6ed3-48e8-bc3f-290de8822c19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

mai/26
128,23%
24,00%

Data:

08/05/2026

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÃO - CPU-02

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PRAÇA - CIDADE NOVA PERUÍBE

Fonte	Cód		Descrição dos Serviços	un			R$ unit. (s/BDI)
Composição	CPU-02		CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA	UN			19.942,02

COMPOSIÇÃO

Fonte	Cód		Descrição dos Serviços	un	Qde.	Unit s/ BDI	R$ unit. (s/BDI)
			CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA				**19.942,02**
		1	**MATERIAL**				**18.047,94**
CDHU	06.02.020	1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,18	68,13	12,26
12 pilares de 0,20 de diametro e 0,50cm de profundidade de aterramento = 12 * 0,015 (volume por pilar) = 0,18 m³							
SINAPI	105095	1.2	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF 03/2024	M	66,00	104,98	6.928,68
12 pilares x 3m = 36 m							
SINAPI	105098	1.3	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF 03/2024	M	24,00	92,18	2.212,32
4 vigas de 6m = 24m							
SINAPI	105046	1.4	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF 03/2024	M	96,00	59,45	5.707,20
16 pergolas x 6m = 96m							
SINAPI-I	39027	1.5	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,50	11,41	17,11
Considerado 1,5kg para todo o pergolado							
CDHU	33.01.060	1.6	Imunizante para madeira	M2	70,00	17,34	1.213,80
Área superficial das peças todas = aprox 70 m²							
CDHU	33.05.010	1.7	Verniz fungicida para madeira	M2	70,00	26,36	1.845,20
CDHU	11.03.090	1.8	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,18	565,58	101,80
Considerado o volume de escavação							
CDHU	11.16.020	1.9	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,10	95,77	9,57
		2	**MÃO DE OBRA**				**1.894,08**
SINAPI	88309	2.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	24,48	391,68
SINAPI	88273	2.2	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	24,29	1.165,92
SINAPI	88242	2.3	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	21,03	336,48

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A292653-9

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?62503b9d-6ed3-48e8-bc3f-290de8822c19