



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	24,00%
DATA:	17/06/2026
DESON.:	NÃO

OBRA:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS
LOCAL:	AV. PADRE ANCHIETA, 1025 - CENTRO - PERUIBE/SP

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			META	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS					517.986,65
		ETAPA	1	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO					13.700,30
		SUB-ETAPA	1.1	PROJETO EXECUTIVO					13.700,30
CDHU	2026/02	01.17.031	1.1.1	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	2,00	24,00%	4.494,50	8.989,00
CDHU	2026/02	01.17.071	1.1.2	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	UN	1,00	24,00%	1.415,06	1.415,06
CDHU	2026/02	01.17.051	1.1.3	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	1,00	24,00%	3.296,24	3.296,24
		ETAPA	2	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					20.724,62
		SUB-ETAPA	2.1	ANDAIME					490,28
CDHU	2026/02	02.05.202	2.1.1	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	12,00	24,00%	35,14	421,68
CDHU	2026/02	02.05.060	2.1.2	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	4,00	24,00%	17,15	68,60
		SUB-ETAPA	2.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA					3.765,84
SINAPI	2026/03	103689	2.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	24,00%	627,64	3.765,84
		SUB-ETAPA	2.3	APOIO					16.468,50
CDHU	2026/02	02.02.150	2.3.1	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	24,00%	1.239,40	7.436,40
CDHU	2026/02	02.01.180	2.3.2	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	24,00%	1.505,35	9.032,10
		ETAPA	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					41.698,30
		SUB-ETAPA	3.1	DEMOLIÇÕES CORETO					2.022,50
CDHU	2026/02	03.04.020	3.1.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	28,42	24,00%	16,90	480,30
CDHU	2026/02	03.08.040	3.1.2	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	44,90	24,00%	8,44	378,96
CDHU	2026/02	04.09.100	3.1.3	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	17,49	24,00%	43,71	764,49
SINAPI	2026/03	97647	3.1.4	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	47,57	24,00%	6,22	295,89
CDHU	2026/02	03.10.100	3.1.5	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	1,90	24,00%	12,81	24,34
SINAPI	2026/03	99814	3.1.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	29,30	24,00%	2,68	78,52
		SUB-ETAPA	3.2	DEMOLIÇÕES CANTEIRO DA BANCA					5.780,69
SINAPI	2026/03	97625	3.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,81	24,00%	70,59	692,49
CDHU	2026/02	34.13.021	3.2.2	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	5,00	24,00%	983,20	4.916,00
SINAPI	2026/03	98525	3.2.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1,77	24,00%	0,95	1,68
SINAPI	2026/03	104790	3.2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,01	24,00%	168,83	170,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	24,00%
DATA:	17/06/2026
DESON.:	NÃO

OBRA:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS
LOCAL:	AV. PADRE ANCHIETA, 1025 - CENTRO - PERUÍBE/SP

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		SUB-ETAPA	3.3	DEMOLIÇÕES BANCOS					8.601,56
CDHU	2026/02	03.01.220	3.3.1	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	1,40	24,00%	368,24	515,54
FDE	2026/01	04.02.020	3.3.2	ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERAMICOS DE VEDACAO	M2	41,00	24,00%	197,22	8.086,02
		SUB-ETAPA	3.4	DEMOLIÇÃO PISO					7.896,37
SINAPI	2026/03	104790	3.4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	43,94	24,00%	168,83	7.418,39
CDHU	2026/02	54.01.400	3.4.2	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	15,60	24,00%	30,64	477,98
		SUB-ETAPA	3.5	DEMOLIÇÃO CANTEIRO E BUSTO					8.970,48
CDHU	2026/02	04.01.060	3.5.1	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	6,50	24,00%	27,42	178,23
CDHU	2026/02	34.13.011	3.5.2	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN	25,00	24,00%	351,69	8.792,25
		SUB-ETAPA	3.6	RETIRADA DE ENTULHO					8.426,70
CDHU	2026/02	05.07.040	3.6.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,32	24,00%	139,70	8.426,70
		ETAPA	4	CONSTRUÇÃO					416.805,42
		SUB-ETAPA	4.1	REFORMA CORETO					55.205,88
SINAPI	2026/03	104588	4.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	28,42	24,00%	278,05	7.902,18
SINAPI	2026/03	104756	4.1.2	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	44,90	24,00%	282,17	12.669,43
SINAPI	2026/03	96122	4.1.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	24,94	24,00%	68,06	1.697,42
CDHU	2026/02	16.02.045	4.1.4	Telha de barro colonial/paulista	M2	47,57	24,00%	181,11	8.615,40
CDHU	2026/02	16.02.230	4.1.5	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	25,80	24,00%	42,36	1.092,89
SINAPI	2026/03	102223	4.1.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	44,90	24,00%	47,02	2.111,20
SINAPI	2026/03	102492	4.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	29,30	24,00%	40,55	1.188,12
SINAPI-I	2026/03	7307	4.1.8	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	1,90	24,00%	62,53	118,81
SINAPI	2026/03	100758	4.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,90	24,00%	78,93	149,97





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	24,00%
DATA:	17/06/2026
DESON.:	NÃO

OBRA:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS
LOCAL:	AV. PADRE ANCHIETA, 1025 - CENTRO - PERUIBE/SP

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SICRO	2026/01	3806386	4.1.10	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	20,49	24,00%	956,49	19.598,48
SINAPI-I	2026/03	39391	4.1.11	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	24,00%	30,99	61,98
		SUB-ETAPA	4.2	PINTURA CANTEIROS E ARQUIBANCADA					23.180,93
CDHU	2026/02	03.10.140	4.2.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	358,07	24,00%	8,69	3.111,63
CDHU	2026/02	33.02.080	4.2.2	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	35,80	24,00%	23,89	855,26
SINAPI	2026/03	88485	4.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	358,07	24,00%	6,52	2.334,62
CDHU	2026/02	33.10.030	4.2.4	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	358,07	24,00%	47,14	16.879,42
		SUB-ETAPA	4.3	DRENAGEM					27.604,17
SINAPI	2026/03	106005	4.3.1	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025	M	62,40	24,00%	278,47	17.376,53
CDHU	2026/02	49.06.190	4.3.2	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	78,00	24,00%	126,38	9.857,64
SINAPI	2026/03	89509	4.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	10,00	24,00%	37,00	370,00
		SUB-ETAPA	4.4	REFORMA PISO					159.738,02
SINAPI	2026/03	87642	4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	357,15	24,00%	70,85	25.304,08
CDHU	2026/02	54.04.393	4.4.2	Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 8 cm	M2	345,50	24,00%	191,74	66.246,17
FDE	2026/01	13.02.006	4.4.3	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	11,65	24,00%	110,53	1.287,67
SINAPI	2026/03	102492	4.4.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.337,71	24,00%	40,55	54.244,14
SINAPI-I	2026/03	38186	4.4.5	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	17,35	24,00%	729,45	12.655,96
		SUB-ETAPA	4.5	RESTAURO BUSTO					8.964,36
SINAPI	2026/03	98671	4.5.1	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026	M2	6,50	24,00%	578,45	3.759,93
SINAPI	2026/03	100717	4.5.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,20	24,00%	15,36	18,43
CDHU	2026/02	33.01.350	4.5.3	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidente	M2	1,20	24,00%	24,22	29,06
SICRO	2026/01	5300994	4.5.4	Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm	m²	1,20	24,00%	11,97	14,36
SINAPI-I	2026/03	10849	4.5.5	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	2,00	24,00%	2.571,29	5.142,58





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	24,00%
DATA:	17/06/2026
DESON.:	NÃO

OBRA:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS
LOCAL:	AV. PADRE ANCHIETA, 1025 - CENTRO - PERUIBE/SP

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		SUB-ETAPA	4.6	PAISAGISMO					31.659,80
SINAPI	2026/03	105521	4.6.1	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	189,55	24,00%	5,96	1.129,72
SICRO	2026/01	4413952	4.6.2	Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m	m²	188,40	24,00%	96,67	18.212,63
SINAPI	2026/03	98509	4.6.3	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	5,00	24,00%	60,83	304,15
SICRO	2026/01	4413948	4.6.4	Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	120,00	24,00%	71,67	8.600,40
SINAPI	2026/03	98505	4.6.5	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	27,25	24,00%	93,66	2.552,24
FDE	2026/01	16.03.502	4.6.6	ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M	UN	1,00	24,00%	410,06	410,06
SINAPI	2026/03	98516	4.6.7	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	1,00	24,00%	450,60	450,60
		SUB-ETAPA	4.7	MOBILIÁRIO URBANO					82.404,74
COTAÇÃO	2026/04	COT-01	4.7.1	BANCO DE MADEIRA DE LEI COM 7 RÉGUAS E PÉS DE ALUMÍNIO FUNDIDO, LARGURA = 150CM	UN	16,00	24,00%	1.677,00	26.832,00
FDE	2026/01	16.07.012	4.7.2	BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	UN	16,00	24,00%	1.868,74	29.899,84
SINAPI	2026/03	103307	4.7.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	14,00	24,00%	1.694,84	23.727,76
CDHU	2026/02	11.03.090	4.7.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,26	24,00%	701,32	182,34
CDHU	2026/02	11.16.020	4.7.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,26	24,00%	118,75	30,88
SINAPI	2026/03	5795	4.7.6	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	8,00	24,00%	44,27	354,16
SINAPI	2026/03	88242	4.7.7	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	24,00%	41,63	666,08
SINAPI	2026/03	88309	4.7.8	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	24,00%	44,48	711,68
		SUB-ETAPA	4.8	PERGOLADO					28.047,52
SINAPI	2026/03	104790	4.8.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,12	24,00%	168,83	20,26
CDHU	2026/02	06.02.020	4.8.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,90	24,00%	84,48	76,03
CDHU	2026/02	15.05.520	4.8.3	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa	M3	1,70	24,00%	3.910,34	6.647,58
CDHU	2026/02	10.01.040	4.8.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,92	24,00%	12,59	11,58
SINAPI	2026/03	92266	4.8.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	16,91	24,00%	193,45	3.271,24
SINAPI	2026/03	92467	4.8.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,91	24,00%	132,42	2.239,22





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	201
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	24,00%
DATA:	17/06/2026
DESON.:	NÃO

OBRA:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS
LOCAL:	AV. PADRE ANCHIETA, 1025 - CENTRO - PERUIBE/SP

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	2026/03	105046	4.8.7	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	102,00	24,00%	73,72	7.519,44
SINAPI-I	2026/03	4343	4.8.8	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	68,00	24,00%	5,18	352,24
CDHU	2026/02	33.01.060	4.8.9	Imunizante para madeira	M2	8,00	24,00%	21,50	172,00
CDHU	2026/02	33.05.010	4.8.10	Verniz fungicida para madeira	M2	8,00	24,00%	32,69	261,52
CDHU	2026/02	11.03.090	4.8.11	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,95	24,00%	701,32	1.367,57
CDHU	2026/02	11.16.020	4.8.12	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,95	24,00%	118,75	231,56
SINAPI	2026/03	88242	4.8.13	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	24,00%	41,63	1.998,24
SINAPI	2026/03	88309	4.8.14	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	24,00%	44,48	2.135,04
SINAPI	2026/03	88262	4.8.15	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	24,00%	43,60	1.744,00
		ETAPA	5	ILUMINAÇÃO					19.690,24
		SUB-ETAPA	5.1	LUMINÁRIAS E REDE					19.690,24
SINAPI	2026/03	101655	5.1.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	30,00	24,00%	357,94	10.738,20
CDHU	2026/02	41.11.115	5.1.2	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso	UN	10,00	24,00%	183,10	1.831,00
CDHU	2026/02	38.04.120	5.1.3	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2" com acessórios	M	34,00	24,00%	123,36	4.194,24
SINAPI	2026/03	91933	5.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	108,00	24,00%	24,85	2.683,80
SINAPI-I	2026/03	39258	5.1.5	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	20,00	24,00%	12,15	243,00
		ETAPA	6	LIMPEZA DA OBRA					5.367,77
		SUB-ETAPA	6.1	LIMPEZA DA OBRA					5.367,77
SINAPI	2026/03	99814	6.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.002,90	24,00%	2,68	5.367,77
			META	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS					517.986,65
				CONVÊNIO - MINISTÉRIO DO TURISMO					487.329,00
				CONTRAPARTIDA - PMP					30.657,65

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A292653-9





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COTAÇÃO DE MOBILIÁRIO (COT-01)

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS

LOCAL: AV. PADRE ANCHIETA, 1025 - CENTRO - PERUÍBE/SP

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	37.354.795/0001-46	Fundifer Arte em Fundidos Ltda - ME	(22) 2643-1167	https://fundifercabofrio.com.br/
E002	07.754.189/0001-57	MODELAÇÃO SAEVI	(19) 99137-4679	https://modelacaomadeira.com.br/
E003	55.039.875/0001-99	NOSSA KASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(37) 99813-7308	https://nossakasamoveis.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT-01	BANCO DE MADEIRA DE LEI COM 7 RÉGUAS E PÉS DE ALUMÍNIO FUNDIDO, LARGURA = 150CM	UN	1.352,42	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Fundifer Arte em Fundidos Ltda - ME		1.672,00	04/05/2026
	E002	MODELAÇÃO SAEVI		816,00	04/05/2026
	E003	NOSSA KASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.569,25	04/05/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A292653-9



Emissão: 04/05/26 às 16:52:31 Entrega:

Status: ABERTO

Vendedor: LUIS PAULO

Cliente: MUNICIPIO DE PERUIBE

CPF/CNPJ: 46.578.514/0001-20

Endereço: RUA NILO SOARES FERREIRA - Nº: 50

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ITANHAÉM

Telefone: (13) 3451-1013

Estado: SP

Email: pmpperube@perube.com.br

Código	Ncm	Descrição	Quantidade	Valor Unitario	Desconto	Valor Total
1121	73262000	BANCO FRANCES VERNIZ	16	R\$1.672,00	R\$1.338,00	R\$25.414,00

SubTotal	Desconto	Acréscimo	Total	A Pagar	Troco
R\$26.752,00	R\$1.338,00	R\$0,00	R\$25.414,00	R\$25.414,00	R\$0,00

Forma de Pagamento: DINHEIRO : R\$ 25.414,00,



Proposta Comercial Nº 157

Para
MUNICÍPIO DE PERUÍBE

Endereço do Cliente

46.578.514/0001-20
 Rua Nilo Soares Ferreira, Centro
 Peruíbe - 11770-122, SP
 Fone: (14) 99692-3811

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Banco de Jardim Modelo Francês Pés de Alumínio Fundido - Preto Banco de Jardim Tradicional Modelo Francês Adicione um toque de elegância clássica ao seu jardim com o nosso Banco de Jardim Tradicional Modelo Francês. Inspirado no charme dos jardins franceses, este banco oferece uma combinação perfeita de estilo e funcionalidade. Feito com materiais de alta qualidade, ele é a escolha ideal para quem busca sofisticação e durabilidade em móveis de jardim. Características: • Estilo Clássico Francês: Design inspirado nos jardins tradicionais franceses, com detalhes ornamentais que conferem um visual elegante e atemporal. • Material Durável: Estrutura robusta em alumínio fundido, resistente às intempéries e ao desgaste, garantindo longa durabilidade e estabilidade. • Assento e Encosto de Madeira: Confeccionados em madeira de alta qualidade, proporcionando conforto e um toque natural ao design. • Acabamento de Qualidade: Pintura resistente à ferrugem e proteção UV, mantendo a aparência impecável mesmo após exposição prolongada ao sol e à chuva. Vantagens: • Elegância e Sofisticação: O design clássico e os detalhes ornamentais tornam este banco um destaque em qualquer jardim ou espaço ao ar livre. • Conforto Superior: Assento e encosto ergonômicos que proporcionam conforto ideal para momentos de relaxamento ao ar livre. • Durabilidade: Materiais de alta qualidade que resistem às condições climáticas adversas, garantindo a longevidade do banco. • Baixa Manutenção: Fácil de limpar e manter, preservando sua beleza e funcionalidade com pouco esforço. Cuidados e Manutenção: Para manter o banco em perfeito estado, limpe regularmente com um pano úmido e seque bem para evitar a formação de ferrugem. A madeira pode ser tratada com óleo específico para madeira, preservando sua cor e resistência. Proteja o banco durante períodos de inatividade prolongada ou condições climáticas extremas, cobrindo-o ou armazenando em local adequado. Dicas de Uso: • Para Relaxar: Ideal para momentos de leitura, descanso ou conversas ao ar livre, proporcionando um ambiente acolhedor e confortável. • Para Decorar: Coloque o banco em um local de destaque no jardim, criando um ponto focal atraente e convidativo. • Para Complementar: Combine com outros móveis e acessórios de jardim no estilo francês para um ambiente harmonioso e elegante. Eleve a estética do seu espaço ao ar livre com o Banco de Jardim Tradicional Modelo Francês. Perfeito para quem aprecia a combinação de beleza clássica e funcionalidade moderna, este banco será a peça central do seu jardim. Adquira o seu e transforme seu jardim em um refúgio de elegância e tranquilidade!	AM2P	16,00	UN	1.569,25	25.108,00
Je itens: 1 s quantidades: 16,00							Total dos itens 25.108,00



Data	Total dos itens	Total da proposta
04/05/2026	25.108,00	25.108,00

Condições gerais

Prazo de entrega	20 dias úteis
Forma de envio	Transportadoras Padrões
Validade da proposta	7 dias

Observações

Valor total R\$25.108,00 poderá ser parcelado em até 7x sem juros no cartão. Pagamento à vista fica R\$24.151,68 Pix ou transferência sendo R\$ 50% na formalização do pedido e restante assim que a mercadoria estiver pronta para envio.

Atenciosamente,
Departamento de vendas



Santa Bárbara d'Oeste, 04 de maio de 2026.

Segue proposta comercial para a vossa apreciação,

Atenciosamente Eduarda Sachetto.

Orçamento/Ano	Rev.	00	Data	---
0028/26	Rev.	01	Data	---
	Rev.	02	Data	---

Empresa	Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe – CNPJ: 46.578.514/0001-20 Rua Nilo Soares Ferreira, 50, Centro - Peruíbe, São Paulo - CEP 11750-000
A/C	Francisco Netto – (14)99692-3811 francisconetto.peruibe@gmail.com

#	Produto	Cor	Valor unitário	Qtd.	Valor total
01	BANCO DE JARDIM – 9R – TAMANDUA-PRETO	Vide Cor	R\$816,00	16	R\$13.056,00
	GTIN: 7898773550319 Banco de jardim com os pés em alumínio fundido natural na pintura eletrostática preta (não enferrujam e nem desgastam com o tempo). Ripas fabricadas na madeira de lei muiracatiara tratadas no verniz marítimo. Tamanho: 150cm de comprimento total, 38cm de altura (assento até o chão), 40cm largura do assento, 69cm altura total. Ideal para régua com 4,5cm de largura e 2,2cm espessura – 15kg peso do banco – manutenção a cada ano nas madeiras, lixando e pintando novamente.				
02					
03					
04					
05	---	---	---	---	---
06	---	---	---	---	---

Prazo de entrega	8 dias úteis após pagamento;	Valor total:	R\$13.056,00
Tipo de transporte	CIF – INCLUSO	Validade da proposta	30 dias corridos
Cond. pagamento	PIX, transferência e/ou boleto bancário, cartão de crédito via link (juros);	Impostos	Incluso
OBS	Não faturamos; Valor da proposta já com o frete incluso; Entrega dos bancos desmontados no local;		

Foto - Item 01	Foto - Item 02
	
Foto - Item 03	Foto - Item 04
---	---
Foto - Item 05	Foto - Item 06
---	---

