



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA BASE: jan/26

SINAPI	dez/25
CDHU	200 - nov/2025
SIURB	jul/25
FDE	out/25
SICRO	out/25

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	PREÇO UNIT	CUSTO UNIT S/ DESON.
PMP	CPU-31	ASSENTAMENTO DE POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO	UN			91,82
MÃO DE OBRA						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	44,79	11,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	33,84	8,46
					Subtotal:	R\$ 19,65
EQUIPAMENTOS						
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,25	288,68	72,17
					Subtotal:	R\$ 72,17
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESPECÍFICO NÃO CONTEMPLADO POR TABELAS OFICIAIS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					TOTAL:	R\$ 91,82
					C/ BDI	24,00% R\$ 113,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	PREÇO UNIT	CUSTO UNIT S/ DESON.
PMP	CPU-36	PISO EM PEDRA PORTUGUESA REAPROVEITADA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2			75,28
MÃO DE OBRA						
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,842	35,31	29,73
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,421	30,84	12,98
					Subtotal:	R\$ 42,71
MATERIAIS / SERVIÇOS						
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,004	85	0,34
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,086	86,11	7,40
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	37,07	0,67	24,83
					Subtotal:	R\$ 32,57
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESPECÍFICO NÃO CONTEMPLADO POR TABELAS OFICIAIS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					TOTAL:	R\$ 75,28
					C/ BDI	24,00% R\$ 93,35



ÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA BASE: jan/26

SINAPI	dez/25
CDHU	200 - nov/2025
SIURB	jul/25
FDE	out/25
SICRO	out/25

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	PREÇO UNIT	CUSTO UNIT S/ DESON.
PMP	CPU-37	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, D= 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			127,39
MÃO DE OBRA						
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057	40,15	2,28
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	32,7	8,17
Subtotal:						R\$ 10,45
MATERIAIS / SERVIÇOS						
SINAPI-I	39740	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0211	49,84	50,89
SINAPI-I	39666	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0211	64,69	66,05
Subtotal:						R\$ 116,94
TOTAL:						R\$ 127,39
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESPECÍFICO NÃO CONTEMPLADO POR TABELAS OFICIAIS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS				C/ BDI	24,00%	R\$ 157,96

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	PREÇO UNIT	CUSTO UNIT S/ DESON.
PMP	CPU-38	OBSTÁCULO/BALIZADOR EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", H= 1,10 M, E CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			154,72
MÃO DE OBRA						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	35,58	6,04
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	33,27	6,65
Subtotal:						R\$ 12,69
MATERIAIS / SERVIÇOS						
SIURB	3003008	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	0,0102	664,81	6,78
SINAPI	7694	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	1,1	122,96	135,25
Subtotal:						R\$ 142,03
TOTAL:						R\$ 154,72
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESPECÍFICO NÃO CONTEMPLADO POR TABELAS OFICIAIS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS				C/ BDI	24,00%	R\$ 191,85



ÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA BASE: jan/26

SINAPI	dez/25
CDHU	200 - nov/2025
SIURB	jul/25
FDE	out/25
SICRO	out/25

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	PREÇO UNIT	CUSTO UNIT S/ DESON.
PMP	CPU-39	LIMPEZA E SELEÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS REAPROVEITADAS	M2			33,70
MÃO DE OBRA						
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	30,84	10,26
						Subtotal: R\$ 10,26
MATERIAIS / SERVIÇOS						
SINAPI	5736	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,333	42,01	13,98
CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	1	9,46	9,46
						Subtotal: R\$ 23,44
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESPECÍFICO NÃO CONTEMPLADO POR TABELAS OFICIAIS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						TOTAL: R\$ 33,70
						C/ BDI 24,00% R\$ 41,79

DATA: 20/01/2026

CECÍLIA ANDRADE FIÚZA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A2807394



ÃO