



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	202
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	24,00%
------	--------

OBRA: PRAÇA DO GUARAÚ

DATA: 25/08/2026

LOCAL: ESTRADA YOSHIO MORITANI X RUA LEODORO DE LIMA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			META	PRAÇA DO GUARAÚ					396.189,88
		ETAPA	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					55.855,08
		SUB-ETAPA	1.1	CANTEIRO DE OBRAS					19.029,11
SIURB	2026/01	17030002	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	24,00%	495,65	2.230,43
CDHU	2026/05	02.02.150	1.1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	24,00%	1.237,78	7.426,68
CDHU	2026/05	02.01.180	1.1.3	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	24,00%	1.562,00	9.372,00
		SUB-ETAPA	1.2	LIMPEZA DO TERRENO					12.540,78
CDHU	2026/05	02.09.040	1.2.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	630,00	24,00%	6,75	4.252,50
CDHU	2026/05	05.08.100	1.2.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	126,00	24,00%	65,78	8.288,28
		SUB-ETAPA	1.3	LEVANTAMENTOS E DETALHAMENTOS					24.285,19
CDHU	2026/05	01.20.841	1.3.1	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)	M2	3.500,00	24,00%	1,36	4.760,00
CDHU	2026/05	01.17.031	1.3.2	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	2,00	24,00%	4.726,26	9.452,52
CDHU	2026/05	01.17.051	1.3.3	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	2,00	24,00%	3.466,13	6.932,26
CDHU	2026/05	01.17.111	1.3.4	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	1,00	24,00%	1.652,40	1.652,40
CDHU	2026/05	01.17.071	1.3.5	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	UN	1,00	24,00%	1.488,01	1.488,01
		ETAPA	2	ATERRO					22.430,03
		SUB-ETAPA	2.1	TOPOGRAFIA					1.474,20
CDHU	2026/05	02.10.060	2.1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	630,00	24,00%	2,34	1.474,20
		SUB-ETAPA	2.2	TERRAPLANAGEM					20.955,83
SINAPI-I	2026/06	6081	2.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	247,50	24,00%	69,24	17.136,90
CDHU	2026/05	07.12.030	2.2.2	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	247,50	24,00%	15,43	3.818,93
		ETAPA	3	PASSEIO DE CONCRETO					8.111,58
		SUB-ETAPA	3.1	TOPOGRAFIA					156,99
CDHU	2026/05	02.10.060	3.1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	67,09	24,00%	2,34	156,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	202
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	24,00%
------	--------

OBRA: PRAÇA DO GUARAÚ

DATA: 25/08/2026

LOCAL: ESTRADA YOSHIO MORITANI X RUA LEODORO DE LIMA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		SUB-ETAPA	3.2	PASSEIO					7.497,31
SINAPI	2026/06	94993	3.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	67,09	24,00%	90,89	6.097,81
CDHU	2026/05	11.16.220	3.2.2	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	67,09	24,00%	20,86	1.399,50
		SUB-ETAPA	3.3	PISO PODOTÁTIL					457,28
CDHU	2026/05	30.04.030	3.3.1	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	2,50	24,00%	182,91	457,28
		ETAPA	4	DRENAGEM					13.831,55
		SUB-ETAPA	4.1	DRENAGEM					13.831,55
SINAPI	2026/06	102991	4.1.1	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	15,00	24,00%	98,56	1.478,40
FDE	2026/07	16.05.048	4.1.2	TC-11 TAMPa DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PERF. P/ CANAleta L=35CM	M	15,00	24,00%	241,18	3.617,70
SINAPI	2026/06	97906	4.1.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	24,00%	671,91	4.031,46
CDHU	2026/05	46.03.040	4.1.4	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	20,00	24,00%	118,16	2.363,20
CDHU	2026/05	46.03.060	4.1.5	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	10,80	24,00%	216,74	2.340,79
		ETAPA	5	PISO INTERTRAVADO					47.493,87
		SUB-ETAPA	5.1	PISO INTERTRAVADO					47.493,87
SINAPI	2026/06	94280	5.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	138,14	24,00%	63,10	8.716,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	202
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	24,00%
-------------	--------

OBRA: PRAÇA DO GUARAÚ

DATA: 25/08/2026

LOCAL: ESTRADA YOSHIO MORITANI X RUA LEODORO DE LIMA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidad e	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	2026/06	92396	5.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	270,98	24,00%	143,10	38.777,24
		ETAPA	6	PLAYGROUND					17.354,69
		SUB-ETAPA	6.1	COLCHÃO DE AREIA					2.110,06
CDHU	2026/05	11.18.180	6.1.1	Colchão de areia	M3	7,73	24,00%	272,97	2.110,06
		SUB-ETAPA	6.2	EQUIPAMENTO					15.244,63
SIURB	2026/01	18014042	6.2.1	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	24,00%	9.544,90	9.544,90
SIURB	2026/01	18014048	6.2.2	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00	24,00%	3.604,23	3.604,23
SIURB	2026/01	18014046	6.2.3	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00	24,00%	2.095,50	2.095,50
		ETAPA	7	PALCO					86.223,17
		SUB-ETAPA	7.1	FUNDAÇÃO					10.645,03
SINAPI	2026/06	97102	7.1.1	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	39,53	24,00%	269,29	10.645,03
		SUB-ETAPA	7.2	ESTRUTURA					33.516,23
CDHU	2026/05	14.11.221	7.2.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	15,61	24,00%	151,81	2.369,75
SINAPI	2026/06	98555	7.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	35,12	24,00%	47,55	1.669,96
CDHU	2026/05	13.02.150	7.2.3	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	39,53	24,00%	254,86	10.074,62
CDHU	2026/05	11.16.220	7.2.4	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	39,53	24,00%	20,86	824,60
CDHU	2026/05	17.02.020	7.2.5	Chapisco	M2	10,56	24,00%	10,04	106,02
CDHU	2026/05	17.02.120	7.2.6	Emboço comum	M2	10,56	24,00%	31,77	335,49
SINAPI	2026/06	104588	7.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	10,56	24,00%	305,93	3.230,62
SINAPI	2026/06	105098	7.2.8	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	85,69	24,00%	123,39	10.573,29
CDHU	2026/05	22.01.210	7.2.9	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm	M	84,00	24,00%	51,57	4.331,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE 01:	CDHU
VERSÃO:	202
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	24,00%
------	--------

OBRA: PRAÇA DO GUARAÚ

DATA: 25/08/2026

LOCAL: ESTRADA YOSHIO MORITANI X RUA LEODORO DE LIMA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidad e	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		SUB-ETAPA	7.3	COBERTURA					1.967,77
SINAPI	2026/06	94210	7.3.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	30,78	24,00%	63,93	1.967,77
		SUB-ETAPA	7.4	GUARDA CORPO CORRIMÃO					29.847,90
CDHU	2026/05	24.08.020	7.4.1	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	M	31,40	24,00%	950,57	29.847,90
		SUB-ETAPA	7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.520,16
SIURB	2026/01	9007061	7.5.1	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	4,00	24,00%	326,54	1.306,16
SIURB	2026/01	9007036	7.5.2	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	1,00	24,00%	367,18	367,18
SIURB	2026/01	9005081	7.5.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC - PARA ATÉ 08 DISJUNTORES	UN	1,00	24,00%	89,02	89,02
SINAPI	2026/06	93664	7.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	24,00%	79,16	79,16
SINAPI	2026/06	93662	7.5.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	24,00%	70,51	70,51
SINAPI	2026/06	93654	7.5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	24,00%	14,92	29,84
SINAPI	2026/06	97607	7.5.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	24,00%	121,66	608,30
SIURB	2026/01	9009051	7.5.8	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	3,00	24,00%	272,61	817,83
SIURB	2026/01	9082081	7.5.9	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	6,00	24,00%	25,36	152,16
		SUB-ETAPA	7.6	PINTURA					6.726,08
SINAPI	2026/06	102233	7.6.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	76,55	24,00%	16,50	1.263,08
SINAPI	2026/06	102213	7.6.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	76,55	24,00%	31,92	2.443,48
CDHU	2026/05	33.10.030	7.6.3	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	61,56	24,00%	49,05	3.019,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE 01:	CDHU
VERSÃO:	202
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	24,00%
------	--------

OBRA: PRAÇA DO GUARAÚ

DATA: 25/08/2026

LOCAL: ESTRADA YOSHIO MORITANI X RUA LEODORO DE LIMA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		ETAPA	8	ILUMINAÇÃO					33.689,55
		SUB-ETAPA	8.1	ENTRADA DE ENERGIA					2.591,09
SINAPI	2026/06	101501	8.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	24,00%	2.591,09	2.591,09
		SUB-ETAPA	8.2	INFRA ESTRUTURA					5.635,30
SIURB	2026/01	9005069	8.2.1	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	UN	8,00	24,00%	228,97	1.831,76
SINAPI	2026/06	96985	8.2.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	24,00%	112,23	897,84
SINAPI	2026/06	104750	8.2.3	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	24,00%	26,95	215,60
SINAPI	2026/06	97669	8.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	98,00	24,00%	27,45	2.690,10
		SUB-ETAPA	8.3	CABEAMENTO					7.695,00
CDHU	2026/05	39.02.040	8.3.1	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	294,00	24,00%	21,06	6.191,64
CDHU	2026/05	39.02.020	8.3.2	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	144,00	24,00%	10,44	1.503,36
		SUB-ETAPA	8.4	POSTES E LUMINÁRIAS					17.768,16
CDHU	2026/05	68.01.600	8.4.1	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	6,00	24,00%	2.155,63	12.933,78
CDHU	2026/05	41.11.440	8.4.2	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	6,00	24,00%	106,94	641,64
CDHU	2026/05	41.11.060	8.4.3	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	UN	6,00	24,00%	663,40	3.980,40
SINAPI	2026/06	101632	8.4.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	6,00	24,00%	35,39	212,34
		ETAPA	9	BEBEDOURO					7.846,35
		SUB-ETAPA	9.1	ENTRADA DE ÁGUA					1.987,94
CDHU	2026/05	45.01.020	9.1.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UN	1,00	24,00%	1.987,94	1.987,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE 01:	CDHU
VERSÃO:	202
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	24,00%
------	--------

OBRA: PRAÇA DO GUARAU

DATA: 25/08/2026

LOCAL: ESTRADA YOSHIO MORITANI X RUA LEODORO DE LIMA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		SUB-ETAPA	9.2	ESTRUTURA					1.503,69
SINAPI	2026/06	94992	9.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	0,72	24,00%	98,95	71,24
SINAPI	2026/06	103317	9.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,55	24,00%	115,54	179,09
CDHU	2026/05	09.01.030	9.2.3	Forma em madeira comum para estrutura	M2	0,28	24,00%	317,07	88,78
SINAPI	2026/06	92771	9.2.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	24,00%	11,38	11,38
SINAPI	2026/06	94975	9.2.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,01	24,00%	649,31	6,49
SINAPI	2026/06	87894	9.2.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,49	24,00%	10,78	26,84
CDHU	2026/05	17.02.220	9.2.7	Reboco	M2	2,49	24,00%	18,96	47,21
CDHU	2026/05	18.12.020	9.2.8	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	2,62	24,00%	264,26	692,36
CDHU	2026/05	19.01.022	9.2.9	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	0,57	24,00%	667,19	380,30
		SUB-ETAPA	9.3	INSTALAÇÕES					4.354,72
CDHU	2026/05	44.03.510	9.3.1	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	2,00	24,00%	1.079,30	2.158,60
SINAPI-I	2026/06	38643	9.3.2	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	3,00	24,00%	56,74	170,22
CDHU	2026/05	46.01.020	9.3.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	12,00	24,00%	44,40	532,80
CDHU	2026/05	44.20.010	9.3.4	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	3,00	24,00%	41,94	125,82
CDHU	2026/05	46.02.070	9.3.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00	24,00%	111,53	1.338,36
SINAPI	2026/06	89495	9.3.6	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	24,00%	28,92	28,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	202
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	24,00%
------	--------

OBRA: PRAÇA DO GUARAÚ

DATA: 25/08/2026

LOCAL: ESTRADA YOSHIO MORITANI X RUA LEODORO DE LIMA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		ETAPA	10	EQUIPAMENTOS					39.533,79
		SUB-ETAPA	10.1	BANCOS E LIXEIRAS					39.533,79
SIURB	2026/01	18012017	10.1.1	IV.07 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO	M	50,00	24,00%	524,92	26.246,00
CDHU	2026/05	35.20.050	10.1.2	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	5,00	24,00%	1.602,14	8.010,70
CDHU	2026/05	34.20.384	10.1.3	Bicicletário modelo U invertido em tubo circular de aço Ø 2", com acabamento em pintura eletrostática, para fixação chumbado/parafusado	UN	7,00	24,00%	753,87	5.277,09
		ETAPA	11	PAISAGISMO					49.982,85
		SUB-ETAPA	11.1	PAISAGISMO					49.982,85
FDE	2026/07	16.03.107	11.1.1	FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM	M2	135,00	24,00%	249,55	33.689,25
FDE	2026/07	16.03.302	11.1.2	ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M	UN	110,00	24,00%	73,92	8.131,20
FDE	2026/07	16.03.002	11.1.3	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	180,00	24,00%	22,41	4.033,80
FDE	2026/07	16.03.494	11.1.4	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	UN	5,00	24,00%	425,56	2.127,80
CDHU	2026/05	34.04.050	11.1.5	Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m	UN	5,00	24,00%	179,43	897,15
CDHU	2026/05	34.04.370	11.1.6	Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m	UN	5,00	24,00%	220,73	1.103,65
		ETAPA	12	PLACA DE LOGRADOURO					1.479,50
		SUB-ETAPA	12.1	PLACA DE LOGRADOURO					1.479,50
CDHU	2026/05	06.02.020	12.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,25	24,00%	88,91	22,23
SINAPI	2026/06	105095	12.1.2	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	3,00	24,00%	139,83	419,49
SINAPI-I	2026/06	39027	12.1.3	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,03	24,00%	14,72	0,44
CDHU	2026/05	33.01.060	12.1.4	Imunizante para madeira	M2	1,68	24,00%	22,15	37,21
CDHU	2026/05	33.05.010	12.1.5	Verniz fungicida para madeira	M2	1,68	24,00%	34,04	57,19
CDHU	2026/05	11.03.090	12.1.6	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,25	24,00%	716,47	179,12
CDHU	2026/05	11.16.020	12.1.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,25	24,00%	124,97	31,24
SINAPI-I	2026/06	13521	12.1.8	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	24,00%	176,77	353,54
SINAPI-I	2026/06	38200	12.1.9	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	0,07	24,00%	586,26	41,04
SINAPI	2026/06	88242	12.1.10	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	24,00%	43,07	129,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	202
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	24,00%
-------------	--------

OBRA: PRAÇA DO GUARAÚ

DATA: 25/08/2026

LOCAL: ESTRADA YOSHIO MORITANI X RUA LEODORO DE LIMA

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	2026/06	88309	12.1.11	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	24,00%	46,20	138,60
SINAPI	2026/06	88315	12.1.12	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	24,00%	46,79	70,19
		ETAPA	13	TOTENS NAS ENTRADAS					10.363,43
		SUB-ETAPA	13.1	TOTENS NAS ENTRADAS					10.363,43
CDHU	2026/05	06.02.020	13.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,50	24,00%	88,91	133,37
SINAPI	2026/06	105095	13.1.2	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	13,50	24,00%	139,83	1.887,71
SINAPI	2026/06	105098	13.1.3	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	25,20	24,00%	123,39	3.109,43
SINAPI-I	2026/06	39027	13.1.4	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,18	24,00%	14,72	2,65
CDHU	2026/05	33.01.060	13.1.5	Imunizante para madeira	M2	21,67	24,00%	22,15	479,99
CDHU	2026/05	33.05.010	13.1.6	Verniz fungicida para madeira	M2	21,67	24,00%	34,04	737,65
CDHU	2026/05	11.03.090	13.1.7	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,50	24,00%	716,47	1.074,71
CDHU	2026/05	11.16.020	13.1.8	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,50	24,00%	124,97	187,46
CDHU-I	2026/05	N.04.000.039114	13.1.9	Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses	M2	2,46	24,00%	140,67	346,05
SINAPI-I	2026/06	38200	13.1.10	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	1,05	24,00%	586,26	615,57
SINAPI	2026/06	88242	13.1.11	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	24,00%	43,07	516,84
SINAPI	2026/06	88309	13.1.12	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,00%	46,20	184,80
SINAPI	2026/06	88262	13.1.13	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	24,00%	45,30	1.087,20
		ETAPA	14	LIMPEZA DE OBRA					1.994,44
		SUB-ETAPA	14.1	LIMPEZA DE OBRA					1.994,44
SIURB	2026/01	1001006	14.1.1	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	14,00	24,00%	67,64	946,96
CDHU	2026/05	05.08.120	14.1.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	14,00	24,00%	74,82	1.047,48
			META	PRAÇA DO GUARAÚ					396.189,88

BRUNO PAVAN TAVANO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU - A49054-7

