



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/05
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25,00%
------	--------

OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA

DATA: 24/08/2026

LOCAL: LOCAL: Rua José Pazzini - Bairro Manoel da Nóbrega

DESON.: NÃO

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário S/BDI (R\$)	BDI	Preço Unitário C/BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
			META	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA						
		ETAPA	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUB-TOTAL	6.606,47
CDHU	2026/05	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	872,86	25,00%	1.091,08	6.546,48
CDHU	2026/05	01.20.280	1.2	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	181,78	0,26	25,00%	0,33	59,99
		ETAPA	2	TERRAPLANAGEM					SUB-TOTAL	12.288,32
CDHU	2026/05	54.01.030	2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	181,78	29,73	25,00%	37,16	6.754,94
CDHU	2026/05	07.12.040	2.2	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	181,78	20,80	25,00%	26,00	4.726,28
CDHU	2026/05	54.01.010	2.3	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	181,78	3,55	25,00%	4,44	807,10
		ETAPA	3	GUIAS, SARJETAS E FECHAMENTOS					SUB-TOTAL	10.345,03
CDHU	2026/05	54.06.040	3.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	25,85	64,71	25,00%	80,89	2.091,01
CDHU	2026/05	14.10.111	3.2	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	12,60	103,16	25,00%	128,95	1.624,77
CDHU	2026/05	11.01.100	3.3	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	7,56	498,23	25,00%	622,79	4.708,29
CDHU	2026/05	54.06.170	3.4	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	1,55	918,17	25,00%	1.147,71	1.778,95
CDHU	2026/05	10.01.040	3.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	11,06	10,27	25,00%	12,84	142,01
		ETAPA	4	PAVIMENTAÇÃO					SUB-TOTAL	40.695,22
CDHU	2026/05	54.04.340	4.1	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	41,25	125,50	25,00%	156,88	6.471,30
CDHU	2026/05	54.01.220	4.2	Base de bica corrida	M3	27,27	237,95	25,00%	297,44	8.111,19
CDHU	2026/05	08.05.180	4.3	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	41,25	23,06	25,00%	28,83	1.189,24
SINAPI	2026/04	103905	4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPa, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF 04/2022	M2	140,53	136,23	25,00%	170,29	23.930,85
CDHU	2026/05	11.20.050	4.5	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	66,00	12,03	25,00%	15,04	992,64
		ETAPA	5	ILUMINAÇÃO					SUB-TOTAL	13.179,44
CDHU	2026/05	41.10.430	5.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	3,00	1.743,97	25,00%	2.179,96	6.539,88
CDHU	2026/05	41.11.440	5.2	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	3,00	86,24	25,00%	107,80	323,40
CDHU	2026/05	41.11.721	5.3	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W	UN	6,00	462,99	25,00%	578,74	3.472,44
CDHU	2026/05	40.11.010	5.4	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	3,00	104,88	25,00%	131,10	393,30
CDHU	2026/05	39.03.170	5.5	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	135,00	5,16	25,00%	6,45	870,75
CDHU	2026/05	40.02.620	5.6	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm	UN	4,00	230,34	25,00%	287,93	1.151,72
CDHU	2026/05	38.13.010	5.7	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	45,00	7,61	25,00%	9,51	427,95
		ETAPA	6	EQUIPAMENTOS RECREATIVOS					SUB-TOTAL	19.453,00
CDHU	2026/05	35.05.200	6.1	Centro de atividades em madeira rústica	CJ	1,00	5.909,00	25,00%	7.386,25	7.386,25
CDHU	2026/05	35.05.210	6.2	Balanco duplo em madeira rústica	CJ	1,00	3.394,87	25,00%	4.243,59	4.243,59
CDHU	2026/05	35.05.220	6.3	Gangorra dupla em madeira rústica	CJ	1,00	2.088,84	25,00%	2.611,05	2.611,05
CDHU	2026/05	35.05.240	6.4	Gira-gira metálico com assento de madeira (8 lugares)	CJ	1,00	4.169,69	25,00%	5.212,11	5.212,11
		ETAPA	7	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AR LIVRE					SUB-TOTAL	43.626,91
SINAPI	2026/04	103185	7.1	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	6.197,39	25,00%	7.746,74	7.746,74
SINAPI	2026/04	103186	7.2	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	6.504,80	25,00%	8.131,00	8.131,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/05
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25,00%
------	--------

DATA:	24/08/2026
-------	------------

DESON.:	NÃO
---------	-----

OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA

LOCAL: LOCAL: Rua José Pazzini - Bairro Manoel da Nóbrega

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário S/BDI (R\$)	BDI	Preço Unitário C/BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI	2026/04	103210	7.3	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	5,00	2.358,24	25,00%	2.947,80	14.739,00
SINAPI	2026/04	103189	7.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.644,19	25,00%	3.305,24	3.305,24
SINAPI	2026/04	103187	7.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.907,03	25,00%	6.133,79	6.133,79
SINAPI	2026/04	103209	7.6	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.856,91	25,00%	3.571,14	3.571,14
		ETAPA	8	ACESSORIOS					SUB-TOTAL	6.316,85
CDHU	2026/05	35.04.140	8.1	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm	UN	3,00	670,24	25,00%	837,80	2.513,40
CDHU	2026/05	35.20.050	8.2	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	1,00	1.292,05	25,00%	1.615,06	1.615,06
CDHU	2026/05	34.04.280	8.3	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m	UN	1,00	126,79	25,00%	158,49	158,49
SINAPI	2026/04	105002	8.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	811,96	25,00%	1.014,95	2.029,90
			META	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA			-			152.511,24

Convênio (R\$)	-
Município (R\$)	152.511,24



Documento assinado digitalmente
GABRIEL GARCIA SANTOS
Data: 17/09/2026 16:50:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL GARCIA SANTOS
CHEFE DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO
ENG. CIVIL CREA/SP 5070845131