



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/05
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25%
------	-----

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA

DATA: 24/08/2026

LOCAL: Rua José Pazzini - Bairro Manoel da Nóbrega

DESON.: NÃO

META CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	
	Largura da placa de obra	m		3,00
	Altura da placa de obra	m		2,00
1.2	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	181,78	
	Área total conforme projeto			181,78
	Área calçada conforme projeto	m2		41,25
	Área a ser concretada conforme projeto	m2		140,53

2 TERRAPLANAGEM

2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	181,78	
	Área total conforme projeto	m2		181,78
2.2	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	181,78	
	Área total conforme projeto	m2		181,78
	Altura	m		1,00
2.3	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	181,78	
	Área total conforme projeto	m2		181,78

3 GUIAS, SARJETAS E FECHAMENTOS

3.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	25,85	
	Área conforme projeto	m		25,85
3.2	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C para delimitação da área de intervenção	M2	12,60	
	Comprimento	m		84,00
	Largura	m		0,15
3.3	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	7,56	
	Área parede de delimitação			12,60
	Altura parede de delimitação			0,60
3.4	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	1,55	
	Volume total de Sarjetão à executar			1,55
	Comprimento total de sarjeta à executar conforme projeto			25,85
	Largura considerada do sarjeta			0,40
	Espessura considerada do sarjeta			0,15
3.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	11,06	
	Armadura para graute do muro de delimitação			
	Comprimento	m		28,00
	Coefficiente aço 5/16	kg/m		0,395

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	41,25	
	Área total conforme projeto	m2		41,25
4.2	Base de bica corrida	M3	27,27	
	Área total considerada	m2		181,78
	Espessura da camada de base de bica corrida	m		0,15
4.3	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	41,25	
	Área total conforme projeto	m2		41,25
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022	M2	140,53	
	Área total conforme projeto	m2		140,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/05
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25%
-------------	-----

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA

DATA: 24/08/2026

LOCAL: Rua José Pazzini - Bairro Manoel da Nóbrega

DESON.: NÃO

4.5	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	66,00	
	3 cortes de 12m	m		36,00
	2 cortes de 15m	m		30,00
5	ILUMINAÇÃO			
5.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	3,00	
	Previsto em projeto	un		3,00
5.2	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala			
	Previsto em projeto	un		3,00
5.3	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W -	UN	6,00	
	Previsto em projeto	un		6,00
5.4	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo		3,00	
	Previsto em projeto	un		3,00
5.5	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	135,00	
	Comprimento	m		45,00
	Quantidaade	m		3,00
5.6	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm	UN	4,00	
	Previsto em projeto	un		4,00
5.7	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	45,00	
	Previsto em projeto	m		45,00
6	EQUIPAMENTOS RECREATIVOS			
6.1	Centro de atividades em madeira rústica	CJ	1,00	
	Previsto em projeto	CJ		1,00
6.2	Balanço duplo em madeira rústica	CJ	1,00	
	Previsto em projeto	CJ		1,00
6.3	Gangorra dupla em madeira rústica	CJ	1,00	
	Previsto em projeto	CJ		1,00
6.4	Gira-gira metálico com assento de madeira (8 lugares)	CJ	1,00	
	Previsto em projeto	CJ		1,00
7	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AR LIVRE			
7.1	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	
	Previsto em projeto	CJ		1,00
7.2	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	
	Previsto em projeto	CJ		1,00
7.3	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	5,00	
	Previsto em projeto	CJ		5,00
7.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	
	Previsto em projeto	CJ		1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/05
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25%
-------------	-----

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA

DATA: 24/08/2026

LOCAL: Rua José Pazzini - Bairro Manoel da Nóbrega

DESON.: NÃO

7.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
	Previsto em projeto	CJ	1,00
7.6	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
	Previsto em projeto	CJ	1,00
8	ACESSORIOS		
8.1	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm	UN	3,00
	Previsto em projeto	un	3,00
8.2	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	1,00
	Previsto em projeto	un	1,00
8.3	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m	UN	1,00
	Previsto em projeto	un	1,00
8.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU	UN	2,00
	Previsto em projeto	un	2,00

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL GARCIA SANTOS
Data: 17/09/2026 16:49:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL GARCIA SANTOS
CHEFE DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO
ENG. CIVIL CREA/SP 5070845131