PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBRA: REGISTRO DE PREÇO CONCRETO USINADO

LOCAL: Avenida Coronel Raimundo Vasconcelos

Fonte	Código	Item	Descrição	Unid.	MEMORIAL DESCRITIVO
		META	**REGISTRO DE PREÇO CONCRETO USINADO**		
	ETAPA	1	CONCRETO USINADO		
CDHU	11.01.290	1.1	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	Concreto usinado, fck = 20 MPa- para bombeamento 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm
CDHU	11.16.020	1.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.
CDHU	11.16.220	1.3	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 1) Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto.

GABRIEL GARCIA SANTOS
CHEFE DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO
ENG. CIVIL CREA/SP 5070845131

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL GARCIA SANTOS
Data: 20/08/2026 16:47:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br