

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3º Andar, Miracatu - SP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE: CDHU 187 – SEM DESONERAÇÃO AGOSTO/2022

Item 1.1.2. - Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento - Código CDHU 04.40.030

 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS <u>SEM DESONERAÇÃO</u>					
Versão 187 Data Base: AGOSTO/22 BDI : 0,00% L.S.: 128,23%					
Referência	Descrição	Un	Material	Mão de Obra	Custo Total
04.22.100	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm	M		23,94	23,94
04.22.110	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	M		11,97	11,97
04.22.120	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm	M		47,86	47,86
04.22.130	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm	M		23,94	23,94
04.22.200	Remoção de vergalhão	M		9,57	9,57
04.30	Retirada em instalação hidráulica				
04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M		4,48	4,48
04.30.040	Remoção de condutor aparente	M		2,92	2,92
04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M		7,79	7,79
04.30.080	Remoção de hidrante de parede completo	UN		85,17	85,17
04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN		143,58	143,58
04.31	Retirada em instalação de combate a incêndio				
04.31.010	Retirada de bico de sprinkler	UN		13,47	13,47
04.35	Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico				
04.35.050	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	UN		21,70	21,70
04.40	Retirada diversa de peças pré-moldadas				
04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	0,92	7,79	8,71
04.40.020	Retirada de soleira ou peitoril em geral	M		3,89	3,89
04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M		7,79	7,79

04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M			
B.01.000.010146	Servente	H			0,4000

Pagina 31 de 389

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3º Andar, Miracatu - SP

Item 1.1.7.- Placa de identificação para obra - Código CDHU 02.08.020

02.08	m, capacidade de carga de 227 kg, diesel				
02.08.020	Sinalização de obra				
02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	791,74	89,45	881,19
02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	410,45	25,31	435,76
02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	130,20	51,06	181,26
02.09	Limpeza de terreno				
02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	2,63	4,87	7,50
02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	4,23	0,16	4,39
02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	4,56	0,16	4,72
02.09.150	Corte e derrubada de eucalipto (1º corte) - idade até 4 anos	M3	80,12	8,76	88,88
02.09.160	Corte e derrubada de eucalipto (1º corte) - idade acima de 4 anos	M3	94,37	10,32	104,69

Página 6 de 108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO

Versão 187

Data Base: AGOSTO/22

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%

Referência	Descrição	Un	Material	Mão de Obra	Custo Total
02.10	Locação de obra				
02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	10,61	5,61	16,22
02.10.040	Locação de rede de canalização	M	1,05	0,39	1,44
02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	1,05	0,39	1,44
02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1,03	0,80	1,83
03	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO				

02.08	Sinalização de obra				
02.08.020	Placa de identificação para obra	M2			
B.01.000.010111	Carpinteiro	H			1,9100
B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	H			2,2700
B.02.000.020508	Cimento CPPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG			9,0600
B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	M3			0,0209
D.02.000.021009	Pontaleta de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	M			3,2600
E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG			0,2000
N.04.000.020357	Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão	M2			1,0000

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONER.	FILTRO
COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		0,00	7.292,29	F
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	0,00	108,98	F
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	0,00	38,20	F
CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	1	0,00	748,93	F
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

PATRICIA BENETON LUQUES

Engª Civil – CREA SP 506.949.614-4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D913-BE7E-0326-113E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 11/10/2022 11:11:47 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/D913-BE7E-0326-113E>