

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - 3º Andar, Miracatu - SP

QUADRO DE COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	1	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70X10	UNIDADE			26,17
COTAÇÃO	1	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70X10	UNIDADE	1	23,98	23,98
CDHU-I	B.01.000.010115	Eletricista	H	0,1	0,00	13,01
CDHU-I	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,1	0,00	8,92

COMPOSIÇÃO	2	BRAÇO P/ LUMINÁRIA PUBLICA PROJEÇÃO HORIZONTAL 2369MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE			452,25
COTAÇÃO	2	BRAÇO P/ LUMINÁRIA PUBLICA PROJEÇÃO HORIZONTAL 2369MM ACABAMENTO: REVESTIMENTO DE ZINCO COM CAMADA MÍNIMA INDIVIDUAL DE 75 MICRA, ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE	UNIDADE	1	353,03	353,03
CDHU-I	B.01.000.010115	Eletricista	H	0,673	0,00	13,01
CDHU-I	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,673	0,00	8,92
CDHU-I	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M- 640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	0,2388	0,00	269,11
CDHU-I	P.08.000.043080	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10	0,00	2,02