



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	Implantação de Baia de Acesso, Ponto de Ônibus, Calçada e Drenagem na BR-116					PLANILHA		01/01		
LOCAL	BR 116 - Regis Bitencurt KM 417									
FONTE	REFERÊNCIAS: TPU-DER/SP Referência 31/07/2025; CDHU 200 Referência 11/2025; SINAPI referência 12/2025							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1 CONSTRUÇÃO DE BAIÁ										
1,1	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	68,73	278,97	348,71	23.966,84	20,7%	
1,2	CDHU	11.18.150	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MANUAL	M3	68,73	270,61	338,26	23.248,61	20,1%	
1,3	CDHU	11.01.190	CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA	M3	59,25	597,17	746,46	44.227,76	38,3%	
1,4	CDHU	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M3	59,25	128,48	160,60	9.515,55	8,2%	
1,5	TPU-DER	28.06.17.99	BARREIRA RÍGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885	M	70,00	166,26	207,82	14.547,40	12,6%	
TOTAL								115.506,16	100,0%	62,6%
2 DRENAGEM										
2,1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª	M3	128,64	15,88	19,85	2.553,50	5,7%	
2,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	5,36	215,62	269,52	1.444,63	3,2%	
2,3	CDHU	46.12.160	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM	M	67,00	465,06	581,32	38.948,44	86,7%	
2,4	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	61,64	19,07	23,83	1.468,88	3,3%	
2,5	SINAPI	9.005.060	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M3	4,50	90,26	112,82	507,69	1,1%	
TOTAL								44.923,14	100,0%	24,4%
3 PONTO DE ÔNIBUS										
3,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	0,03	51,10	63,87	1,92	0,01%	
3,2	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	443,24	28,72	35,90	15.912,42	95,4%	
3,3	CDHU	11.04.020	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL,	M3	0,19	398,76	498,45	94,71	0,6%	
3,4	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA,	M2	10,98	48,97	61,21	672,09	4,0%	
TOTAL								16.681,14	100,0%	9,0%
4 CALÇADA										
4,1	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	6,31	924,62	1.155,77	7.292,91	100,0%	
TOTAL								7.292,91	100,0%	4,0%
TOTAL DOS SERVIÇOS (1)+(2)+(3)+(4)								184.403,35	100%	

Juquiá, 01 de junho de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL: WALQUIRIA LOPES AMARAL
CREA: 5070689039