

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Obra:** Recapamento Asfáltico e obras complementares

**Local:** Diversas ruas do Município de Juquiá

Valor da Obra:

#REF!

**Fonte:** CDHU 201 (fevereiro/2026) - com desoneração

**BDI:** 1,25

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO SEM BDI R\$	PREÇO COM BDI R\$	TOTAL SEM BDI(R\$)	% DO ITEM
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>11.600,00</b>	<b>0,19%</b>
1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	40.000,00	0,23	0,29	11.600,00	0,19%
<b>2</b>	<b>SUB-BASE E BASE</b>							<b>876.802,00</b>	<b>14,58%</b>
2.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	8.600,00	29,46	36,83	316.738,00	5,27%
2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	1.600,00	280,03	350,04	560.064,00	9,32%
<b>3</b>	<b>RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>5.079.146,00</b>	<b>84,49%</b>
3.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	35.000,00	15,99	19,99	699.650,00	11,64%
3.2	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	45.500,00	12,99	16,24	738.920,00	12,29%
3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	45.500,00	6,54	8,18	372.190,00	6,19%
3.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	1.700,00	1.538,06	1.922,58	3.268.386,00	54,37%
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>							<b>44.340,00</b>	<b>0,74%</b>
4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	1.000,00	35,47	44,34	44.340,00	0,74%
<b>TOTAL (R\$)</b>								<b>6.011.888,00</b>	<b>100,00%</b>