

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS					BDI %	25,00	
ENDEREÇO	PRONTO SOCORRO							
FONTES	TABELA: CDHU 201 vigência 03/2026 - COM DESONERAÇÃO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1			SERVIÇOS INICIAIS					
1,1	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	433,60	8,48	10,60	4.596,16
1,2	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	244,66	4,87	6,08	1.487,53
1,3	CDHU	04.30.040	REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE	M	18,00	3,18	3,97	71,46
			SUB-TOTAL					R\$ 6.155,15
2			DRENAGEM					
2,1	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	244,66	156,78	195,97	47.946,02
2,2	CDHU	46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	204,00	47,19	58,98	12.031,92
2,3	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	7,65	52,98	66,22	506,58
2,4	CDHU	06.11.020	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	M3	6,90	9,11	11,38	78,52
			SUB-TOTAL					R\$ 60.563,04
3			TELHAMENTO					
3,1	CDHU	16.40.140	RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL ONDULADO	M2	433,30	21,95	27,43	11.885,41
			SUB-TOTAL					R\$ 11.885,41
Juquiá, 10 de junho de 2026.						TOTAL	R\$ 78.603,60	

WALQUIRIA LOPES AMARAL
CREA: 5070689039
RESPONSÁVEL TÉCNICA