

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ORÇAMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA									01/01	
OBRA		ESPAÇO SAMU								
LOCAL		ANEXO DO PRONTO SOCORRO - BAIRRO ESTAÇÃO								
FONTE		TABELAS: CDHU-201 - Vigência: a partir de FEV/2026						BDI (%)		25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		(R\$)	ITEM
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	4,20	84,76	105,95	444,46	100,0%	
			SUB-TOTAL					444,46	100%	1,14%
2			INFRAESTRUTURA							
2,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	0,96	52,98	66,22	63,57	19,04%	
2,2	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	1,02	105,23	131,53	134,16	40,18%	
2,3	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,02	219,27	274,08	5,48	1,64%	
2,4	CDHU	11.04.040	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³	M3	0,10	440,03	550,03	55,00	16,47%	
2,5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	4,66	9,95	12,43	57,92	17,35%	
2,6	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	0,72	19,77	24,71	17,79	5,33%	
			SUB-TOTAL					333,92	100%	0,86%
3			SUPERESTRUTURA							
3,1	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	12,54	249,38	311,72	3.908,96	80,45%	
3,2	CDHU	11.04.040	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³	M3	0,71	440,03	550,03	390,52	8,04%	
3,3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	45,00	9,95	12,43	559,35	11,51%	
			SUB-TOTAL					4.858,83	100%	12,51%
4			COBERTURA							
4,1	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	315,90	29,12	36,40	11.498,76	58,19%	
4,2	CDHU	16.12.050	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80MM E ALTURA DE 100MM	M2	35,10	188,31	235,38	8.261,83	41,81%	
			SUB-TOTAL					19.760,59	100%	50,87%
5			PISO							
5,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	4,91	52,98	66,22	325,14	3,47%	
5,2	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	4,76	249,38	311,72	1.483,78	15,83%	
5,3	CDHU	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	M2	35,10	2,13	2,66	93,36	1,00%	
5,4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,11	219,27	274,08	578,30	6,17%	
5,5	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	109,16	9,74	12,17	1.328,47	14,17%	
5,6	CDHU	11.01.320	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	4,91	598,42	748,02	3.672,77	39,17%	
5,7	CDHU	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M3	4,91	131,87	164,83	809,31	8,63%	
5,8	CDHU	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	23,80	11,91	14,88	354,14	3,78%	
5,9	CDHU	11.16.220	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	M2	35,10	16,66	20,82	730,78	7,79%	
			SUB-TOTAL					9.376,05	100%	24,14%
6			OUTTROS SERVIÇOS							
6,1	CDHU	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	UN	3,00	360,34	450,42	1.351,26	33,20%	
6,2	CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	6,00	354,49	443,11	2.658,66	65,32%	
6,3	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	1,00	48,16	60,20	60,20	1,48%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

			SUB-TOTAL					4.070,12	100%	10,48%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)					38.843,97	100,00%	

Juquia, 14 de julho de 2026.

ENG. CIVIL: WALQUIRIA LOPES AMARAL
CREA: 5070689039