



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL	RUA RIO GRANDE DO SUL (TRECHO 01 E TRECHO 02) - PARQUE NACIONAL									
FORTE	TABELA: CDHU-198 COM DESONERAÇÃO - Vigência a partir de MAI/2025							BDI (%)=	24,23	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS SEM BDI	COM BDI	SUBTOTAL (R\$)	PERCENTAGEM ITEM	TOTAL
(A) RUA RIO GRANDE DO SUL - TRECHO 01										
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	936,83	1.163,82	6.982,92	96,8%	
1,2	CDHU	01.20.280	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	M2	853,33	0,22	0,27	230,40	3,2%	
			SUB-TOTAL					7.213,32	100%	4,63%
2			RECUPERAÇÃO DE BASE							
2,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	516,90	25,47	31,64	16.354,72	27,6%	
2,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	129,23	267,84	332,73	42.998,70	72,4%	
			SUB-TOTAL					59.353,42	100%	38,11%
3			FRESAGEM							
3,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	336,43	11,83	14,69	4.942,16	100,0%	
			SUB-TOTAL					4.942,16	100%	3,17%
4			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
4,1	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	516,90	13,68	16,99	8.782,13	10,6%	
4,2	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	853,33	6,66	8,27	7.057,04	8,5%	
4,3	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	34,13	1.581,50	1.964,69	67.054,87	80,9%	
			SUB-TOTAL					82.894,04	100%	53,23%
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	28,74	37,42	46,48	1.335,84	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.335,84	100%	0,86%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5)					155.738,78	100,00%	
(B) RUA RIO GRANDE DO SUL - TRECHO 02										
6			SERVIÇOS INICIAIS							
6,1	CDHU	01.20.280	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	M2	999,17	0,22	0,27	269,78	100,0%	
			SUB-TOTAL					269,78	100%	0,25%
7			GUIAS E SARJETAS							
7,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	2,80	331,05	411,26	1.151,53	23,0%	
7,2	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	40,00	59,02	73,32	2.932,80	58,5%	
7,3	CDHU	54.06.110	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	1,20	621,55	772,15	926,58	18,5%	
			SUB-TOTAL					5.010,91	100%	4,63%
8			FRESAGEM							
8,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	999,17	11,83	14,69	14.677,81	100,0%	
			SUB-TOTAL					14.677,81	100%	13,56%
9			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
9,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	999,17	6,66	8,27	8.263,14	9,5%	
9,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	39,97	1.581,50	1.964,69	78.528,66	90,5%	
			SUB-TOTAL					86.791,80	100%	80,20%
10			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
10,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	31,50	37,42	46,48	1.464,12	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.464,12	100%	1,35%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (6+7+8+9+10)					108.214,42	100,00%	

Juquiá, 24 de novembro de 2025.

SOMA DE (A)+(B) 263.953,20

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL: WALQUIRIA LOPES AMARAL
CREA: 5070689039
ART Nº 2620250707293