



ORÇAMENTO SINTETICO									
OBRA:	EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, FRESAGEM, RECICLAGEM, RECOMPOSIÇÃO DE ENCABEÇAMENTO DE OAE'S, RECONSTRUÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES, SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS E CONTROLE TECNOLÓGICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS COMPREENDIDOS NAS 10 MACRORREGIÕES DO MUNICÍPIO						LEIS SOCIAIS:		
							BDI:	27,46%	
							DATA:	19/12/2025	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DAS 10 MACRORREGIÕES DO MUNICÍPIO								
BASE OFICIAL DE PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/2025 (DESONERADA), DER/SP JULHO/2025 (DESONERADA) e CDHU 199 (DESONERADA)									
ITEM	BASE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	PR. TOTAL(R\$) C/ BDI	
	FONTE	CÓDIGO							
			RECUPERAÇÃO DE VIAS						
			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1									
1.1	DER/SP	28.08.01.01.99	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL	m²	18,00	266,26	339,37	6.108,66	
1.2	COMPOSIÇÃO	COMP-001	SINALIZAÇÃO TRÂNSITO - NOTURNA E DIURNA	m	158.881,40	4,67	5,95	945.344,33	
1.3	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M AF_03/2024	unid.	6.355,00	35,01	44,62	283.560,10	
1.4	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_03/2024	unid.	3.605,00	135,56	172,78	622.871,90	
								TOTAL ITEM 1 (R\$)	1.857.884,99
			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
2									
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.350.386,61	2,59	3,30	4.456.275,81	
2.2	DER/SP	23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	1.350.386,61	2,81	3,58	4.834.384,06	
2.3	DER/SP	23.52.02.05.99	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5	m³	40.511,61	1.176,31	1.499,32	60.739.867,11	
								TOTAL ITEM 2 (R\$)	70.030.526,98
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3									
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP-002	NIVELAMENTO DE POÇO DE VISITA - SANEAMENTO OU TELEFONIA	unid.	319,00	558,41	711,75	227.048,25	
3.2	COMPOSIÇÃO	COMP-003	REMENDO SUPERFICIAL RÁPIDO	m²	7.156,50	105,42	134,37	961.618,91	
3.3	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	1.350.386,61	7,30	9,30	12.558.595,47	
3.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	540.154,63	3,12	3,98	2.149.815,43	
3.5	COMPOSIÇÃO	COMP-004	RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE 20 % BRITA E 4% CIMENTO C/ TRANSPORTE DO BOTA FORA (MATERIAL EXCEDENTE)	m³	18.252,83	192,36	245,18	4.475.228,86	
3.6	COMPOSIÇÃO	COMP-005	IMPLANTAÇÃO DE SARJETÃO	m	750,00	455,01	579,96	434.970,00	
3.7	CDHU	49.06.420	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 mm, CLASSE D 400 (RUPTURA > 400 KN)	unid.	35,00	639,36	814,93	28.522,55	
3.8	DER/SP	28.03.07.99	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ACRILICA BASE ÁGUA	m²	43.396,83	24,55	31,29	1.357.886,81	
3.9	COMPOSIÇÃO	COMP-006	GUIA PRÉ FABRICADA (PADRÃO PM SJRP)	m	1.589,00	37,51	47,81	75.970,09	
3.10	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024	m	3.178,00	57,03	72,69	231.008,82	
								TOTAL ITEM 3 (R\$)	22.500.665,19
			RECOMPOSIÇÃO DE ENCABEÇAMENTO DE PONTES E VIADUTOS						
4									
4.1	DER/SP	21.05.07	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXIVEL C/ TRANSPORTE	m³	200,00	46,17	58,85	11.770,00	
4.2	DER/SP	25.02.02.99	ESCAVAÇÃO MECÂNICA P/ OBRAS S/ EXPLOSIVO	m³	1.300,00	16,23	20,69	26.897,00	
4.3	DER/SP	22.03.05.99	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 15 KM	m³xkm	19.500,00	2,27	2,89	56.355,00	
4.4	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	m²	1.000,00	3,94	5,02	5.020,00	
4.5	DER/SP	24.12.03.99	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA	m³	1.300,00	143,39	182,76	237.588,00	
4.6	DER/SP	24.14.01.06.99	MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 16 KN/M	m²	3.400,00	8,93	11,38	38.692,00	
4.7	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	92.100,00	3,12	3,98	366.558,00	
4.8	COMPOSIÇÃO	COMP-007	SINALIZAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE ENCABEÇAMENTO DE OAE	unid.	40,00	296,73	378,21	15.128,40	
4.9	DER/SP	23.04.04.01.99	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL	m³	200,00	276,36	352,25	70.450,00	
4.10	DER/SP	23.05.01.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	1.000,00	4,95	6,31	6.310,00	
4.11	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	5.250,00	7,30	9,30	48.825,00	
4.12	DER/SP	23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	8.000,00	2,81	3,58	28.640,00	
4.13	DER/SP	23.52.02.05.99	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5	m³	260,00	1.176,31	1.499,32	389.823,20	
								TOTAL ITEM 4 (R\$)	1.302.056,60



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORÇAMENTO SINTETICO

OBRA:	EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, FRESAGEM, RECICLAGEM, RECOMPOSIÇÃO DE ENCABEÇAMENTO DE OAE'S, RECONSTRUÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES, SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS E CONTROLE TECNOLÓGICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS COMPREENDIDOS NAS 10 MACRORREGIÕES DO MUNICÍPIO						LEIS SOCIAIS:	
							BDI:	27,46%
							DATA:	19/12/2025
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DAS 10 MACRORREGIÕES DO MUNICÍPIO							
BASE OFICIAL DE PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/2025 (DESONERADA), DER/SP JULHO/2025 (DESONERADA) e CDHU 199 (DESONERADA)								
ITEM	BASE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	PR. TOTAL(R\$) C/ BDI
	FONTE	CÓDIGO						
			RECUPERAÇÃO DE VIAS					
5			CONTROLE TECNOLÓGICO					
5.1	COMPOSIÇÃO	COMP-008	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	unid.	454,00	205,38	261,78	118.848,12
5.2	COMPOSIÇÃO	COMP-009	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	unid.	454,00	479,22	610,81	277.307,74
5.3	COMPOSIÇÃO	COMP-010	ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	unid.	908,00	123,23	157,07	142.619,56
5.4	COMPOSIÇÃO	COMP-011	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	unid.	100,00	246,46	314,14	31.414,00
TOTAL ITEM 6 (R\$)								570.189,42
6			AS BUILT (LEVANTAMENTO CADASTRAL DE TODOS OS SERVIÇOS REALIZADOS)					
6.1	COMPOSIÇÃO	COMP-012	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	m²	1.350.386,61	0,60	0,76	1.026.293,82
TOTAL ITEM 7 (R\$)								1.026.293,82
TOTAL GERAL							R\$	97.287.617,00

ENGº DIANA BARRETO DE ALMEIDA
CREA 507.118.053-6