



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
CAPITAL NACIONAL DO FOLCLORE E TERRA DE ÁGUAS QUENTES

ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Implantação de Pista de Caminhada nos Bairros Tropical II e Vivenda Cote e Gil (Item II)

LOCAL: Bairros Tropical II e Vivenda Cote e Gil, Olímpia/SP

DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) Ficará a cargo do Município a elaboração dos Projetos Complementares, legalmente habilitado junto ao CREA/SP ou CAU/SP;
- b) As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local;
- c) Caso exista neste Memorial a expressão “*ou similar*” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita à aprovação;
- d) Quaisquer divergências ou dúvidas que por ventura existirem no decorrer da obra, deverão ser respondidas por profissional habilitado da Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura da Prefeitura Municipal.
- e) A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado.
- f) A obra será executada de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da A.B.N.T., as posturas federais, estaduais, municipais e condições locais;
- g) A placa de Obra, será convenientemente instalada em local de boa visibilidade;
- h) As medições serão efetuadas com base nos Critérios de Medição da CDHU, com desoneração, versão 191.

1.0 Implantação de Pista de Caminhada nos Bairros Tropical II e Vivenda Cote e Gil (Item II)

1.1 Serviços Preliminares

Locação de Container: *o item refere-se a alocação, traslado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 (2015).*

Área mínima: 13,80m²

Banheiro Químico: *com manutenção conforme exigências da CETESB.*



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
CAPITAL NACIONAL DO FOLCLORE E TERRA DE ÁGUAS QUENTES

Demolição manual de revestimento em massa de piso: para calçamentos existentes deteriorados, conforme indicados em Projeto.

Área: 105,00m²

Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km: para entulhos de calçamentos existentes demolidos e de limpeza de terreno, conforme indicados em Projeto.

Volume: 5,25³

Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km: para entulhos de calçamentos existentes demolidos e de limpeza de terreno, conforme indicados em Projeto.

Volume: 5,25m³

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km: para áreas onde serão refeitos os pisos, conforme indicados em Projeto.

Área: 105,00m²

Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas: para áreas onde serão refeitos os pisos, conforme indicados em Projeto.

Área: 105,00m²

1.2 Piso da Passarela do Trecho-3

Lastro de pedra britada para a base do piso deteriorado que será refeito (piso de acesso à Passarela): terá a espessura de 5cm e a largura padrão de 1,50m, variando em alguns pontos conforme observados em Projeto, e conferidos in loco.

Volume: 5,25m³

O piso deteriorado que será refeito (piso de acesso à Passarela): será com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 Mpa com espessura de 7 cm, terá largura padrão de 1,50m, variando em alguns pontos conforme observados em Projeto, e conferidos in loco.

Volume: 7,35m³

Regularização de piso com nata de cimento (piso da Passarela): para execução da argamassa plástica, deverá ser usado cimento e areia no traço 1:1 e ser aplicada com escova, vassoura ou rolo.



Área: 55,00m²

1.3 Pintura da Passarela e Guarda-Corpos do Trecho-3

Esmalte à base água em superfície metálica: *para guarda-corpos e estrutura da passarela.*

A execução do serviço, deverá ser da seguinte forma: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.

Área: 237,64m²

Acrílico para pisos: *da passarela e passeios orgânicos.*

A execução do serviço, deverá ser da seguinte forma: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante.

Área: 241,00m²

1.4 Pintura da Ponte e Guarda-Corpos do Trecho-3

Esmalte à base água em superfície metálica: *para guarda-corpos e estrutura da ponte.*

A execução do serviço, deverá ser da seguinte forma: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.

Área: 55,60m²

Tinta Acrílica em massa: *para as defensas (muretas) de concreto.*

A execução do serviço, deverá ser da seguinte forma: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702.

Área: 39,20m²

Acrílico para pisos: *passeios da ponte.*

A execução do serviço, deverá ser da seguinte forma: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

CAPITAL NACIONAL DO FOLCLORE E TERRA DE ÁGUAS QUENTES

acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante.

Área: 290,00²

1.5 Pintura da Ponte e Guarda-Corpos do Trecho-1

Esmalte à base água em superfície metálica: *para guarda-corpos e estrutura da ponte.*

A execução do serviço, deverá ser da seguinte forma: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.

Área: 94,42m²

Tinta Acrílica em massa: *para as defensas (muretas) de concreto.*

A execução do serviço, deverá ser da seguinte forma: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702.

Área: 63,04²

Limpeza final da Obra: *remoção de materiais excedentes e resíduos de sujeiras dos passeios, deixando-o pronto para a utilização.*

Área: 80,00²

OBS.: Este passeio já estará pintado com faixas demarcatórias visto ser uma pista de caminhada.

Estância Turística de Olímpia, 21 de Novembro de 2023.

Vera Lucia Ferreira da Silva
Técnica em Projetos e Orçamentos

Sérgio Oliveira S. Carvalho
CAU/SP – A58221-2
RRT N°

