


CAIXA COLETORA TIPO CX-1



PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

| PVs (m)                | A (m) | QUANTIDADES - MEDIDAS FIXAS |    |      |  |
|------------------------|-------|-----------------------------|----|------|--|
| Ø 0,50<br>0,60<br>0,80 | 1,20  | CONCRETO ESTRUTURAL         | m³ | 1,02 |  |
|                        |       | FORMAS                      | m² | 6,93 |  |
|                        |       | CONCRETO MAGRO (*)          | m³ | 0,31 |  |
|                        |       | GRAUTE                      | m³ | 0,19 |  |
| Ø 1,00                 | 1,60  | CONCRETO ESTRUTURAL         | m³ | 1,24 |  |
|                        |       | FORMAS                      | m² | 7,65 |  |
|                        |       | CONCRETO MAGRO (*)          | m³ | 0,48 |  |
|                        |       | GRAUTE                      | m³ | 0,22 |  |
| Ø 1,20                 | 1,80  | CONCRETO ESTRUTURAL         | m³ | 1,35 |  |
|                        |       | FORMAS                      | m² | 8,01 |  |
|                        |       | CONCRETO MAGRO (*)          | m³ | 0,62 |  |
|                        |       | GRAUTE                      | m³ | 0,23 |  |
| Ø 1,50                 | 2,20  | CONCRETO ESTRUTURAL         | m³ | 1,57 |  |
|                        |       | FORMAS                      | m² | 8,73 |  |
|                        |       | CONCRETO MAGRO (*)          | m³ | 0,80 |  |
|                        |       | GRAUTE                      | m³ | 0,26 |  |


(\*) LASTRO E ENCHIMENTO DA LAJE DE FUNDO

| PVs (m)                | A (m) | QUANTIDADES P/ METRO DE BALÃO |    |      |  |
|------------------------|-------|-------------------------------|----|------|--|
| Ø 0,50<br>0,60<br>0,80 | 1,20  | ALVENARIA DE BLOCOS           | m² | 5,16 |  |
|                        |       | REVESTIMENTO                  | m² | 4,40 |  |
|                        |       | GRAUTE                        | m³ | 0,18 |  |
|                        |       | ALVENARIA DE BLOCOS           | m² | 5,96 |  |
| Ø 1,00                 | 1,60  | REVESTIMENTO                  | m² | 5,20 |  |
|                        |       | GRAUTE                        | m³ | 0,18 |  |
|                        |       | ALVENARIA DE BLOCOS           | m² | 6,36 |  |
| Ø 1,20                 | 1,80  | REVESTIMENTO                  | m² | 5,60 |  |
|                        |       | GRAUTE                        | m³ | 0,18 |  |
|                        |       | ALVENARIA DE BLOCOS           | m² | 7,16 |  |
| Ø 1,50                 | 2,20  | REVESTIMENTO                  | m² | 6,40 |  |
|                        |       | GRAUTE                        | m³ | 0,18 |  |

VER NOTA 10

| QUANTIDADES P/ METRO DE CHAMINÉ |    |      |  |
|---------------------------------|----|------|--|
| ALVENARIA DE BLOCOS             | m² | 4,76 |  |
| REVESTIMENTO                    | m² | 4,00 |  |
| GRAUTE                          | m³ | 0,14 |  |

VÁLIDO PARA TODAS AS CAIXAS




CORTE A-A

CORTE B-B


ESC. 1:20

LAJE DE SUPERIOR - ARMAÇÃO



BLOCO CANALETA

OS ESTRIBOS DEVERÃO TER COBRIMENTO MÍNIMO DE 2cm NA FACE SUPERIOR, E NÃO ENCOSTAR NAS FACES DO BLOCO



| LISTA P/ PARTES NÃO VAR LAJE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA Ø50, Ø60 e Ø80 |      |    |     |                  |       |
|---------------------------------------------------------------------|------|----|-----|------------------|-------|
| POS.                                                                | Ø    | Q  | a   | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 1                                                                   | 8    | 22 | 152 | 180              | 3960  |
| 2                                                                   | 8    | 24 | —   | 160              | 3840  |
| 3                                                                   | 12,5 | 8  | 152 | 180              | 1440  |
| 4                                                                   | 10   | 12 | —   | 160              | 1920  |
| 5                                                                   | 8    | 12 | 33  | 61               | 732   |
| 6                                                                   | 6,3  | 25 | —   | 70               | 1750  |
| 7                                                                   | 6,3  | 16 | —   | CM=85            | 1360  |
| 8                                                                   | 10   | 6  | —   | 163              | 978   |
| 9                                                                   | 10   | 14 | —   | 160              | 2240  |
| 10                                                                  | 6,3  | 10 | —   | 130              | 1300  |
| 11                                                                  | 6,3  | 10 | —   | 75               | 750   |
| 16                                                                  | 6,3  | 16 | —   | 42               | 672   |

RESUMO AÇO CA-50

| Ø     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|-------|-----------------|-----------|
| 6,3   | 58,32           | 15        |
| 8     | 85,32           | 34        |
| 10    | 50,38           | 32        |
| 12,5  | 14,40           | 14        |
| TOTAL |                 | 95        |

| LISTA P/ PARTES NÃO VAR LAJE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA Ø 100 |      |    |     |                  |       |
|------------------------------------------------------------|------|----|-----|------------------|-------|
| POS.                                                       | Ø    | Q  | a   | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 1                                                          | 8    | 22 | 192 | 220              | 4840  |
| 2                                                          | 8    | 30 | —   | 160              | 4800  |
| 3                                                          | 12,5 | 8  | 192 | 220              | 1760  |
| 4                                                          | 10   | 16 | —   | 160              | 2560  |
| 5                                                          | 8    | 12 | 73  | 101              | 1212  |
| 6                                                          | 6,3  | 30 | —   | 70               | 2100  |
| 7                                                          | 6,3  | 16 | —   | CM=85            | 1360  |
| 8                                                          | 10   | 6  | —   | 163              | 978   |
| 9                                                          | 10   | 14 | —   | 160              | 2240  |
| 10                                                         | 6,3  | 10 | —   | 130              | 1300  |
| 11                                                         | 6,3  | 10 | —   | 75               | 750   |
| 16                                                         | 6,3  | 16 | —   | 42               | 672   |

RESUMO AÇO CA-50

| Ø     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|-------|-----------------|-----------|
| 6,3   | 61,82           | 15        |
| 8     | 118,52          | 43        |
| 10    | 56,78           | 36        |
| 12,5  | 17,60           | 18        |
| TOTAL |                 | 112       |

| LISTA P/ PARTES NÃO VAR LAJE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA Ø 120 |      |    |     |                  |       |
|------------------------------------------------------------|------|----|-----|------------------|-------|
| POS.                                                       | Ø    | Q  | a   | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 1                                                          | 8    | 22 | 212 | 240              | 5280  |
| 2                                                          | 8    | 32 | —   | 160              | 5120  |
| 3                                                          | 12,5 | 8  | 212 | 240              | 1920  |
| 4                                                          | 10   | 20 | —   | 160              | 3200  |
| 5                                                          | 8    | 12 | 93  | 121              | 1452  |
| 6                                                          | 6,3  | 32 | —   | 70               | 2240  |
| 7                                                          | 6,3  | 16 | —   | CM=85            | 1360  |
| 8                                                          | 10   | 6  | —   | 163              | 978   |
| 9                                                          | 10   | 14 | —   | 160              | 2240  |
| 10                                                         | 6,3  | 10 | —   | 130              | 1300  |
| 11                                                         | 6,3  | 10 | —   | 75               | 750   |
| 16                                                         | 6,3  | 16 | —   | 42               | 672   |

RESUMO AÇO CA-50

| Ø     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|-------|-----------------|-----------|
| 6,3   | 63,22           | 16        |
| 8     | 118,52          | 47        |
| 10    | 63,18           | 40        |
| 12,5  | 19,20           | 19        |
| TOTAL |                 | 122       |

| LISTA P/ PARTES NÃO VAR LAJE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA Ø 150 |      |    |     |                  |       |
|------------------------------------------------------------|------|----|-----|------------------|-------|
| POS.                                                       | Ø    | Q  | a   | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 1                                                          | 8    | 22 | 252 | 280              | 6160  |
| 2                                                          | 8    | 38 | —   | 160              | 6080  |
| 3                                                          | 12,5 | 8  | 252 | 280              | 2240  |
| 4                                                          | 10   | 24 | —   | 160              | 3840  |
| 5                                                          | 8    | 12 | 133 | 161              | 1932  |
| 6                                                          | 6,3  | 34 | —   | 70               | 2380  |
| 7                                                          | 6,3  | 16 | —   | CM=85            | 1360  |
| 8                                                          | 10   | 6  | —   | 163              | 978   |
| 9                                                          | 10   | 14 | —   | 160              | 2240  |
| 10                                                         | 6,3  | 10 | —   | 130              | 1300  |
| 11                                                         | 6,3  | 10 | —   | 75               | 750   |
| 16                                                         | 6,3  | 16 | —   | 42               | 672   |

RESUMO AÇO CA-50

| Ø     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|-------|-----------------|-----------|
| 6,3   | 64,62           | 16        |
| 8     | 141,72          | 57        |
| 10    | 69,58           | 44        |
| 12,5  | 22,40           | 22        |
| TOTAL |                 | 139       |

| LISTA P/ PARTES VAR PAREDES (P/ 1m DE ALTURA) Ø50, Ø60 e Ø80 |     |    |     |                  |       |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|-----|------------------|-------|
| POS.                                                         | Ø   | Q  | a   | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 12                                                           | 8   | 12 | 152 | 152              | 1824  |
| 13                                                           | 8   | 8  | —   | 132              | 1056  |
| 14                                                           | 6,3 | 44 | —   | 55               | 2420  |
| 19                                                           | 8   | 20 | —   | 100              | 2000  |

RESUMO AÇO CA-50

| Ø     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|-------|-----------------|-----------|
| 6,3   | 24,20           | 6         |
| 8     | 48,80           | 20        |
| TOTAL |                 | 26        |

| LISTA P/ PARTES VAR PAREDES (P/ 1m DE ALTURA) Ø 100 |     |    |     |                  |       |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|------------------|-------|
| POS.                                                | Ø   | Q  | a   | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 12                                                  | 8   | 12 | 192 | 192              | 2304  |
| 13                                                  | 8   | 8  | —   | 132              | 1056  |
| 14                                                  | 6,3 | 68 | —   | 55               | 3740  |
| 19                                                  | 8   | 20 | —   | 100              | 2000  |

RESUMO AÇO CA-50

| Ø     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|-------|-----------------|-----------|
| 6,3   | 37,40           | 9         |
| 8     | 53,60           | 21        |
| TOTAL |                 | 30        |

| LISTA P/ PARTES VAR PAREDES (P/ 1m DE ALTURA) Ø 120 |     |    |     |                  |       |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|------------------|-------|
| POS.                                                | Ø   | Q  | a   | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 12                                                  | 8   | 12 | 212 | 212              | 2544  |
| 13                                                  | 8   | 8  | —   | 132              | 1056  |
| 14                                                  | 6,3 | 74 | —   | 55               | 4070  |
| 19                                                  | 8   | 20 | —   | 100              | 2000  |

RESUMO AÇO CA-50


| Ø     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|-------|-----------------|-----------|
| 6,3   | 40,70           | 10        |
| 8     | 56,00           | 22        |
| TOTAL |                 | 32        |

| LISTA P/ PARTES VAR PAREDES (P/ 1m DE ALTURA) Ø 150 |     |    |     |                  |       |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|------------------|-------|
| POS.                                                | Ø   | Q  | a   | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 12                                                  | 8   | 12 | 252 | 252              | 3024  |
| 13                                                  | 8   | 8  | —   | 132              | 1056  |
| 14                                                  | 6,3 | 82 | —   | 55               | 4510  |
| 19                                                  | 8   | 20 | —   | 100              | 2000  |

RESUMO AÇO CA-50

| Ø     | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |
|-------|-----------------|-----------|
| 6,3   | 45,10           | 11        |
| 8     | 60,80           | 24        |
| TOTAL |                 | 35        |

LEGENDA:



| RESUMO AÇO CA-50 CHAMINÉ |                 |           |  |
|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Ø                        | COMPRIMENTO (m) | PESO (kg) |  |
| 8                        | 16,00           | 6         |  |
| TOTAL                    |                 | 6         |  |

| LISTA P/ CHAMINÉ PARTE VARIÁVEL |   |    |   |                  |       |
|---------------------------------|---|----|---|------------------|-------|
| POS.                            | Ø | Q  | a | COMPRIMENTO (cm) | TOTAL |
| 18                              | 8 | 16 | — | 100              | 1600  |

NOTAS:

- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:
  - CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (f<sub>ck</sub> ≥ 25 MPa) COM USO DE CIMENTO CP-III - RS.
  - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
  - CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (f<sub>ck</sub> ≥ 10 MPa)
- ACO CA-50 (f<sub>yk</sub> ≥ 500MPa)
- BLOCO EM CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL
- RESISTÊNCIA MÍNIMA DO GRAUTE: f<sub>tk</sub> > 15 MPa
- RESISTÊNCIA MÍNIMA DOS BLOCOS: f<sub>tk</sub> > 4,5 MPa
- RESISTÊNCIA MÍNIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: f<sub>tk</sub> > 8 MPa
- COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3 cm.
- GRAUTE: CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E PEDRISCO COM "SLUMP" ≥ 15cm.
- AS COTAS DA GRELHA (G) E DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS (F), DEVERÃO SER FORNECIDAS NO PROJETO HIDRÁULICO.
- OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERÃO SER LIMPOS PREVIAMENTE.
- DIMENSÕES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS: 19x39x19 / 19x19x19
- REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESPESSURA = 2 cm, COM USO DE CIMENTO CP-III - RS E POLÍMERO IMPERMEABILIZANTE.
- A COMPACTAÇÃO LATERAL NO CONTO DO DAS CAIXAS (~0,60m DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERÁ SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL.
- AS DIFERENÇAS DE QUANTIDADES REFERENTE ÀS ABERTURAS PARA AS TUBULAÇÕES NÃO FORAM CONSIDERADAS E DEVERÃO SER ESTIMADAS DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM.
- PARA AS PAREDES QUE RECEBEM TUBOS DE MONTANTE, OS SEPTOS GRAUTEADOS E ARMADOS DEVERÃO SEGUIR ATÉ A REGIÃO DO REFORÇO DA ABERTURA.
- AS DIMENSÕES INTERNAS DAS CAIXAS SÃO DEFINIDAS PELO DIÂMETRO INTERNO DO TUBO DE JUSANTE A ELA CONECTADO.
- A CINTA EM BLOCO CANALETA DEVERÁ SER POSICIONADA A MEIA ALTURA DAS PAREDES, EM TODO CONTO DO DA CAIXA, SENDO DISPENSÁVEL PARA CAIXA COM ALTURA MENOR QUE 2,50 METROS.
- A POSIÇÃO 15 PERTENCE AO REFORÇO DAS ABERTURAS NÃO ESTÁ INCLUSA NA LISTA E QUADRO RESUMO.

|                                     |  |                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                              |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
| RMB ENGENHARIA LTDA:0959652 1000128 |  | Assinado de forma digital por RMB ENGENHARIA LTDA:09596521000128 Dados: 2026.08.04 13:17:13 -03'00' |  | ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA PREFEITURA, ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, DO ESTADO DE SÃO PAULO E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS, A LIBERAÇÃO OU A APROVAÇÃO DESTES DOCUMENTOS NÃO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO. |  | EMPREENDIMENTO: DUPLICAÇÃO E MELHORIAS NO ACESSO SPA 137/425 TRECHO: OLÍMPIA |  |
| VERIFICAÇÃO                         |  | APROVAÇÃO                                                                                           |  | OBJETO: PROJETO PADRÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                   |  | CAIXA COLETORA TIPO CX-1                                                     |  |
| ELAB.                               |  | DES.                                                                                                |  | VERIF.                                                                                                                                                                                                                                                                |  | REVISÃO                                                                      |  |
| Engº MARCOS CESAR DE CASTRO E SILVA |  | LUIZ ANTONIO FERNANDES                                                                              |  | Engº MARCOS CESAR DE CASTRO E SILVA                                                                                                                                                                                                                                   |  | SEM ESCALA                                                                   |  |
| JUNHO/2026                          |  | CREA: 5060463370                                                                                    |  | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                                               |  | DE-SPA137425-000.002-000-H07/008                                             |  |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA            |  | OBJETO                                                                                              |  | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                |  | A1                                                                           |  |

| DISCRIMINAÇÃO |  | DATA | EMITENTE | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO |
|---------------|--|------|----------|-------------|-----------|--------|--------|
| REVISÕES      |  |      |          |             |           |        |        |