

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica, reciclagem de pavimento, micro revestimento asfáltico a frio, fresagem e recomposição asfáltica, englobando materiais e mão de obra.

Local: Conforme demanda em OS.

Base: DER 01/2026, CDHU 201, SICRO 01/26, SEM DESONERAÇÃO

Data:

BDI : 24,56%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR TOTAL (R\$) COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 400.800,70
1.1			PLACA DE OBRA					R\$ 99.313,20
1.1.1	CDHU	02.08.040	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	180,00	R\$ 442,95	R\$ 551,74	R\$ 99.313,20
1.2			CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 32.238,30
1.2.1	CDHU	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	10,00	R\$ 1.588,66	R\$ 1.978,83	R\$ 19.788,30
1.2.1	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	10,00	R\$ 999,52	R\$ 1.245,00	R\$ 12.450,00
1.3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 269.249,20
1.3.1	CDHU-I	B.01.000.010185	Topógrafo	H	2.000,00	R\$ 20,92	R\$ 26,06	R\$ 52.120,00
1.3.1	CDHU-I	B.01.000.010160	Ajudante de topógrafo	H	2.000,00	R\$ 9,95	R\$ 12,39	R\$ 24.780,00
1.3.1	CDHU-I	B.01.000.020118	Engenheiro senior de civil	H	1.580,00	R\$ 97,74	R\$ 121,74	R\$ 192.349,20
2			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 528.441,00
2.1	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	30.000,00	R\$ 5,37	R\$ 6,69	R\$ 200.700,00
2.2	CDHU	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	M3	5.000,00	R\$ 21,36	R\$ 26,61	R\$ 133.050,00
2.3	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	5.000,00	R\$ 25,32	R\$ 31,54	R\$ 157.700,00
2.4	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	100,00	R\$ 296,97	R\$ 369,91	R\$ 36.991,00
3			TERRAPLENAGEM					R\$ 518.108,22
3.1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	280,71	R\$ 16,03	R\$ 19,97	R\$ 5.605,78
3.2	CDHU	07.01.010	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA	M3	12.055,93	R\$ 15,59	R\$ 19,42	R\$ 234.126,16
3.3	CDHU	05.10.020	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M3	12.336,64	R\$ 8,71	R\$ 10,85	R\$ 133.852,54
3.4	CDHU	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	9.252,48	R\$ 12,54	R\$ 15,62	R\$ 144.523,74
4			DRENAGEM					R\$ 4.419.175,46
4.1			GUIA E SARJETA EXTRUSADA					R\$ 1.563.044,48
4.1.1	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	86,21	R\$ 448,67	R\$ 558,86	R\$ 48.179,32
4.1.2	CDHU	11.01.630	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	86,21	R\$ 622,17	R\$ 774,97	R\$ 66.810,16
4.1.3	CDHU	03.01.250	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	7.000,00	R\$ 27,56	R\$ 34,33	R\$ 240.310,00
4.1.4	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	1.000,00	R\$ 68,13	R\$ 84,86	R\$ 84.860,00
4.1.5	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	4.000,00	R\$ 3,64	R\$ 4,53	R\$ 18.120,00
4.1.6	CDHU	05.08.140	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20º KM	M3XKM	35.000,00	R\$ 2,83	R\$ 3,53	R\$ 123.550,00
4.1.7	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	5.000,00	R\$ 10,80	R\$ 13,45	R\$ 67.250,00
4.1.8	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	500,00	R\$ 904,72	R\$ 1.126,92	R\$ 563.460,00
4.1.9	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	4.500,00	R\$ 62,53	R\$ 77,89	R\$ 350.505,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica, reciclagem de pavimento, micro revestimento asfáltico a frio, fresagem e recomposição asfáltica, englobando materiais e mão de obra.	
Local: Conforme demanda em OS.	
Base: DER 01/2026, CDHU 201, SICRO 01/26, SEM DESONERAÇÃO	Data: BDI : 24,56%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR TOTAL (R\$) COM BDI
------	-------	--------	------------------------	-------	--------	---------------------------	---------------------------	------------------------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica, reciclagem de pavimento, micro revestimento asfáltico a frio, fresagem e recomposição asfáltica, englobando materiais e mão de obra.

Local: Conforme demanda em OS.

Base: DER 01/2026, CDHU 201, SICRO 01/26, SEM DESONERAÇÃO

Data:

BDI : 24,56%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR TOTAL (R\$) COM BDI
4.2			BUEIROS					R\$ 974.743,40
4.2.1	CDHU	07.02.040	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	5.000,00	R\$ 13,12	R\$ 16,34	R\$ 81.700,00
4.2.2	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	4.000,00	R\$ 7,70	R\$ 9,59	R\$ 38.360,00
4.2.3	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	750,00	R\$ 221,55	R\$ 275,96	R\$ 206.970,00
4.2.4	CDHU	08.01.040	ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO	M2	500,00	R\$ 60,69	R\$ 75,60	R\$ 37.800,00
4.2.5	CDHU	46.12.060	TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM	M	120,00	R\$ 137,61	R\$ 171,41	R\$ 20.569,20
4.2.6	CDHU	46.12.150	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	120,00	R\$ 257,03	R\$ 320,16	R\$ 38.419,20
4.2.7	CDHU	46.12.160	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM	M	400,00	R\$ 477,43	R\$ 594,69	R\$ 237.876,00
4.2.8	CDHU	46.12.170	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM	M	150,00	R\$ 655,64	R\$ 816,67	R\$ 122.500,50
4.2.9	CDHU	46.12.140	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM	M	150,00	R\$ 977,27	R\$ 1.217,29	R\$ 182.593,50
4.2.10	CDHU	46.13.020	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	500,00	R\$ 12,77	R\$ 15,91	R\$ 7.955,00
4.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					R\$ 1.881.387,58
4.3.1	SICRO	2003676	Caixa de ligação e passagem	UN.	10,00	R\$ 5.751,44	R\$ 7.163,99	R\$ 71.639,90
4.3.2	SICRO	2003712	Poço de visita	UN.	60,00	R\$ 5.899,65	R\$ 7.348,60	R\$ 440.916,00
4.3.3	SICRO	2003716	Chaminé dos poços de visita	UN.	60,00	R\$ 2.050,75	R\$ 2.554,41	R\$ 153.264,60
4.3.4	SICRO	804393	Boca de BSTC D = 1,00 m	UN.	10,00	R\$ 3.164,24	R\$ 3.941,38	R\$ 39.413,80
4.3.5	SICRO	2003467	Dissipador de energia	UN.	7,00	R\$ 5.202,02	R\$ 6.479,64	R\$ 45.357,48
4.3.6	SICRO	2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto	M	500,00	R\$ 111,65	R\$ 139,07	R\$ 69.535,00
4.3.7	SICRO	2003167	Descida d'água de aterros em degraus	UN.	60,00	R\$ 2.328,78	R\$ 2.900,73	R\$ 174.043,80
4.3.8	SICRO	2003624	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples	UN	100,00	R\$ 3.314,90	R\$ 4.129,04	R\$ 412.904,00
4.3.9	SICRO	2003640	Boca de lobo dupla - grelha de concreto	UN	100,00	R\$ 3.807,91	R\$ 4.743,13	R\$ 474.313,00
5			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ 19.260.132,00
5.1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	30.000,00	R\$ 29,48	R\$ 36,72	R\$ 1.101.600,00
5.2	CDHU	54.01.050	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN	M3	6.000,00	R\$ 21,92	R\$ 27,30	R\$ 163.800,00
5.3	DER-SP	23.04.07.01	SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI	M3	5.400,00	R\$ 31,88	R\$ 39,71	R\$ 214.434,00
5.4	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	4.500,00	R\$ 280,27	R\$ 349,10	R\$ 1.570.950,00
5.5	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	75.000,00	R\$ 13,00	R\$ 16,19	R\$ 1.214.250,00
5.6	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	147.500,00	R\$ 6,54	R\$ 8,15	R\$ 1.202.125,00
5.7	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	69.500,00	R\$ 12,64	R\$ 15,74	R\$ 1.093.930,00
5.8	CDHU	03.07.070	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	40.000,00	R\$ 10,99	R\$ 13,69	R\$ 547.600,00
5.9	DER-SP	23.13.07.03	RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO	M3	8.100,00	R\$ 205,46	R\$ 255,92	R\$ 2.072.952,00
5.10	DER-SP	23.06.04	MICROREVESTIMENTO C/POLIMERO COM FIBRA À FRIO (MCAF)	M2	12.000,00	R\$ 24,15	R\$ 30,08	R\$ 360.960,00
5.11	DER-SP	23.52.03.05	CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR BORRACHA - FAIXA III	M3	5.700,00	R\$ 1.368,69	R\$ 1.704,83	R\$ 9.717.531,00
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.243.660,96
6.1			PAISAGISMO					R\$ 164.091,22
5.2.1	CDHU	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	6.584,72	R\$ 20,01	R\$ 24,92	R\$ 164.091,22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica, reciclagem de pavimento, micro revestimento asfáltico a frio, fresagem e recomposição asfáltica, englobando materiais e mão de obra.								
Local: Conforme demanda em OS.								
Base: DER 01/2026, CDHU 201, SICRO 01/26, SEM DESONERAÇÃO							Data:	
							BDI : 24,56%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR TOTAL (R\$) COM BDI
6.2			CAÇAMENTO E CICLOVIA					R\$ 375.729,74
6.2.1	CDHU	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	122,77	R\$ 493,41	R\$ 614,59	R\$ 75.453,21
5.6.2	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	134,77	R\$ 95,77	R\$ 119,29	R\$ 16.076,71
6.2.3	CDHU	09.01.040	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA CAIXÃO PERDIDO	M2	126,29	R\$ 122,38	R\$ 152,44	R\$ 19.251,65
6.2.4	CDHU	30.04.100	PISO TÁTIL DE CONCRETO INTERTRAVADO ALERTA / DIRECIONAL, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA	M2	300,00	R\$ 148,11	R\$ 184,49	R\$ 55.347,00
6.2.5	CDHU	54.07.260	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO TIPO RAMPA VÁRIAS CORES 30 X 30 CM, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	100,00	R\$ 169,14	R\$ 210,68	R\$ 21.068,00
6.2.6	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	10.000,00	R\$ 9,83	R\$ 12,24	R\$ 122.400,00
6.2.7	CDHU	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	M3	90,00	R\$ 267,01	R\$ 332,59	R\$ 29.933,10
6.2.8	CDHU	09.02.140	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE COM CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M2	15,00	R\$ 192,40	R\$ 239,65	R\$ 3.594,75
6.2.9	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	1.150,00	R\$ 10,15	R\$ 12,64	R\$ 14.536,00
6.2.10	CDHU	11.01.321	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	12,00	R\$ 623,86	R\$ 777,08	R\$ 9.324,96
6.2.11	CDHU	17.01.120	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADESIVO ACRÍLICO	M3	4,50	R\$ 1.560,04	R\$ 1.943,19	R\$ 8.744,36

6.3			GUARDA CORPO					R\$ 72.540,00
6.3.1	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	2.000,00	R\$ 29,12	R\$ 36,27	R\$ 72.540,00

6.4			CAÇAMENTO E CICLOVIA					R\$ 1.631.300,00
6.4.1	CDHU	54.04.342	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2	2.000,00	R\$ 126,49	R\$ 157,56	R\$ 315.120,00
5.4.2	CDHU	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2	2.000,00	R\$ 129,26	R\$ 161,01	R\$ 322.020,00
6.4.3	CDHU	54.20.110	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, SEM REJUNTE	M2	1.000,00	R\$ 46,93	R\$ 58,46	R\$ 58.460,00
6.4.4	CDHU	54.04.030	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SEM REJUNTE	M2	2.000,00	R\$ 339,64	R\$ 423,06	R\$ 846.120,00
6.4.5	CDHU	54.04.050	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	2.000,00	R\$ 18,23	R\$ 22,71	R\$ 45.420,00
6.4.6	CDHU	54.04.040	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA	M2	2.000,00	R\$ 17,73	R\$ 22,08	R\$ 44.160,00

7			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 1.029.823,28
7.1	CDHU	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	M2	941,23	R\$ 48,74	R\$ 60,71	R\$ 57.142,07
7.2	CDHU	70.02.016	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS	M2	300,00	R\$ 134,98	R\$ 168,13	R\$ 50.439,00
7.3	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA I A/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	100,00	R\$ 1.657,34	R\$ 2.064,38	R\$ 206.438,00
7.4	CDHU	97.05.130	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO	M2	12,65	R\$ 68,46	R\$ 85,27	R\$ 1.078,67
7.5	CDHU	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	UN	5.000,00	R\$ 34,33	R\$ 42,76	R\$ 213.800,00
7.6	CDHU	70.06.012	TACHA TIPO I MONODIRECIONAL REFLETIVA	UN	5.000,00	R\$ 30,55	R\$ 38,05	R\$ 190.250,00
7.7	CDHU	70.06.021	TACHÃO TIPO I MONODIRECIONAL REFLETIVO	UN	1.000,00	R\$ 74,77	R\$ 93,13	R\$ 93.130,00
7.8	CDHU	70.06.020	TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO	UN	1.000,00	R\$ 77,01	R\$ 95,92	R\$ 95.920,00
7.9	CDHU	03.16.011	REMOÇÃO DE TACHA/TACHÕES	UN	500,00	R\$ 13,94	R\$ 17,36	R\$ 8.680,00
7.10	CDHU	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	558,79	R\$ 30,83	R\$ 38,40	R\$ 21.457,54
7.11	DER-SP	28.06.12	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"	M	600,00	R\$ 122,41	R\$ 152,48	R\$ 91.488,00

							Total sem BDI	R\$ 22.800.370,60
							BDI (24,56%)	R\$ 5.599.771,02
							Total Geral	R\$ 28.400.141,62

Observação: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais com a fórmula "ARRED" para os valores de: VALOR TOTAL (R\$) COM BDI.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento e pavimentação asfáltica, reciclagem de pavimento, micro revestimento asfáltico a frio, fresagem e recomposição asfáltica, englobando materiais e mão de obra.

Local: Conforme demanda em OS.

Base: DER 01/2026, CDHU 201, SICRO 01/26, SEM DESONERAÇÃO

Data:

BDI : 24,56%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR TOTAL (R\$) COM BDI
Estância Turística de Olímpia, XX de XXXXX de 2026								

Responsável Técnico
CREA/CAU
ART/RRT